

数 量 総 括 表

工 種	名 称	規 格	単位	設計数量	積算数量	備 考
舗装工事						
舗装工						
アスファルト舗装工						
	表層工	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m ²	5014.5	5010	
薄層カラー舗装工						
	樹脂系すべり止め舗装	RPN-201:密粒・炭化珪素質・茶褐色	m ²	168.0	170	
区画線工						
区画線工(未供用)						
	ペイント式区画線A	水性ペイント・実線・常温・白・15cm	m	1551.7	1550	車道中央線(実)・車線境界線(実)・車道外側線
	ペイント式区画線B	水性ペイント・破線・常温・白・15cm	m	25.0	30	車道中央線(破)
	ペイント式区画線C	水性ペイント・破線・加熱・白・30cm	m	40.0	40	車線境界線(破)
	溶融式区画線D	溶融(手動)・矢印・白・15cm換算	m	167.2	170	進行方向・横断歩道あり・一時停止
	溶融式区画線E	溶融(手動)・実線・白・45cm	m	647.7	650	横断歩道・導流帯・停止線
仮設工						
路面清掃工						
	路面清掃	路肩部・人力・塵埃量少ない	km	0.99	1.0	
交通管理工						
	交通誘導警備員	B・昼8h・交替無	人	14	14	日当り二人体制想定

舗装幅員・面積等調書

平均断面法

測 点	単距(m)	追距(m)	表層工 I									備 考
			幅(m)	平長(m)	面積(m ²)	幅(m)	平長(m)	面積(m ²)	幅(m)	平長(m)	面積(m ²)	
3・3・6(③～④)												
No. 0 + 3.500	0.000		10.00									
No. 1	16.500	16.500	10.00	10.00	165.00							
No. 2	20.000	36.500	10.00	10.00	200.00							
No. 3	20.000	56.500	10.00	10.00	200.00							
No. 4	20.000	76.500	10.00	10.00	200.00							
No. 5	20.000	96.500	10.00	10.00	200.00							
No. 6	20.000	116.500	10.00	10.00	200.00							
+ 0.330	0.330	116.830	10.00	10.00	3.30							
合計	116.830				1168.30							

舗装幅員・面積等調書


平均断面法

測 点	単距(m)	追距(m)	表層工 I									備 考
			幅(m)	平長(m)	面積(㎡)							
3・3・6(④～⑦)												
No. 7 + 5.630	0.000		10.00									
No. 8	14.370	14.370	10.00	10.00	143.70							
No. 9	20.000	34.370	10.00	10.00	200.00							
No. 10	20.000	54.370	10.00	10.00	200.00							
No. 11	20.000	74.370	10.00	10.00	200.00							
No. 12	20.000	94.370	10.00	10.00	200.00							
No. 13	20.000	114.370	10.00	10.00	200.00							
No. 14	20.000	134.370	10.00	10.00	200.00							
No. 15	20.000	154.370	10.00	10.00	200.00							
No. 16	20.000	174.370	10.00	10.00	200.00							
+ 10.300	10.300	184.670	10.00	10.00	103.00							
合計	184.670				1846.70							

舗装幅員・面積等調書

平均断面法

測 点	単距(m)	追距(m)	表層工 I									備 考
			幅(m)	平長(m)	面積(m ²)							
3・4・26(④～⑤)												
No. 0 + 4.660	0.000		10.00									
No. 1	15.340	15.340	10.00	10.00	153.40							
No. 2	20.000	35.340	10.00	10.00	200.00							
No. 3	20.000	55.340	10.00	10.00	200.00							
No. 4	20.000	75.340	10.00	10.00	200.00							
No. 5	20.000	95.340	10.00	10.00	200.00							
No. 6	20.000	115.340	10.00	10.00	200.00							
No. 7	20.000	135.340	10.00	10.00	200.00							
+ 4.200	4.200	139.540	10.00	10.00	42.00							
合計	139.540				1395.40							




3・3・6

求積面積
34.20㎡

3・3・6

求積面積
34.20㎡




3・3・6

求積面積
326.56㎡

3・4・26

求積面積
48.92㎡



3・4・26


求積面積
34.90㎡

3・4・26

求積面積
34.90㎡

3・3・6

求積面積
45.23㎡



3・3・6

求積面積
45.23㎡

数量集計表

[illegible]

仮設工

数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]