



本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	式	1			
舗装工	式	1			
アスファルト舗装工	式	1			
表層工 ⑤再生密粒度As（13F） t=3cm	m2	5,010			
薄層カラー舗装工	式	1			
樹脂系すべり止め舗装 RPN-201：密粒・炭化珪素質・茶褐色	m2	170			
区画線工	式	1			
区画線工（未供用）	式	1			
ペイント式区画線A 水性ペイント・実線・常温・白・15cm	m	1,550			
ペイント式区画線B 水性ペイント・破線・常温・白・15cm	m	30			
ペイント式区画線C 水性ペイント・破線・加熱・白・30cm	m	40			
熔融式区画線D 熔融（手動）・矢印・白・15cm換算	m	170			
熔融式区画線E 熔融（手動）・実線・白・45cm	m	650			
仮設工	式	1			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面清掃工	式	1			
路面清掃 路肩部・人力・塵埃量少ない	km	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員 B・昼8h・交替無	人	14			
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
契約保証	%	0.040			
一般管理費等計					
工事価格					

平成28年度 都市計画道路3・3・6号外舗装新設工事

# 本工事内訳書

[illegible]