

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
基盤整備	式	1			
敷地造成工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削 砂質土	m3	400			
表土掘削 粘性土	m3	770			
盛土工	式	1			
路体盛土 4.0m \leq W	m3	120			
路床盛土 4.0m \leq W	m3	620			
路床盛土 2.5m \leq W<4.0m	m3	20			
路床盛土 W<2.5m	m3	40			
路肩盛土	m3	30			
作業土工	式	1			
床掘 砂質土	m3	30			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 砂質土, W<1.0m	m3	50			
法面整形工	式	1			
法面整形 (切土部)	m2	70			
法面整形 (盛土部)	m2	230			
残土処理工	式	1			
土砂等運搬 L=2.0km	m3	220			
撤去工	式	1			
伐採工	式	1			
中低木伐採 H=2.0m, C=0.06m	本	162			
運搬処理工	式	1			
木くず運搬 伐根材, L=7.5km	m3	1			
木くず処分 伐根材	t	1			
法面工	式	1			
植生工	式	1			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
種子散布 ラジノクローバー	m2	310			
施設整備	式	1			
構造物撤去工	式	1			
排水構造物撤去工	式	1			
落蓋式側溝撤去 U300 L=1000mm	m	71			
落蓋式側溝撤去 U300 L=2000mm	m	17			
落蓋式側溝撤去 横断側溝U300 L=2000mm	m	5			
蓋版撤去 U300用	枚	36			
蓋版撤去 U300用	枚	33			
蓋版撤去 横断側溝U300用	枚	5			
蓋版撤去 接続枳グレーチング	枚	3			
縁石撤去工	式	1			
歩車道境界ブロック撤去 M1型	m	8			
構造物取壊し工	式	1			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 集水枿	m3	1			
キャップ設置 φ100, φ150	式	1			
運搬処理工	式	1			
殻運搬 コンクリート, L=2.7km	m3	2			
殻処分 コンクリート 無筋	t	4			
現場発生品運搬 U300外 L=2.5km	回	7			
雨水排水設備工	式	1			
側溝工	式	1			
自由勾配側溝 UNVS 300×300	m	298			
自由勾配側溝 UNVS 300×400	m	13			
勾配調整コンクリート コンクリート②	m3	5			
コンクリート蓋版 車道用 300用	枚	124			
グレーチング 蓋版 車道用 並目 300用	枚	31			
横断函渠工	式	1			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスカルバート RCB-B300-H300	m	9			
集水柵工	式	1			
場所打ち集水柵 接続柵A-1号 SM-B600-L600-H750	基	1			
場所打ち集水柵 接続柵A-2号 SM-B600-L600-H750	基	1			
場所打ち集水柵 接続柵A-8号 SM-B600-L600-H750	基	1			
場所打ち集水柵 接続柵A-9号 SM-B600-L600-H850	基	1			
園路広場整備工	式	1			
舗装撤去工	式	1			
舗装版切断 As舗装版, t=5~7cm	m	23			
舗装版破碎 As舗装版, t=5~7cm	m ²	122			
路面切削 切削幅W=30cm, 切削厚t=3cm 半日最低保証	式	1			
殻運搬 As殻, L=2.7km	m ³	8			
殻運搬 (路面切削) As切削材, L=2.7km	m ³	0.1			
殻処分 As殻	t	19			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分 As切削材	t	0.1			
作業土工	式	1			
路盤掘削	m3	20			
土砂等運搬 L=2.0km	m3	20			
アスファルト舗装工 (アプローチ園路)	式	1			
置換工 再生砕石 (RC-40) t=52cm	m2	504			
凍上抑制層 再生砕石 (RC-40) t=31cm	m2	596			
アスファルト舗装工 (車道・路肩部)	m2	1,100			
アスファルト舗装工 (舗装復旧箇所)	式	1			
下層路盤工 再生砕石 (RC-40) t=45cm	m2	37			
上層路盤工 切込砕石 (C-20) t=15cm	m2	37			
不陸整正 補足材なし	m2	122			
基層工 ②再生密粒度As (13) t=4cm	m2	122			
表層工 ⑤再生密粒度As (13F) t=3cm	m2	124			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	式	1			
溶融式区画線 実線, W=45cm, 黄色	m	7			
ペイント式区画線 加熱型, 実線, W=15cm, 白色	m	57			
ペイント式区画線 加熱型, 破線, W=15cm, 白色	m	40			
ペイント式区画線 常温型, 実線, W=15cm, 白色	m	330			
ペイント式区画線 加熱型, 破線, W=30cm, 白色	m	12			
溶融式区画線 文字, W=15cm換算, 黄色	m	53			
管理施設整備工	式	1			
車止め チェーン式	組	2			
標識 STOP	基	2			
電気設備工	式	1			
照明設備工	式	1			
コンセント盤 屋外自立型	台	1			
コンセント盤基礎工 700×400×900L	基	1			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路灯	基	1			
道路灯基礎工 500×500×1500L	基	1			
電線管路工	式	1			
波付硬質合成樹脂管 FEP65	m	101			
波付硬質合成樹脂管 FEP30	m	94			
ケーブル 600V CV14sq-3C	m	303			
電路掘削 GL-600以上・1条	m	174			
電路掘削 GL-800以上	m	15			
ハンドホール 600×600×600	箇所	2			
ハンドホール 600×600×900	箇所	1			
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人日	12			
除雪工	式	1			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場内除雪(機械)	式	1			
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
契約保証	%	0.04			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税及び地方消費税	%	8			
工事費計					