定期点検材料表

番号	橋梁名	幅員	径間数	点検機材	橋梁点検車				梯子			機材なし			必要日数（1橋当たり）		
					B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	6≦B＜12 4≦N<7	B≧12 N≦3	B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	B≧12 N≦3	B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	B≧12 N≦3	ライトバン	橋梁点検車	交通誘導員 （1橋あたり2人配置）
					4.95	5.63	8.13	6.84	2.70	3.60	4.50	2.43	2.93	3.60			
1	中畑1号橋	6.00	1	梯子						1					0.360		
2	新里1号橋	14.45	1	梯子							1				0.450		
3	浅田1号橋	8.69	1	機材なし									1		0.293		
4	新里5号橋	4.00	1	機材なし								1			0.243		
5	新里3号橋	5.10	1	機材なし								1			0.243		
6	南弘前1号橋	10.40	1	機材なし									1		0.293		
7	福寿橋	4.10	1	梯子					1						0.270		
8	福田子橋	11.50	1	梯子						1					0.360		
9	知新橋	5.70	1	梯子					1						0.270		
10	原ケ平1号橋	7.70	1	機材なし									1		0.293		
11	千年1号橋	16.70	1	機材なし										1	0.360		
12	広野1号橋	4.25	1	梯子					1						0.270		
13	広野2号橋	3.75	1	梯子					1						0.270		
14	前沢1号橋	3.50	1	梯子					1						0.270		
15	一野渡1号橋	5.15	1	機材なし								1			0.243		
16	鶴ノ子沢橋	3.05	1	梯子					1						0.270		
17	大畑沢橋	5.00	1	梯子					1						0.270		
18	広野3号橋	3.60	1	梯子					1						0.270		
19	坂元1号橋	3.00	1	梯子					1						0.270		
20	山本橋	4.65	1	梯子					1						0.270		
21	寺田橋	3.00	1	機材なし								1			0.243		
22	寺田1号橋	3.10	1	梯子					1						0.270		
23	寺田2号橋	3.05	1	梯子					1						0.270		
24	寺田3号橋	3.05	1	梯子					1						0.270		
25	鳴瀬1号橋	8.20	1	梯子						1					0.360		

定期点検材料表

番号	橋梁名	幅員	径間数	点検機材	橋梁点検車				梯子			機材なし			必要日数（1橋当たり）		
					B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	6≦B＜12 4≦N<7	B≧12 N≦3	B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	B≧12 N≦3	B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	B≧12 N≦3	ライトバン	橋梁点検車	交通誘導員 （1橋あたり2人配置）
					4.95	5.63	8.13	6.84	2.70	3.60	4.50	2.43	2.93	3.60			
26	鳴瀬2号橋	4.23	1	機材なし								1			0.243		
27	清水1号橋	6.50	1	梯子						1					0.360		
28	扇田1号橋	11.85	1	機材なし									1		0.293		
29	大開1号橋	7.00	1	梯子						1					0.360		
30	扇田2号橋	3.10	1	機材なし								1			0.243		
31	前沢2号橋	3.80	1	梯子					1						0.270		
32	堂ケ平2号橋	3.00	1	梯子					1						0.270		
33	堂ケ平3号橋	5.50	1	機材なし								1			0.243		
34	堂ケ平4号橋	4.00	1	機材なし								1			0.243		
35	小堤ケ沢橋	3.00	1	梯子					1						0.270		
36	小堤ケ沢1号橋	3.65	1	梯子					1						0.270		
37	稲元川原1号橋	5.50	1	機材なし								1			0.243		
38	稲元川原2号橋	3.50	1	機材なし								1			0.243		
39	簾垂柳1号橋	2.00	1	機材なし								1			0.243		
40	梨子平1号橋	5.00	1	機材なし								1			0.243		
41	鷲上沢1号橋	5.00	1	梯子					1						0.270		
42	平野1号橋	7.75	1	機材なし									1		0.293		
43	寺山1号橋	9.60	1	機材なし									1		0.293		
44	平野3号橋	7.25	1	機材なし									1		0.293		
45	寺山2号橋	8.20	1	機材なし									1		0.293		
46	寺山3号橋	6.75	1	梯子						1					0.360		
47	大仏下1号橋	7.40	1	機材なし									1		0.293		
48	大仏1号橋	4.20	1	機材なし								1			0.243		
49	留岡1号橋	6.35	1	機材なし									1		0.293		
50	庄司川添1号橋	4.00	1	機材なし								1			0.243		

定期点検材料表

番号	橋梁名	幅員	径間数	点検機材	橋梁点検車				梯子			機材なし			必要日数（1橋当たり）		
					B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	6≦B＜12 4≦N<7	B≧12 N≦3	B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	B≧12 N≦3	B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	B≧12 N≦3	ライトバン	橋梁点検車	交通誘導員 （1橋あたり2人配置）
					4.95	5.63	8.13	6.84	2.70	3.60	4.50	2.43	2.93	3.60			
51	庄司川添橋	9.60	1	機材なし									1		0.293		
52	小金崎1号橋	5.70	1	機材なし								1			0.243		
53	庄司川添2号橋	6.92	1	機材なし									1		0.293		
54	庄司川添3号橋	6.72	1	機材なし									1		0.293		
55	庄司川添4号橋	7.16	1	機材なし									1		0.293		
56	平岡1号橋	7.20	1	機材なし									1		0.293		
57	菟橋1号橋	6.48	1	梯子						1					0.360		
58	熊本1号橋	8.07	1	機材なし									1		0.293		
59	熊沢1号橋	5.30	1	機材なし								1			0.243		
60	北熊沢橋	6.81	1	機材なし									1		0.293		
61	日照田橋	2.10	1	機材なし								1			0.243		
62	熊本3号橋	6.00	1	機材なし									1		0.293		
63	岡本1号橋	5.25	1	機材なし								1			0.243		
64	熊沢5号橋	5.60	1	機材なし								1			0.243		
65	熊沢2号橋	5.42	1	機材なし								1			0.243		
66	熊沢3号橋	4.95	1	機材なし								1			0.243		
67	熊沢4号橋	2.20	1	機材なし								1			0.243		
68	沢田1号橋	6.02	1	機材なし									1		0.293		
69	沢田2号橋	5.50	1	梯子					1						0.270		
70	舘ノ平1号橋	2.30	1	機材なし								1			0.243		
71	沢田3号橋	2.28	1	梯子					1						0.270		
72	乳井沢田1号橋	3.53	1	梯子					1						0.270		
73	乳井1号橋	4.40	1	機材なし								1			0.243		
74	岡本2号橋	4.25	1	機材なし								1			0.243		
75	岡本3号橋	4.25	1	機材なし								1			0.243		

定期点検材料表

番号	橋梁名	幅員	径間数	点検機材	橋梁点検車				梯子			機材なし			必要日数（1橋当たり）		
					B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	6≦B＜12 4≦N<7	B≧12 N≦3	B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	B≧12 N≦3	B＜6 N≦3	6≦B＜12 N≦3	B≧12 N≦3	ライトバン	橋梁点検車	交通誘導員 （1橋あたり2人配置）
					4.95	5.63	8.13	6.84	2.70	3.60	4.50	2.43	2.93	3.60			
76	菟橋2号橋	5.00	1	機材なし								1			0.243		
77	前田1号橋	3.20	1	機材なし								1			0.243		
78	乳井2号橋	5.05	1	梯子					1						0.270		
79	前田2号橋	5.27	1	機材なし								1			0.243		
80	乳井3号橋	5.00	1	梯子					1						0.270		
81	和田1号橋	5.30	1	機材なし								1			0.243		
82	和田2号橋	2.35	1	機材なし								1			0.243		
83	春仕内1号橋	3.78	1	機材なし								1			0.243		
84	大沢稲元1号橋	5.38	1	機材なし								1			0.243		
85	荒田橋	8.00	1	機材なし									1		0.293		
86	松元1号橋	4.20	1	機材なし								1			0.243		
87	鷲ノ巣橋	4.30	1	梯子					1						0.270		
88	梨子平2号橋	7.30	1	機材なし									1		0.293		
合計					0	0	0	0	24	7	1	34	21	1	24.225	0.000	0.000
合計（丸め）															25	0	0

事前データ作成材料調書

番号	橋梁名	径間長ｍ L	幅員ｍ B	径間数 N	橋梁形式	L＜15 B＜6 ｎ=1		L＜15 6≦B＜12 ｎ=1		L＜15 12≦B ｎ=1	備考
						0.63		0.70		0.91	
						Co橋	鋼橋	Co橋	鋼橋	Co橋	
1	中畑１号橋	2.0	6.00	1	BOX			1			新設
2	新里１号橋	3.0	14.45	1	BOX					1	新設
3	浅田１号橋	8.8	8.69	1	BOX			1			新設
4	新里５号橋	2.0	4.00	1	BOX	1					新設
5	新里３号橋	3.7	5.10	1	BOX	1					新設
6	南弘前１号橋	2.0	10.40	1	CO橋			1			新設
7	福寿橋	13.0	4.10	1	CO橋	1					新設
8	福田子橋	7.5	11.50	1	BOX			1			新設
9	知新橋	13.8	5.70	1	CO橋	1					新設
10	原ケ平１号橋	2.1	7.70	1	CO橋			1			新設
11	千年１号橋	3.2	16.70	1	CO橋					1	新設
12	広野１号橋	6.2	4.25	1	CO橋	1					新設
13	広野２号橋	6.0	3.75	1	CO橋	1					新設
14	前沢１号橋	5.6	3.50	1	CO橋	1					新設
15	一野渡１号橋	3.0	5.15	1	CO橋	1					新設
16	鶴ノ子沢橋	8.1	3.05	1	CO橋	1					新設
17	大畑沢橋	5.0	5.00	1	CO橋	1					新設
18	広野３号橋	4.1	3.60	1	CO橋	1					新設
19	坂元１号橋	4.8	3.00	1	CO橋	1					新設
20	山本橋	4.5	4.65	1	CO橋	1					新設
21	寺田橋	10.4	3.00	1	CO橋	1					新設
22	寺田１号橋	7.1	3.10	1	CO橋	1					新設
23	寺田２号橋	6.3	3.05	1	CO橋	1					新設
24	寺田３号橋	7.3	3.05	1	CO橋	1					新設
25	鳴瀬１号橋	4.4	8.20	1	CO橋			1			新設
26	鳴瀬２号橋	4.6	4.23	1	CO橋	1					新設
27	清水１号橋	7.9	6.50	1	BOX			1			新設
28	扇田１号橋	2.8	11.85	1	CO橋			1			新設
29	大開１号橋	6.5	7.00	1	BOX			1			新設
30	扇田２号橋	6.3	3.10	1	CO橋	1					新設
31	前沢２号橋	6.3	3.80	1	CO橋	1					新設
32	堂ケ平２号橋	9.5	3.00	1	CO橋	1					新設
33	堂ケ平３号橋	2.2	5.50	1	CO橋	1					新設
34	堂ケ平４号橋	3.0	4.00	1	BOX	1					新設
35	小堤ケ沢橋	9.5	3.00	1	CO橋	1					新設
36	小堤ケ沢１号橋	3.2	3.65	1	CO橋	1					新設
37	稲元川原１号橋	2.0	5.50	1	BOX	1					新設
38	稲元川原２号橋	2.0	3.50	1	BOX	1					新設
39	簾垂柳１号橋	3.7	2.00	1	BOX	1					新設
40	梨子平１号橋	2.2	5.00	1	BOX	1					新設
41	鷲上沢１号橋	3.0	5.00	1	CO橋	1					新設
42	平野１号橋	2.1	7.75	1	BOX			1			新設
43	寺山１号橋	2.4	9.60	1	BOX			1			新設
44	平野３号橋	2.0	7.25	1	BOX			1			新設
45	寺山２号橋	2.5	8.20	1	BOX			1			新設
46	寺山３号橋	2.7	6.75	1	CO橋			1			新設
47	大仏下１号橋	5.0	7.40	1	BOX+CO橋			1			新設
48	大仏１号橋	4.9	4.20	1	CO橋	1					新設
49	留岡１号橋	3.5	6.35	1	CO橋			1			新設
50	庄司川添１号橋	7.0	4.00	1	CO橋	1					新設

事前データ作成材料調書

番号	橋梁名	径間長ｍ L	幅員ｍ B	径間数 N	橋梁形式	L＜15 B＜6 ｎ=1		L＜15 6≦B＜12 ｎ=1		L＜15 12≦B ｎ=1	備考
						0.63		0.70		0.91	
						Co橋	鋼橋	Co橋	鋼橋	Co橋	
51	庄司川添橋	3.0	9.60	1	CO橋			1			新設
52	小金崎１号橋	3.7	5.70	1	CO橋	1					新設
53	庄司川添２号橋	4.4	6.92	1	BOX			1			新設
54	庄司川添３号橋	2.0	6.72	1	CO橋			1			新設
55	庄司川添４号橋	3.0	7.16	1	CO橋			1			新設
56	平岡１号橋	2.1	7.20	1	CO橋			1			新設
57	蒐橋１号橋	9.4	6.48	1	CO橋			1			新設
58	熊本１号橋	4.8	8.07	1	BOX			1			新設
59	熊沢１号橋	4.2	5.30	1	CO橋	1					新設
60	北熊沢橋	8.5	6.81	1	BOX			1			新設
61	日照田橋	3.3	2.10	1	BOX+CO橋	1					新設
62	熊本３号橋	2.5	6.00	1	BOX			1			新設
63	岡本１号橋	3.3	5.25	1	CO橋	1					新設
64	熊沢５号橋	2.9	5.60	1	BOX	1					新設
65	熊沢２号橋	4.2	5.42	1	CO橋	1					新設
66	熊沢３号橋	3.8	4.95	1	CO橋	1					新設
67	熊沢４号橋	2.8	2.20	1	CO橋	1					新設
68	沢田１号橋	2.6	6.02	1	BOX			1			新設
69	沢田２号橋	2.7	5.50	1	CO橋	1					新設
70	舘ノ平１号橋	2.6	2.30	1	CO橋	1					新設
71	沢田３号橋	2.8	2.28	1	CO橋	1					新設
72	乳井沢田１号橋	3.4	3.53	1	CO橋	1					新設
73	乳井１号橋	2.8	4.40	1	BOX	1					新設
74	岡本２号橋	5.3	4.25	1	CO橋	1					新設
75	岡本３号橋	5.4	4.25	1	CO橋	1					新設
76	蒐橋２号橋	9.4	5.00	1	CO橋	1					新設
77	前田１号橋	3.4	3.20	1	CO橋	1					新設
78	乳井２号橋	9.4	5.05	1	CO橋	1					新設
79	前田２号橋	2.9	5.27	1	CO橋	1					新設
80	乳井３号橋	9.4	5.00	1	CO橋	1					新設
81	和田１号橋	3.3	5.30	1	CO橋	1					新設
82	和田２号橋	3.2	2.35	1	CO橋	1					新設
83	春仕内１号橋	2.6	3.78	1	CO橋	1					新設
84	大沢稲元１号橋	2.6	5.38	1	BOX	1					新設
85	荒田橋	2.4	8.00	1	BOX			1			新設
86	松元１号橋	4.0	4.20	1	CO橋	1					新設
87	鷲ノ巣橋	6.1	4.30	1	CO橋	1					新設
88	梨子平２号橋	2.9	7.30	1	CO橋			1			新設
合計						58	0	28	0	2	