

## 数量総括表

平成29年度 区画線改修工事(4工区)(ゼロ市債)

[illegible]

数量計算書

平成29年度 区画線改修工事(4工区)(ゼロ市價)

地区・路線番号	路線名	道路台帳 延長(m) ※参考値	ペイント式(車載式)・溶剤型・常温式										溶融式(手動)					
			外側線 実線 w=15cm	中央線		車線境界線		導流帯(外周線)		導流帯 実線・ゼブラ w=45cm	ドット線		交差点指示		矢印・記号・文字 w=15cm換算	導流帯 実線・ゼブラ w=45cm	横断歩道 実線・ゼブラ w=45cm	停止線 実線 w=30cm
				破線 w=15cm	実線 w=15cm	破線 w=15cm	実線 w=15cm	実線 w=15cm	破線 w=30cm		破線 w=15cm	実線 w=30cm(15cm換算)						
千年56	中野座頭石線	6,014.7		2,050.0	210.0													
千年57	中野一丁目1号線	321.0		100.0	120.0													
千年66	中野山崎線	912.8		360.0	180.0													
千年73	原ヶ平奥野3号線	1,289.9		520.0	240.0													
千年87	狼森千年線	1,269.7		610.0	30.0													
豊田209	高田三丁目1号線	413.5		170.0	60.0													
城東22	城東22号線	1,502.8		570.0	360.0													
計				4,380.0	1,200.0													

溶剤型・ペイント式・実線・常温式 W=15cm	外側線、中央線、車線境界線、導流帯(外周線)、交差点指示	1,200.0
溶剤型・ペイント式・破線・常温式 W=15cm	中央線、車線境界線、ドット線	4,380.0
溶剤型・ペイント式・破線・常温式 W=30cm	ドット線	
溶剤型・ペイント式・実線・ゼブラ・常温式 W=45cm	導流帯	
溶融式・矢印・記号・文字 W=15cm換算	進行方向、進行方向別通行区分予告、一時停止	
溶融式・手動・実線・ゼブラ W=45cm	導流帯、横断歩道	
溶融式・手動・実線 W=30cm	停止線	