

数量総括表

平成29年度 区画線改修工事(2工区)(ゼロ市債)

[illegible]

数量計算書

平成29年度 区画線改修工事(2工区)(ゼロ市債)

地区・路線番号	路線名	道路台帳 延長(m) ※参考値	ペイント式(車載式)・溶剤型・常温式										溶融式(手動)		
			外側線		中央線		車線境界線		導流帯(外周線)		導流帯		矢印・記号・文字	横断歩道	停止線
			実線 w=15cm	破線 w=15cm	実線 w=15cm	破線 w=15cm	実線 w=15cm	破線 w=15cm	実線 w=15cm	破線 w=15cm	実線・ゼブラ w=45cm	破線 w=30cm	実線・ゼブラ w=45cm	実線・ゼブラ w=45cm	実線 w=30cm
													w=15cm換算		
岩木155	地藏様・国吉線	4,697.3			2,030.0	60.0									
東目屋39	国吉黒土線	1,521.1			700.0	60.0									
船沢1	蒔苗島井野線	1,064.7			540.0	60.0									
船沢35	折笠薺若線	1,614.8			830.0	30.0									
船沢48	中別所弥生線	3,407.7			1,600.0	60.0									
計					5,700.0	270.0									

溶剤型・ペイント式・実線・常温式 W=15cm	外側線、中央線、車線境界線、導流帯(外周線)	270.0
溶剤型・ペイント式・破線・常温式 W=15cm	中央線、車線境界線、ドット線	5,700.0
溶剤型・ペイント式・実線・常温式 W=30cm	交差点指示	
溶剤型・ペイント式・破線・常温式 W=30cm	ドット線	
溶剤型・ペイント式・実線・ゼブラ・常温式 W=45cm	導流帯	
溶融式・矢印・記号・文字 W=15cm換算	進行方向、進行方向別通行区分予告、一時停止	
溶融式・手動・実線・ゼブラ W=45cm	導流帯、横断歩道	
溶融式・手動・実線 W=30cm	停止線	