

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	式	1			
舗装工	式	1			
不陸整正 補足材料有 17mm以上21mm未満 クラッシュランC-20	m2	607			
表層Ⅱ（車道・路肩部） 1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（13） フォライムコートPK-3	m2	603			
表層Ⅰ（車道・路肩部） 1. 4m以上 30mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） タックコートPK-4	m2	601			
交通安全施設工	式	1			
区画線設置（見積り） 外側線・中央線 W=15cm L=160. 6m+40. 0m=200. 6m 溶剤型ペイント式 常温 最低保証400m迄	式	1			
雑工	式	1			
舗装版切断 アスファルト舗装版 As：15cm以下	m	110			
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	599			
As殻運搬・処分 舗装版破砕 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下） DID無し 11. 5km以下 良好	m3	42			
小規模路面切削（半日最低保証 人力積込 DID無 L=8. 3km） W=30cm、t=3cm 切削材積込・運搬・処分含む	式	1			
仮設工	式	1			
交通管理工 交通誘導警備員B	人日	6			

平成29年度 四ツ谷檜木線舗装改修工事（ゼロ市債）

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単価	金額	摘要
直接工事費						
共通仮設費(率分)	式	1				
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費	式	1				
工事原価						
一般管理費等	式	1				
契約保証	%					
一般管理費等計						
工事価格						
消費税及び地方消費税	%					
設計価格						

経費一覧表

建設

補 正 項 目	補 正 内 容
工種区分	舗装工事
現場環境改善（率分）補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工時期（冬期）補正	補正なし
契約保証に係る補正	金銭的保証必要 【一般管理 +0.04%】
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし 【現場管理 +0%】
消費税率(%)	8

補 正 項 目	補 正 内 容
現場環境改善（率分）計上区分	計上しない
施工地域・工事場所による補正	一般交通影響有り(2) 【共×1.2、現×
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下 【一般管理 ×1.00
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし 【現場管理 +0%
除雪工事の営繕費補正（施設貸与）	上記以外 【共通仮設×1.00
週休2日補正	補正なし 【共×1.00、現×1.00】

費 目 名	計 算 式 内 容
共通仮設費対象額	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	
処分費による控除額	
共通仮設費(率分)	
処分費による控除額（現場・一般管理費）	
現場管理費対象額	
現場管理費	
一般管理費等対象額	
契約保証対象額	
一般管理費等	

平成29年度 四ツ谷櫓木線舗装改修工事（ゼロ市債）

設計

經費一覽表

建設

補 正 項 目	補 正 内 容
復興係数補正	補正無 【共×1.0、現×1.0】
工事価格丸め	10,000円丸め切捨一般管理調整
契約保証の算出方法	契約保証を別行で算出
更生工補正の計算方法	補正前率＋施工地域加算＋更生工加算

補 正 項 目	補 正 内 容
更生工補正	補正なし
処分費の扱い	基準どおり
市街地・大都市補正丸め	市街地・大都市補正(丸め有)【国交省
更生工補正後の丸め	丸めあり

[illegible]