

平成 29 年度

工 事 設 計 書		開示の区分		■ 全部開示 □ 部分開示 □ 非開示	
		起 案	平成 30 年 3 月 日		
		決 裁	平成 年 月 日		
		設計担当課	道路維持課		
		決裁区分	市長 副市長 部長 課長		
工 事 名 称		平成29年度 大清水豊原線舗装改修工事(ゼロ市償)		決 裁 (供覧)	
工 事 場 所		弘前市大字 清原二丁目外 地内		部 長	
設 計 金 額		¥		課 長	
工 事 期 間		日 間 平成 30 年 6 月 29 日 迄		課長補佐	
工 施 行 理 由		既設舗装面の破損が著しく、交通に支障をきたしているため、改修するものである。		係 長	
工 事 概 要 及 び 仕 様		工種(舗装工事) 施工延長 L=30.0m 再生⑤密粒度As(13F) t=3cm A=199.0㎡		審 査	
		特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による 他別紙内訳書参照		設 計 者	

弘 前 市

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	式	1			
路盤工	式	1			
不陸整正 補足材料有 17mm以上21mm未満 クラッシュランC-20	m2	199			
舗装工	式	1			
表層Ⅱ 1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	199			
表層Ⅰ 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13F) タックコートPK-4	m2	199			
交通安全施設工	式	1			
区画線工（外側線） 見積り（最低補償） 溶剤型・ペイント式・実線・常温式・W=15cm	式	1			
雑工	式	1			
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	73			
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	199			
As殻運搬・処分 舗装版破砕 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）DID有り 6.0km以下 良好	m3	14			
仮設工	式	1			
交通管理工 交通誘導警備員B	人日	3			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					
共通仮設費(率分)	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
契約保証	%				
一般管理費等計					
工事価格					
消費税及び地方消費税	%				
工事費計					

経費一覧表

建設

補正項目	補正内容
工種区分	舗装工事
現場環境改善（率分）補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工時期（冬期）補正	補正なし
契約保証に係る補正	金銭的保証必要 【一般管理 +0.04%】
緊急工事補正（施工時期と重複しない）	補正なし 【現場管理 +0%】
消費税率（%）	8

補正項目	補正内容
現場環境改善（率分）計上区分	計上しない
施工地域・工事場所による補正	市街地（DID補正）（1）（2）【共×1.2又は
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下 【一般管理 ×1.00
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし 【現場管理 +0%
除雪工事の営繕費補正（施設貸与）	上記以外 【共通仮設×1.00
週休2日補正	補正なし 【共×1.00、現×1.00】

費目名	計 算 式 内 容
共通仮設費対象額	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	
処分費による控除額	
共通仮設費（率分）	
処分費による控除額（現場・一般管理）	
現場管理費対象額	
現場管理費	
一般管理費等対象額	
契約保証対象額	
一般管理費等	

