

平成29年度

平成29年度 大清水豊原線舗装改修工事(ゼロ市債)

数 量 計 算 書

弘前市 建設部 道路維持課

平成29年度 大清水豊原線舗装改修工事(ゼロ市債)

数量総括表

| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計数量 | 積算数量 | 備 考 |
|---------|-----------|--|----------------|-------|------|---------|
| 施工延長 | | | m | | | |
| | | | | 30.0 | | |
| 路盤工 | | | 式 | | | |
| | | | | 1.0 | 1 | |
| 舗装工 | 不陸整正 | 補足材あり 切込碎石(C-20) t=2cm | m ² | | | |
| | | | | 199.0 | 199 | |
| 舗装工 | 表層Ⅱ | 再生②密粒度As(13) t=4cm | m ² | | | |
| | | | | 199.0 | 199 | |
| 舗装工 | 表層Ⅰ | 再生⑤密粒度As(13F) t=3cm | m ² | | | |
| | | | | 199.0 | 199 | |
| 交通安全施設工 | 区画線工(外側線) | 溶剤型・ペイント式・実線・ 常温式・W=15cm | 式 | | | |
| | | | | 1.0 | 1 | L=35.0m |
| 雑工 | 舗装版切断 | As版 15cm以下 | m | | | |
| | | | | 73.2 | 73 | |
| 雑工 | 舗装版破碎 | As版 10cm以下 | m ² | | | |
| | | | | 199.0 | 199 | |
| 仮設工 | As殻運搬・処分 | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好 | m ³ | | | |
| | | | | 13.9 | 14 | W=32.7t |
| 仮設工 | 交通管理工 | 交通誘導警備員B | 人日 | | | |
| | | | | 3.0 | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

路盤工・舗装工・交通安全施設工 数量計算書

[illegible]

工数量計算書

[illegible]

書

| 測点 | 距離 | 表層・不陸整正・舗装版取壊し | | | 摘要 |
|--------------|------|----------------|------|-------|----|
| | | 幅員 W | 平均幅員 | 面積 A | |
| No. 0 | — | 5.90 | — | — | |
| No. 1 | 20.0 | 6.90 | 6.40 | 128.0 | |
| No. 1 + 10.0 | 10.0 | 7.30 | 7.10 | 71.0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 30.0 | | | 199.0 | |