

数量総括表

平成29年度 区画線改修工事(5工区)(ゼロ市債)

[illegible]

数量計算書

平成29年度 区画線改修工事(5工区)(ゼロ市債)

地区・路線番号	路線名	道路台帳 延長(m) ※参考値	ペイント式(車載式)・溶剤型・常温式										溶融式(手動)												
			外側線	中央線		車線境界線		導流帯(外周線)		導流帯	ドット線		交差点指示	矢印・記号・文字	導流帯 実線・ゼブラ	横断歩道 実線・ゼブラ	停止線								
				実線	破線	実線	破線	実線	破線		実線	破線						w=15cm	w=30cm						
																				実線	破線	実線	破線	w=15cm	w=30cm
堀越64	安原広野線	1,078.7		370.0	30.0																				
堀越66	門外原ヶ平線	2,417.2		1,080.0	240.0																				
堀越131	小比内松原線	1,886.4		560.0	120.0																				
堀越178	小比内門外線	1,000.3		240.0	60.0																				
堀越196	泉野1号線	481.5		150.0	180.0				50.0																
城東117	外崎三丁目2号線	555.9		200.0	30.0																				
旧市261	富田樹木線	1,490.5	2,400.0																						
計			2,400.0	2,600.0	660.0				50.0																

溶剤型・ペイント式・実線・常温式 W=15cm	外側線、中央線、車線境界線、導流帯(外周線)	3,110.0
溶剤型・ペイント式・破線・常温式 W=15cm	中央線、車線境界線、ドット線	2,600.0
溶剤型・ペイント式・実線・常温式 W=30cm	交差点指示	
溶剤型・ペイント式・破線・常温式 W=30cm	ドット線	
溶剤型・ペイント式・実線・ゼブラ・常温式 W=45cm	導流帯	
溶融式・矢印・記号・文字 W=15cm換算	進行方向、進行方向別通行区分予告、一時停止	
溶融式・手動・実線・ゼブラ W=45cm	導流帯、横断歩道	
溶融式・手動・実線 W=30cm	停止線	