

数量総括表

平成29年度 区画線改修工事(1工区)(ゼロ市債)

[illegible]

数量計算書

平成29年度 区画線改修工事(1工区)(ゼロ市儀)

地区・路線番号	路線名	道路台帳 延長(m) ※参考値	ペイント式(車載式)・溶剤型・常温式										溶融式(手動)				
			外側線		中央線		車線境界線		導流帯(外周線)		導流帯		交差点指示	矢印・記号・文字	導流帯 実線・ゼブラ w=45cm	横断歩道 実線・ゼブラ w=45cm	停止線 実線 w=30cm
			実線	破線	実線	破線	実線	破線	実線	破線	実線	破線					
			w=15cm	w=15cm	w=15cm	w=15cm	w=15cm	w=15cm	w=15cm	w=15cm	w=15cm	w=15cm	w=45cm	w=30cm	w=30cm(15cm換算)	w=15cm換算	w=45cm
裾野36	貝沢1号線	3,834.8		1,500.0	60.0												
裾野45	大森大石線	2,312.3		500.0	60.0												
裾野95	十面沢橋1号線	2,584.1		1,000.0	60.0												
高杉64	四ツ谷櫛木線	3,017.5		1,050.0	60.0												
高杉76	高杉線	4,548.8		1,500.0	60.0												
新和114	三和橋付近	1,512.7											6.0				
計				5,550.0	300.0								6.0				

溶剤型・ペイント式・実線・常温式 W=15cm	外側線、中央線、車線境界線、導流帯(外周線)、交差点指示	306.0
溶剤型・ペイント式・破線・常温式 W=15cm	中央線、車線境界線、ドット線	5,550.0
溶剤型・ペイント式・破線・常温式 W=30cm	ドット線	
溶剤型・ペイント式・実線・セブラ・常温式 W=45cm	導流帯	
溶融式・矢印・記号・文字 W=15cm換算	進行方向、進行方向別通行区分予告、一時停止	
溶融式・手動・実線・セブラ W=45cm	導流帯、横断歩道	