

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
1. 直接仮設工事			1	式							
2. 屋根改修工事			1	式							
直接工事費											
共通仮設費			1	式							
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×8%
合 計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
	1	直接仮設工事									
養生費			89.6	m2							
整理清掃費			1	式							
外部足場		手すり先行方式、枠組み足 掛払い 場 W=600 ・運搬	1,045	架m2							
ネット養生		掛払い ・運搬	1,045	架m2							
小 計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	屋根改修工事									
屋根鋼板撤去			419	m2							
屋根葺替		長尺カラーGL鋼板 立平葺 t=0.4 @450 材工共	419	m2							
アスファルトルーフィング	940	材工共	419	m2							
屋根下地調整費		材工共	1	式							
木材	松	特1級	1.5	m3							
大工			9.9	人							
普通作業員			0.9	人							
釘・金物			1	式							
煙突周り雪割り取付		カラーGL鋼板 t=0.4 雨押え共 材工共	4	箇所							
煙突周り雪割り木下地取付		雨押え木下地共 材工共	4	箇所							
棟鋼板取替		カラーGL鋼板 t=0.4 材工共	29.8	m							木下地 30×105 両側共
唐草鋼板取替		カラーGL鋼板 t=0.4 材工共	107	m							木下地 90×24
雨押え鋼板取替		カラーGL鋼板 t=0.4 材工共	18.2	m							木下地 30×105
鼻隠し鋼板取替		1段 カラーGL鋼板 t=0.4 材工共	18.0	m							木下地 45×45
鼻隠し鋼板取替		1段 カラーGL鋼板 t=0.4 材工共	17.3	m							木下地 210×30
鼻隠し・破風鋼板取替		2段 カラーGL鋼板 t=0.4 材工共	81.0	m							木下地 150×30、210×30
シーリング	MS-2	10×10 材工共	33.0	m							雨押え、煙突周り
煙突上部下地調整		ケレンRB種 材工共	10.1	m2							
煙突上部耐熱性塗料塗り		シンナー拭き 錆止め処理共 材工共	10.1	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
廃材運搬費		積込共	1	式							
廃材処分費			1	式							
小 計											