

年 度	平成 30 年度		
名 称	平面図・落石防護工展開図		
施工地	弘前市大字藍内字立石地内		
工事名	平成30年度 立石地区小規模治山工事		
事業所名	弘前市 農村整備課		
作成年月日	平成	年	月 日
設計者		照査者	
図面番号	2 葉 2	縮 尺	

H30  
( 参 考 )  
覆式 KSN-2.6GR

符号	部品名	仕 様	数量
	金網	Z-GSS3 φ2.6×50×50	577.2㎡ (×1.11)
		有効面積	520㎡
	縦主ロープ	3×7 G/O φ12	170m
	縦補助ロープ	3×7 G/O φ12	130m
	横主ロープ	3×7 G/O φ12	144m
	横補助ロープ	3×7 G/O φ12	32m
S	巻付けグリップ	φ16-1100	
s	巻付けグリップ	φ12-900	26本
P	巻付けグリップ (パイプ用)	φ16-1200	
p	巻付けグリップ (パイプ用)	φ12-1100	16本
⊕	エクスタクロップ 大	t4.0×85×85 (φ16-18)	
⊕	エクスタクロップ 小	t3.2×70×70 (φ12-14)	68個
NN	結合コイル	3.2×50×300	500個
○	岩部用アンカー	D25 (M24) ×1000	
▽	土砂部用アンカー	PA-S φ114.3×4.5×1,630	16本

結合コイル使用数量	
縦ロープ	1 mに1個
縦補助ロープ	1 mに1個
最上段横ロープ	1 mに3個
横ロープ	1 mに1個
横補助ロープ	1 mに1個

## 覆式落石防護網工展開図

S = 1:100

