

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	土工			式	1			
		床掘	土砂 小規模	m ³	50			
		埋戻し	土砂 現場制約あり 締固めあり	m ³	8			
		土砂等運搬	小規模 両山積0.28m ³ 土砂 D10有 L=5.5km以下	m ³	40			
		整地	残土受入れ地での処理	m ³	40			
	排水工			式	1			
		自由勾配側溝	300×300(縦断用) L=2,000mm 1,000kg/個以下	m	40			
		自由勾配側溝	300×400(縦断用) L=2,000mm 1,000kg/個以下	m	116			
		自由勾配側溝蓋	グレーチング 蓋縦断用300用T-25並目L=500mm	枚	16			
		自由勾配側溝蓋	Co蓋車道用300用L=500mm	枚	140			
	舗装復旧工			式	1			
		下層路盤	再生クッション(RC-40) t=29.5cm	m ²	12			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40) t=39.5cm	m ²	35			
		上層路盤	クラッシュラン (C-20) t=20cm	m ²	47			
		不陸整正	補足材あり クラッシュラン (C-20) t=2cm	m ²	318			
		表層	平均幅員1.4m以上 PK-3 再生⑤密粒度As (13F) t=5cm	m ²	364			
	交通安全施設工			式	1			
		区画線工(停止線) 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正有	溶融式・手動・実線30cm制約無	m	4			
		区画線工(一時停止)溶融式(手動) 昼間 豪雪補正有	矢印・記号・文字15cm換算 制約無	m	39			
	雑工			式	1			
		舗装版切断	As版 15cm以下	m	240			
		舗装版破碎	As版 10cm以下	m ²	406			
		As殻運搬・処分	機械積込 DID有 6.0km以下	m ³	28			
		構造物ととりこわし 運搬・処分(複合)	鉄筋構造物・機械施工	m ³	10			
		間詰工	基礎碎石 t=10cm 間詰コンクリート t=10cm	式	1			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		民地取付工	再生⑤密粒度(13F) L=3cm Co②18-8-40t=10cm	式	1			
	仮設工			式	1			
		交通管理工	交通誘導警備員B 花間勤務 実働8h (交代要員無)	人日	30			
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
	共通仮設費			式	1			
	純工事費							
	現場管理費			式	1			
工事原価								
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費	(調整額含み, 契約保証費除く)	式	1			
		契約保証費		式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								

書 記 内 事 工 本

[illegible]

間 接 工 事 明 細 書					
設		計		条 件	
工 種	道路改良工事	工事日数	130 日		
場所区分	一般交通影響有り(2)	内冬日数	88 日		
前払い率	35%超え				
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする				
積雪寒冷地域	4級				
算		出		基 礎	

件

4級

礎