

# 本 工 事 内 訳 書

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	舗装工事							
	土 工			式	1			
		掘削	小規模, BH0.28m3	m3	160			
		床掘	小規模, BH0.28m3	m3	20			
		埋戻し	小規模, BH0.28m3	m3	8			
		土砂運搬工	BH0.28m3, DT-4t, L=5.0km	m3	170			
		整地	残土受入地での処理	m3	170			
	排水工			式	1			
		U型側溝撤去工(再利用)	240型	m	81			
		U型側溝再設置工	240型	m	81			
		U型側溝用Co蓋設置工	240型	枚	12			
	舗装工			式	1			
		下層路盤工	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	487			

# 本 工 事 内 訳 書

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		上層路盤工	C-20 t=10cm	m <sup>2</sup>	487			
		表層工	⑤再生密粒度As(13F) t=4cm	m <sup>2</sup>	487			
	雑 工			式	1			
		進入路工(不陸整正)	C-20 t=5cm	m <sup>2</sup>	7			
		As舗装版切断	t=15cm以下	m	5			
		As舗装版破碎(小規模)	DT-2t, L=4.8km, 運搬含む	m <sup>2</sup>	6			
		コンクリート取壊し(無筋・人力)	DT-2t, L=4.8km, 運搬含む	m <sup>3</sup>	2			
		落蓋側溝撤去(有筋・人力)	DT-2t, L=4.8km, 運搬含む	m <sup>3</sup>	0.2			
	仮設工			式	1			
		交通誘導警備員B(昼間勤務 8:00～17:00)	実働8時間(交替要員なし)	現場	1			
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
	共通仮設費			式	1			

本 工 事 内 訳 書								
工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	純工事費							
	現場管理費			式	1			
工事原価								
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費	(調整額含み, 契約保証費除く)	式	1			
		契約保証費		式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税及び地方消費税								
合計額								