

数量総括表

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	設計数量	積算数量	摘 要
土工						
			式	1	1	
	掘削	小規模 BH0.28m ³	m3	161.4	160	
	床掘	小規模 BH0.28m ³	m3	16.7	20	
	埋戻し	小規模 BH0.28m ³	m3	8.4	8	
	土砂運搬工	BH0.28m ³ DT-4t L=5.0km	m3	168.8	170	
	整地	残土受入地での処理	m3	168.8	170	
排水工						
			式	1	1	
	U型側溝撤去工(再利用)	240型	m	80.5	81	
	U型側溝再設置工	240型	m	80.5	81	
	U型側溝Co蓋設置工	240型	枚	12	12	
舗装工						
			式	1	1	
	下層路盤工	RC-40 t=20cm	m ²	487.1	487	
	上層路盤工	C-20 t=10cm	m ²	487.1	487	
	表層工	⑤再生密粒度As(13F) t=4cm	m ²	487.1	487	
雑 工						
			式	1	1	
	進入路工(不陸整正)	C-20 t=5cm	m ²	7.0	7	
	As舗装版切断	t=15cm以下	m	5.4	5	
	As舗装版破碎(小規模)	DT-2t,L=4.8km,運搬含む	m ³	5.9	6 (0.7t)	
	コンクリート取壊し(無筋・人力)	DT-2t,L=4.8km,運搬含む	m3	1.6	2 (3.8t)	
	落蓋側溝撤去(有筋・人力)	DT-2t,L=4.8km,運搬含む	m3	0.2	0.2 (0.4t)	
仮設工						
			式	1	1	
	交通誘導員	交通誘導員B 10日×2人	式	1	1	

数量計算書

工種：土工

[illegible]

土 工 計 算 書											
測 点	距 離	掘削			床掘			埋戻し			摘 要
		断面	平均断面	体積	断面	平均断面	体積	断面	平均断面	体積	
No.0	0.000	1.8			0.2			0.1			
No.1	20.000	1.6	1.70	34.0	0.2	0.20	4.0	0.1	0.10	2.0	
No.2	20.000	1.6	1.60	32.0	0.2	0.20	4.0	0.1	0.10	2.0	
No.3	20.000	1.8	1.70	34.0	0.2	0.20	4.0	0.1	0.10	2.0	
No.4	20.000	1.5	1.65	33.0	0.2	0.20	4.0	0.1	0.10	2.0	
No.4 + 3.70	3.700	1.5	1.50	5.6	0.2	0.20	0.7	0.1	0.10	0.4	
No.4 + 3.70	0.000	1.0			-			-			
No.5	16.300	1.0	1.00	16.3	-	-	0.0	-	-	0.0	
No.5 + 6.80	6.800	0.9	0.95	6.5	-	-	0.0	-	-	0.0	
小 計	106.80			161.4			16.7			8.4	

数量計算書

工種：排水工


[illegible]

工種：排水工

略 図

U型側溝240型

U型側溝用Co蓋 240型
(T-14 L500)



本体 180kg/2m(参考)

Co蓋 29kg/枚(参考)

10m当り

[illegible]

数量計算書

工種： 舖裝工

[illegible]

舗 装 工 計 算 書											
測 点	距 離	下層路盤工			上層路盤工			表層工			摘 要
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	
No.0	0.000	5.40			5.40			5.40			
No.1	20.000	5.15	5.28	105.6	5.15	5.28	105.6	5.15	5.28	105.6	
No.2	20.000	4.85	5.00	100.0	4.85	5.00	100.0	4.85	5.00	100.0	
No.3	20.000	5.10	4.98	99.6	5.10	4.98	99.6	5.10	4.98	99.6	
No.4	20.000	5.00	5.05	101.0	5.00	5.05	101.0	5.00	5.05	101.0	
No.4 + 3.70	3.700	5.00	5.00	18.5	5.00	5.00	18.5	5.00	5.00	18.5	
No.4 + 3.70	0.000	2.70			2.70			2.70			
No.5	16.300	2.70	2.70	44.0	2.70	2.70	44.0	2.70	2.70	44.0	
No.5 + 6.80	6.800	2.70	2.70	18.4	2.70	2.70	18.4	2.70	2.70	18.4	
小 計	106.80			487.1			487.1			487.1	


数量計算書

工種： 雜 工

[illegible]

雑工算定図


No.0付近



As舗装版切断 $t=15\text{cm}$ 以下
 $L=5.40\text{m}$

As舗装版破碎(小規模) $t=5\text{cm}$
 $A=5.40 \times 1.10=5.9\text{m}^2$
 $(5.9\text{m}^2 \times 0.05 \times 2.35\text{t/m}^3=0.7\text{t})$

No.3～No.4+3.7付近




コンクリート取壊し(無筋・人力) $t=5\text{cm}$

① $V=7.00 \times 2.00 \times 0.05=0.7\text{m}^3$

② $V=9.00 \times 2.00 \times 0.05=0.9\text{m}^3$

計 $V=1.6\text{m}^3 (1.6\text{m}^3 \times 2.35\text{t/m}^3=3.8\text{t})$

No.2～No.3付近



進入路工(不陸整正) C-20 $t=5\text{cm}$

$A=7.00 \times 1.00=7.0\text{m}^2$

落蓋側溝撤去(有筋・人力)

240型 [94kg/m]

$V=4.00\text{m} \times 0.094 \div 2.50\text{t/m}^3=0.2\text{m}^3$

$(4.00\text{m} \times 0.094=0.4\text{t})$

数量計算書

工種： 仮設工

[illegible]