本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良工事						
道路土工		式	1			
土工		式	1			
掘削	オープンカット 押土無し 10,000m3未満	m3	500			
歩道盛土	路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	320			
路肩盛土	最大埋戻幅1m未満	m3	60			
残土処理(残土受入れ地での処理)	バックホウ山積0.8m3 L=2.0km以下	m3	80			
法面整形工		式	1			
法面整形	切土 現場制約無し	m ²	220			
法面整形	盛土 現場制約無し	m ²	190			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工		式	1			
歩道舗装工		式	1			
下層路盤工	t=15cm 再生碎石(RC-40)	m ²	960			
上層路盤工	t=10cm 切込碎石(C-20)	m ²	960			
表層工	t=3cm ⑦再生細粒度As(13F)	m ²	980			
乗入部舗装工		式	1			
下層路盤工	t=20cm 再生石RC-40)	m ²	81			
上層路盤工	t=10cm 切込碎石(C-20)	m ²	81			
表層工	t=5cm ⑤再生密粒度As(13F)	m ²	83			
進入路舗装工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	t=10cm 切込砕石(C-20)	m ²	81			
表層工	t=5cm ⑤再生密粒度As(13F)	m ²	81			
舗装復旧工		式	1			
下層路盤工	t=45cm 再生砕石(RC-40)	m ²	92			
上層路盤工	t=15cm 切込砕石(C-20)	m ²	92			
表層工Ⅱ	t=4cm ②再生密粒度As(13)	m ²	139			
表層工Ⅰ	t=3cm ⑤再生密粒度As(13F)	m ²	172			
縁石工		式	1			
歩車道境界工		式	1			
歩車道境界ブロック 各種(2000mm以下、50kg以上)	C種 両面R L=2000	m	411			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)	切下型 L=600	m	12			
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)	M2型 車両乗入部 L=600	m	43			
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)	M3型 巻込部 L=600	m	8			
道路付属物施設工		式	1			
道路付属物工		式	1			
視線誘導標設置 (スノーポール併用型)	両面φ100以下 反射体数1個 10本以上30本未満	本	16			
横断防止柵設置	門型 支柱間隔1.5m 基礎コンクリート含む	m	4.5			
用排水路工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	平均施工幅1m以上2m未満	m ³	210			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	120			
畦畔盛土	現場制約有り 締固め有り	m ³	40			
残土処理(残土受入れ地での処理)	バックホウ山積0.45m ³ L=2.0km以下	m ³	80			
法面整形工		式	1			
法面整形	盛土 現場制約無し 締固め有り	m ²	120			
集水樹工		式	1			
プレキャスト集水樹	□800×H600 角落し2箇所 1027kg/基	箇所	2			プレキャスト集水樹及び角落し部(アングル)は見積りによる
プレキャスト集水樹	□800×H1000 角落し2箇所 1358kg/基	箇所	1			プレキャスト集水樹及び角落し部(アングル)は見積りによる
プレキャスト集水樹	□800×H1000 角落し3箇所 1358kg/基	箇所	2			プレキャスト集水樹及び角落し部(アングル)は見積りによる
蓋版設置工 (Co製・鋼製) 昼間	グレーチング蓋 T-25 開閉補助付き 40kg超え170kg/枚以下	枚	5			グレーチング蓋は見積りによる

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝	□700×H600 0.46m ³ /箇所	箇所	3			
現場打ち集水桝	□700×H900 0.61m ³ /箇所	箇所	2			
現場打ち集水桝	□700×H1000 0.66m ³ /箇所	箇所	2			
蓋版設置工 (Co製・鋼製) 昼間	グレーチング蓋 T-2 40kg超え170kg/枚以下	枚	2			
蓋版設置工 (Co製・鋼製) 昼間	グレーチング蓋 T-14 40kg超え170kg/枚以下	枚	2			
側溝工		式	1			
自由勾配側溝設置 (L=2000mm)	縦断用400×500 1000kg/個以下	m	15			
自由勾配側溝設置 (L=2000mm)	縦断用400×600 1000kg/個以下	m	6			
自由勾配側溝設置 (L=2000mm)	縦断用400×900 1000kg/個以下	m	58			
自由勾配側溝設置 (L=2000mm)	縦断用400×1000 1000kg/個以下	m	6			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝グレーチング	縦断用 400用 T-25 40kg/枚以下	枚	42			
自由勾配側溝設置 (L=1600mm)	隅切用400×500 1000kg/個以下	m	2			自由勾配側溝(隅切用)は見積りによる
自由勾配側溝設置 (L=1600mm)	隅切用400×600 1000kg/個以下	m	5			自由勾配側溝(隅切用)は見積りによる
自由勾配側溝蓋	隅切用 400用 40kg超え170kg/枚以下	枚	4			側溝蓋(隅切用)は見積りによる
自由勾配側溝設置 (L=2000mm)	横断用400×800 1000kg超え2000kg/個以下	m	7			
自由勾配側溝設置 (L=2000mm)	横断用400×900 1000kg超え2000kg/個以下	m	10			
自由勾配側溝蓋	横断用 400用 40kg超え170kg/枚以下	枚	8			
鉄筋コンクリート排水溝設置 (L=2000mm)	400×400 1000kg/個以下	m	182			鉄筋コンクリート排水溝は見積りによる
鉄筋コンクリート排水溝設置 (L=2000mm)	600×500 1000kg/個以下	m	30			鉄筋コンクリート排水溝は見積りによる
ベンチフレーム蓋	400用 40kg超え170kg/枚以下	枚	25			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチフリューム蓋	500用 40kg超え170kg/枚以下	枚	5			
落蓋側溝再利用撤去 (L=2000mm)	360型 1000kg/個以下	m	3			
落蓋側溝グレーチング蓋	360型 40kg超え170kg/枚以下	枚	3			
排水溝角落し部	現場打ち 排水溝400用 ㊂18-8-40BB 小型構造物 人力打設	箇所	8			基礎材の施工はバックホウ山積0.11m3による
排水溝角落し部	現場打ち 排水溝500用 ㊂18-8-40BB 小型構造物 人力打設	箇所	1			基礎材の施工はバックホウ山積0.11m3による
構造物撤去工		式	1			
路面切削工		式	1			
路面切削		式	1			見積りによる
殻運搬処理	As切削材 t=3cm L=3.0km 人力積込含む	m3	1			
舗装版取壊し工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	200			
舗装版破碎	As舗装 t=10cm以下	m ²	140			
殻運搬処理	As殻 t=7cm L=3.0km	m ³	9			
舗装版破碎	As舗装 t=10cm以下	m ²	10			
殻運搬処理	As殻 t=5cm L=3.0km	m ³	1			
構造物取壊し工		式	1			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	15			
殻運搬処理	鉄筋構造物	m ³	15			
道路付属物撤去工		式	1			
視線誘導標撤去工 (スノーポール併用型含む)	Co建込用	本	15			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木撤去工		式	1			
支障木伐採工		式	1			
支障木のチェーンソー伐採	幹周90cm以上120cm未満	本	6			
現場発生品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 2.0t以下 L=3.0km	回	1			
木くず処分		t	2			
支障木伐根工		式	1			
支障木の機械抜根	幹周90cm以上120cm未満	本	6			
現場発生品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 2.0t以下 L=3.0km	回	1			
木くず処分		t	1.8			
仮設工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除雪工		式	1			
機械除雪費	ブルドーザ15t,堤防天端及び道路の運搬路等の除雪	式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員B(昼間勤務)	実働8時間(交替要員なし)	式	1			
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費		式	1			
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式	1			
一般管理費	(調整額含み,契約保証費除く)	式	1			
契約保証費		式	1			
工事価格						
消費税等及び地方消費税						
合計額						

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件

工 種	道路改良工事	工事日数	108 日		
場所区分	一般交通影響有り(2)	内冬日数	108 日		
前払い率	35%超え	労務冬期割増	102.00%		
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする	単価適用日	平成30年10月1日		
積雪寒冷地域	4級				

算 出 基 礎

--	--	--	--	--	--