

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|---|-------------|-------|--|--|
| 工 事 設 計 書 | | 平成 30 年度 | 開示の区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 全部開示 <input type="checkbox"/> 部分開示 <input type="checkbox"/> 非開示 | | | | |
| | | 起 案 | 平成 | 年 | 月 | 日 | | |
| | | 決 裁 | 平成 | 年 | 月 | 日 | | |
| | | 設計担当課 | 建設政策課 | | | | | |
| | | 決裁区分 | 市 長 | 副 市 長 | 決 裁 (供覧) | | | |
| <input type="checkbox"/> 市 長 | / | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 副 市 長 | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 部 長 | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 課 長 | | | | | | | | |
| 工 事 名 称 | 平成29年度 清野袋岩賀線交通安全施設整備工事(その3) | | | | | 部 長 | | |
| 工 事 場 所 | 弘前市大字 清野袋二丁目 地 内 | | | | | 課 長 | | |
| 設 計 金 額 | ¥ _____ | | | | | 課長補佐 | | |
| 工 事 期 間 | 平成 31 年 3 月 25 日間 日迄 | | | | | 係 長 | | |
| 工 事 施 工 理 由 | 市道清野袋岩賀線において、車両通行の円滑化と歩行者の安全を確保するため、側溝整備を行うものである。 | | | | | 審 査 | | |
| 工 事 概 要 及 び 仕 様 | 工種（道路改良工事） 建設リサイクル法対象工事 青森県設計単価表（非公表）等使用 施工延長 L=136.4m ボックスカルバート(B2500×H1100) L= 13.8m 自由勾配側溝(B1000×H1600～1700) L=112.6m 現場打ボックス(B1000～2500×H1000) L= 4.0m 現場打水路(B1000～3000×H900) L= 6.0m 特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による。 他別紙内訳書参照 | | | | | 設 計 者 | | |

弘 前 市

本 工 事 内 訳 書

| 工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|--------|------------------|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 本工事費 | 道路改良工事 | | | | | | | 場所区分:一般交通影響有り(2) 積雪寒冷地区分:4級地 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 掘削 | 土砂 オフカット | m3 | 30 | | | 第 1号単価表 |
| | | 床掘 | 土砂 標準 | m3 | 390 | | | 第 2号単価表 |
| | | 盛土 | 発生土、購入土 最大幅1 m以上4m未満 | m3 | 250 | | | 第 3号単価表 |
| | | 埋戻 | 発生土 最大埋戻幅1m未 満 | m3 | 160 | | | 第 4号単価表 |
| | | 購入土 | 山土 | m3 | 40 | | | 第 5号単価表 |
| | 法面工 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 法面整形 | 盛土面整形 | m ² | 220 | | | 第 6号単価表 |
| | | 植生シート | 肥料袋無 (標準品) | m ² | 210 | | | 第 7号単価表 |
| | 排水構造物工 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場打ボックスカルバー ト | B1000~2500×H1000 基 礎碎石 均しコン 目地有 | m | 4 | | | 函渠工(1) ジェットヒーター養生含む 第 9号単価表 |
| | | 現場打水路 | B1000~3000×H900 基礎 碎石有 BH打設 | m | 6 | | | ジェットヒーター養生含む 第 13号単価表 |

本 工 事 内 訳 書

| 工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|--------|----------------------|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------------------|
| | | RCボックスカルバート | B2500×H1100 L=1.5m 基礎砕石有 均しコンクリート有 | m | 14 | | | 見積 第 14号単価表 |
| | | 自由勾配側溝 | B1000×H1600 L=2.0m 縦断用 基礎砕石有 | m | 54 | | | 練炭養生含む 見積 第 15号単価表 |
| | | 自由勾配側溝 | B1000×H1700 L=2.0m 縦断用 基礎砕石有 | m | 59 | | | 練炭養生含む 見積 第 17号単価表 |
| | | 自由勾配側溝蓋 | B1000用 Co蓋 車道用 L=0.5m | 枚 | 99 | | | 見積 第 18号単価表 |
| | | 自由勾配側溝蓋 | B1000用 Gr蓋細目 T-25 L=0.5m | 枚 | 9 | | | 見積 第 19号単価表 |
| | | 自由勾配側溝蓋 | B1000用Gr蓋細目 開閉式 (5枚/組)T-25 L=1.0m | 組 | 2 | | | 見積 第 20号単価表 |
| | | 小型集水柵 | □300×H435 | 箇所 | 1 | | | 見積 第 21号単価表 |
| | 防護柵設置工 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 防護柵設置工 | 景観型ガードパイプ (耐雪型) Co建込 | m | 20 | | | 第 22号単価表 |
| | | ガードパイプ基礎ブロック設置 | プレキャストブロック L=2.0m | m | 22 | | | 見積 第 24号単価表 |
| | | 視線誘導標設置工 (スノーホール併用型) | 両面φ100以下 反射体数1個 | 本 | 2 | | | Co建込用、穿孔含む 第 25号単価表 |
| | 進入路工 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 表層 | ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm プライムコート | m ² | 13 | | | 歩道部 1.4m以上 第 26号単価表 |

本 工 事 内 訳 書

| 工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|------|----------|------------------------------|----------------|-----|-----|-----|---------------------------|
| | | 路盤 | 再生砕石(RC-40) t=10cm | m ² | 13 | | | 歩道部 1.4m以上 第 27号単価表 |
| | 仮復旧工 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 仮舗装 | ②再生密粒度As(13) t=3cm プライムコート | m ² | 249 | | | 車道・路肩部 1.4m以上 第 28号単価表 |
| | | 路盤 | 再生砕石(RC-40) t=10cm | m ² | 249 | | | 車道・路肩部 1.4m以上 第 29号単価表 |
| | 雑工 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 100 | | | 第 30号単価表 |
| | | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 10cm以下 | m ² | 93 | | | 第 31号単価表 |
| | | 廃材運搬 | As塊 L=1.8km 機械積込 | m ³ | 6 | | | 第 32号単価表 |
| | | 廃材処分 | As塊 | t | 14 | | | 第 33号単価表 |
| | | 構造物取壊し | Co殻(無筋) 機械施工 | m ³ | 45 | | | 第 34号単価表 |
| | | 廃材運搬 | Co殻(無筋) L=1.1km 機械積込 | m ³ | 45 | | | 第 35号単価表 |
| | | 廃材処分 | Co殻(無筋) | t | 106 | | | 第 36号単価表 |
| | | ガードレール撤去 | 土中建込 耐雪型 Gr-C2-3E (18.7kg/m) | m | 16 | | | 第 37号単価表 |

本 工 事 内 訳 書

| 工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|--------|-----------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| | | ガードレール撤去 | C o 建込 耐雪型 Gr-C2-2B (18.7kg/m) | m | 4 | | | 第 38号単価表 |
| | | 現場発生品運搬 | クレーン装置付2 t 積2 t 吊0.3t超0.5t以下L=5.3km | 回 | 1 | | | 第 39号単価表 |
| | | 区画線 (外側線) | 溶剤型ペイント式 実線 15cm 常温・白 L=135m | 式 | 1 | | | 見積 (最低補償) 第 40号単価表 |
| | 仮設工 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 交通誘導警備員B | 昼間勤務(交替要員なし) | 式 | 1 | | | 62人日 第 41号単価表 |
| | | 簡易土留(木矢板) | 矢板長2.1m(両側分) | 式 | 1 | | | 120m 第 42号単価表 |
| | | 水替 | 作業時排水 (0≦排水量<40m3/h) | 式 | 1 | | | 24日 (設置・撤去含む) 第 46号単価表 |
| | | 工事用除雪 | 人力除雪 (普通作業員) | 式 | 1 | | | 8人 第 49号単価表 |
| | 直接工事費計 | | | | | | | |
| | 共通仮設費計 | | | | | | | |
| | 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | |
| | 純工事費 | | | | | | | |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | |

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件

| | | | | | |
|--------|-----------------|------|------|--|--|
| 工 種 | 道路改良工事 | 工事日数 | 70 日 | | |
| 場所区分 | 一般交通影響有り(2) | 内冬日数 | 70 日 | | |
| 前払い率 | 35%超え | | | | |
| 契約保証区分 | 発注者が金銭的保証を必要とする | | | | |
| 積雪寒冷地域 | 4級 | | | | |

算 出 基 礎

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|