


数量総括表


(平成29年度 岩木庁舎外構整備工事)

工種	種別	細別	規格	単位	設計数量	積算数量
施設整備工				式	1	1
	アスファルト舗装(駐車場)1.4m以上	表層工	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m2	1,318.0	1320
	アスファルト舗装(駐車場)1.4m以上	基層工	①再生粗粒度As(20)t=5cm	m2	1,318.0	1320
	アスファルト舗装(駐車場)1.4m以上	路盤工	C-20 t=10cm	m2	1,140.0	1140
	アスファルト舗装(駐車場)1.4m以上	凍上抑制層	RC-40 t=20cm	m2	1,140.0	1140
	アスファルト舗装(駐車場)1.4m以上	凍上抑制層	路盤用砂 t=19cm	m2	1,140.0	1140
	アスファルト舗装(駐車場)1.4m以上	不陸整正	補足材無	m2	178.0	178
	アスファルト舗装(通路部)1.4m未満	表層工	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm	m2	6.3	6
	アスファルト舗装(通路部)1.4m未満	不陸整正	補足材無	m2	6.3	6
	アスファルト舗装(通路部)1.4m以上	表層工	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm	m2	19.0	19
	アスファルト舗装(通路部)1.4m以上	不陸整正	補足材C-20,平均厚t=3cm	m2	19.0	19
	駐車枠線引	溶融式	W=15cm,実線	m	207.5	210
雑工				式	1	1
	As撤去(掘削深t=51cm)	舗装版破碎	BH直接掘削積込 t=6cm	m2	1,140.0	1,140
	As撤去(掘削深t=51cm)	掘削	BH0.8m3 t=51cm	m3	581.4	580
	As舗装版切断工	t=15cm以下		m	2.0	2
	As舗装取壊し(t=5cm)	舗装版破碎	BH直接掘削積込 t=5cm	m2	9.5	10
	電気ハンドホール高さ調整	蓋交換	MKHY-S-600角枠相当	基	1.0	1


雑工数量算定図



As 撤去 (掘削深t=51cm) 詳細図



CE 撤去詳細図



落蓋型側溝240型撤去詳細図

