

平成29年度 林道沢田線改良工事

数量計算書

[illegible]

土 工 計 算 書

測 点	距 離	掘 削			盛 土			切 土 法 面 左		
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	長 さ	平均長	面 積
BP (NO. 0, BC. 1)	0.000	6.1			0.0			8.1		
MC. 1	14.505	31.1	18.60	269.8	0.0	0.00	0.0	6.3	7.20	104.4
NO. 1	5.495	18.5	24.80	136.3	0.0	0.00	0.0	4.3	5.30	29.1
EC. 1 (BC. 2)	9.010	9.4	13.95	125.7	0.0	0.00	0.0	1.4	2.85	25.7
NO. 2	10.990	22.7	16.05	176.4	0.0	0.00	0.0	4.7	3.05	33.5
MC. 2	10.762	19.3	21.00	226.0	0.0	0.00	0.0	5.1	4.90	52.7
NO. 3	9.238	22.0	20.65	190.8	0.0	0.00	0.0	8.0	6.55	60.5
EC. 2 (BC. 3)	12.513	15.5	18.75	234.6	2.4	1.20	15.0	7.9	7.95	99.5
NO. 4	7.487	11.2	13.35	100.0	17.1	9.75	73.0	6.5	7.20	53.9
MC. 3	6.937	15.6	13.40	93.0	0.7	8.90	61.7	5.7	6.10	42.3
NO. 5	13.063	2.8	9.20	120.2	67.8	34.25	447.4	3.3	4.50	58.8
EC. 3	1.361	2.6	2.70	3.7	58.3	63.05	85.8	3.0	3.15	4.3
NO. 6	18.639	0.0	1.30	24.2	11.9	35.10	654.2	0.0	1.50	28.0
NO. 7	20.000	0.0	0.00	0.0	5.1	8.50	170.0	0.0	0.00	0.0
小 計	140.000			1700.7			1507.1			592.7

土 工 計 算 書

測 点	距 離	掘 削			盛 土			切 土 法 面 左		
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	長 さ	平均長	面 積
NO. 7	0.000	0.0			5.1			0.0		
BC. 4	0.109	0.0	0.00	0.0	5.1	5.10	0.6	0.0	0.00	0.0
MC. 4	16.982	6.0	3.00	50.9	0.2	2.65	45.0	0.0	0.00	0.0
NO. 8	2.909	6.5	6.25	18.2	0.2	0.20	0.6	0.9	0.45	1.3
EC. 4	14.073	3.3	4.90	69.0	0.1	0.15	2.1	2.0	1.45	20.4
NO. 9	5.927	0.0	1.65	9.8	0.0	0.05	0.3	0.0	1.00	5.9
小 計	40.000			147.9			48.6			27.6
合 計	180.000			1848.6			1555.7			620.3

土 工 計 算 書

測 点	距 離	切 土 法 面 右			盛 土 法 面 左			盛 土 法 面 右		
		長 さ	平均長	面 積	長 さ	平均長	面 積	長 さ	平均長	面 積
BP (NO. 0, BC. 1)	0.000	0.0			0.0			0.0		
MC. 1	14.505	1.9	0.95	13.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 1	5.495	1.1	1.50	8.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
EC. 1 (BC. 2)	9.010	0.8	0.95	8.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 2	10.990	1.9	1.35	14.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
MC. 2	10.762	1.1	1.50	16.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 3	9.238	0.8	0.95	8.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
EC. 2 (BC. 3)	12.513	0.0	0.40	5.0	0.0	0.00	0.0	5.1	2.55	31.9
NO. 4	7.487	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	17.4	11.25	84.2
MC. 3	6.937	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	3.8	10.60	73.5
NO. 5	13.063	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	18.5	11.15	145.7
EC. 3	1.361	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	16.2	17.35	23.6
NO. 6	18.639	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	8.7	12.45	232.1
NO. 7	20.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	3.1	5.90	118.0
小 計	140.000			75.3			0.0			709.0

土 工 計 算 書

測 点	距 離	切 土 法 面 右			盛 土 法 面 左			盛 土 法 面 右		
		長 さ	平均長	面 積	長 さ	平均長	面 積	長 さ	平均長	面 積
NO. 7	0.000	0.0			0.0			3.1		
BC. 4	0.109	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	3.1	3.10	0.3
MC. 4	16.982	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.8	0.6	1.85	31.4
NO. 8	2.909	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.1	0.6	0.60	1.7
EC. 4	14.073	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.30	4.2
NO. 9	5.927	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
小 計	40.000			0.0			0.9			37.6
合 計	180.000			75.3			0.9			746.6

