

令和6年度 工 事 設 計 書	(補助事業)	開示の区分	<input checked="" type="checkbox"/> 全部開示 <input type="checkbox"/> 部分開示 <input type="checkbox"/> 非開示		
	起 案	令 和	6 年	月	日
	決 裁	令 和	6 年	月	日
	設計担当課	健康づくりのまちなか拠点整備推進室			
	決 裁 区 分	市 長	副 市 長	決 裁 (供 覧)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 市 長				
	<input type="checkbox"/> 副 市 長				
<input type="checkbox"/> 部 長					
	<input type="checkbox"/> 課 長				
工 事 名 称	令和6年度 旧第一大成小学校等解体工事				部 長
工 事 場 所	弘前市大字土手町154番1ほか				室 長
設 計 金 額	<u>縦 覧</u>				参 事
工 事 期 間	令和 7年 3月25日迄 日間				
工 事 施 工 理 由	健康づくりのまちなか拠点整備事業の実施に伴い、当該地に存在する市所有の2施設の解体工事を行うもの。 発注担当課（健康づくりのまちなか拠点整備推進室）				主 幹
工 事 概 要 及 び 仕 様	工種(解体工事)		[建設リサイクル法対象工事] [青森県設計単価表(非公表)等使用]		審 査
	旧第一大成小学校校舎棟 (RC造 3階建て 延べ面積 3251.01㎡)、屋内運動場棟 (S・RC造 2階建 延べ面積 1518.26㎡)、ことばの教室棟 (S造 平家建て 延べ面積569.48㎡)、物置棟(W造 2階建て 延べ面積69.38㎡)、計5408.13㎡及びその他付属物の解体工事を行う。なお、本工事には、石綿含有建材及び内壁面等の石綿含有仕上げ塗材の除去工事を含む。				設 計 者

 弘
前
市

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総括表									
A. 直接仮設工事			1	式							別紙内訳書のとおり
B. 石綿含有建材撤去工事			1	式							別紙内訳書のとおり
C. 解体工事			1	式							別紙内訳書のとおり
D. 発生材処分			1	式							別紙内訳書のとおり
E. 産業廃棄物税相当額			1	式							別紙内訳書のとおり
F. スクラップ		ヘビーH2	122	t							
直接工事費											
共通仮設費											
率計上分			1	式							
積上げ分											
仮囲い		成形鋼板H=2.0m 架払・ 運搬共	490	m							
キャスターゲート		W6.0×H1.8 架払・ 運搬共	1	基							
交通誘導員			120	人							
放流水分析			5	検体							
粉じん濃度測定											
処理作業中		施工区画周辺又は敷地境界線付近・報告書作成共	12	検体							校舎棟4方向各1箇所3棟
処理作業中		施工区画周辺又は敷地境界線付近・報告書作成共	4	検体							屋内運動場棟4方向各1箇所
処理作業中		施工区画周辺又は敷地境界線付近・報告書作成共	4	検体							ことばの教室棟 4方向各1箇所

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×10%
合 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳書									
	A	直接仮設工事									
【校舎棟】											
散水費			40	日							
外部枠組足場		枠組本足場 手すり先行型 W900	2358	㎡	架払・ 運搬共						
同上安全手摺		枠組本足場	306	m	架払・ 運搬共						
防音シート張り			2358	㎡	架払・ 運搬共						
内部足場		階段室仕上足場	206	㎡	架払・ 運搬共						
内部足場		脚立並列 H=1.8m程度	3045	㎡	架払・ 運搬共						
【屋内運動場棟】											
散水費			30	日							
外部枠組足場		枠組本足場 手すり先行型 W900	1377	㎡	架払・ 運搬共						
外部枠組足場		枠組本足場 手すり先行型 W600	202	㎡	架払・ 運搬共						渡り廊下部分
同上安全手摺		枠組本足場	151	m	架払・ 運搬共						
防音シート張り			1579	㎡	架払・ 運搬共						
内部足場		階段室仕上足場	65.5	㎡	架払・ 運搬共						
内部足場		脚立並列 H=1.8m程度	884	㎡	架払・ 運搬共						
内部仕上足場		手すり先行方式 階高4.0以上5.0m未満	52.0	㎡	架払・ 運搬共						
内部仕上足場		手すり先行方式 階高5.0以上5.7m未満	328	㎡	架払・ 運搬共						
内部仕上足場		手すり先行方式 階高7.4以上9.1m未満	270	㎡	架払・ 運搬共						

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
【ことばの教室棟】											
散水費			10	日							
外部枠組足場		枠組本足場 手すり先行型 W600	619	㎡							
同上安全手摺		枠組本足場	126	m							
防音シート張り			619	㎡							
内部足場		脚立並列 H=1.8m程度	424	㎡							
内部枠組仕上足場		手すり先行方式 階高4.0以上5.0m未満	146	㎡							
【物置棟】											
散水費			5	日							
外部枠組足場		枠組本足場 手すり先行型 W600	167	㎡							
同上安全手摺		枠組本足場	37.3	m							
防音シート張り			167	㎡							
内部足場		脚立並列 H=1.8m程度	62.8	㎡							
内部足場		階段仕上足場	6.6	㎡							
【共通】											
重機運搬費			1	往復							
杭引抜用重機運搬費		ケーシングその他消耗 品共	1	式							
杭引抜用重機組立解体費			1	式							
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	B	石綿含有建材撤去工事									
1. 校舎棟石綿含建材撤去			1	式							別紙内説明細書のとおり
2. 屋内運動場棟石綿含有建材撤去			1	式							別紙内説明細書のとおり
3. ことばの教室棟石綿含有建材撤去			1	式							別紙内説明細書のとおり
4. 物置棟石綿含有建材撤去			1	式							別紙内説明細書のとおり
5. 屋外付帯・保温材他除去			1	式							別紙内説明細書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	1	校舎棟石綿含建材撤去									
(直接仮設工事)											
外部足場			1	式							直接仮設工事による
内部足場			1	式							直接仮設工事による
内部石綿含有仕上塗材除去											レベル3 (旧校舎2煙突基礎含む)
(仮設養生)											集塵装置付超高压水洗工法
床養生		ポリシート0.15+ 防炎シート敷込	843	m ²							
汚染水処理施設設置・損料		単管組小屋、床養生、 設備等設置	1	式							
貯留タンク損料		3m ³ タンク	3	台							
除去廃棄物保管庫			1	式							
資材運搬費			1	式							
(安全衛生設備機器費)											
更衣設備設置		洗眼、うがい設備含む	3	個所							
作業用消耗品		保護衣・マスクフィル ター、手袋等	768	組							
仮設発電機損料		燃料含む	1	式							
(石綿除去費)											
石綿含有仕上塗材除去工		1000~2400kgf/cm ²	2308	m ²							
除去アスベスト汚泥水吸引工		バキューム装置 (HEPAフィルター付)	2308	m ²							
汚染水処理工		0.2ミクロン膜ろ過処理	2308	m ²							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
汚泥処理工			12.0	t							
作業区域清掃費			1	式							
内部階段裏石綿含有仕上塗材除去											レベル3：剥離剤併用手工 具ケレン工法
清掃費		事前・事後	61.0	m ²							
床養生費		ポリシート0.15mm (一重)敷込	61.0	m ²							
資機材等運搬費			1	式							
(安全衛生設備機器費)											
更衣設備設置		洗眼、うがい設備含む	1	個所							
真空掃除機損料		HEPAフィルター装備	1	台							
作業用消耗品		保護衣・マスクフィル ター、手袋等	36	組							
その他消耗品費		専用袋、小道具、雑消 耗品	1	式							
(石綿除去工)											
剥離剤塗布		環境配慮型	61.0	m ²							
仕上塗材除去		スクレーパー等	61.0	m ²							
粉塵飛散防止剤塗布		固化剤(除去面)	61.0	m ²							
袋詰め・集積		二重梱包	61.0	m ²							
(石綿含有廃棄物処理費)											
発生材運搬費		石綿含有汚泥 積込共	12.0	t							
発生材運搬費		石綿含廃プラスチック類 積込共	0.1	t							
発生材運搬費		養生類 積込共	0.4	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
発生材処分費		石綿含有汚泥	12.0	t							
発生材処分費		石綿含廃プラスチック類	0.1	t							
発生材処分費		養生類	0.4	t							
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	1405	m ²							屋根 アスファルトルーフィング レベル3
石綿含有みなし材撤去		剥離剤、手バラシ 集積共	502	m ²							床 レベル3
石綿含有みなし材撤去		剥離剤、手バラシ 集積共	74.3	m							ビニル巾木 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	469	m ²							壁 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	1974	m ²							天井 レベル3
除去石綿処理		密封処理（二重梱包） 集積共	45.2	m ³							
整理清掃後片付け			1974	m ²							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	屋内運動場棟石綿含有建材撤去									
(直接仮設工事)											
外部足場			1	式							直接仮設工事による
内部足場			1	式							直接仮設工事による
内部石綿含有仕上塗材除去											レベル3
(仮設養生)											集塵装置付超高压水洗工法
床養生		ポリシート0.15+ 防災シート敷込	162	m ²							
汚染水処理施設設置・損料		単管組小屋、床養生、 設備等設置	1	式							
貯留タンク損料		3m ³ タンク	3	台							
除去廃棄物保管庫			1	式							
資材運搬費			1	式							
(安全衛生設備機器費)											
更衣設備設置		洗眼、うがい設備含む	1	個所							
作業用消耗品		保護衣・マスクフィル ター、手袋等	160	組							
仮設発電機損料		燃料含む	1	式							
(石綿除去費)											
石綿含有仕上塗材除去工		1000~2400kgf/cm ²	478	m ²							
除去アスベスト汚泥水吸引工		バキューム装置 (HEPAフィルター付)	478	m ²							
汚染水処理工		0.2ミクロン膜ろ過処理	478	m ²							
汚泥処理工			2.4	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
作業区域清掃費			1	式							
(石綿含有廃棄物処理費)											
発生材運搬費		石綿含有汚泥 積込共	2.4	t							
発生材運搬費		養生類 積込共	0.1	t							
発生材処分費		石綿含有汚泥	2.4	t							
発生材処分費		養生類	0.1	t							
石綿含有吹付材除去											レベル1 (ステージ天井ひる石)
(直接仮設工事)											
内部足場			1	式							直接仮設工事による
(仮設養生費)											
隔離養生費 (作業処理室床)		隔離シート厚0.15mm (二重張り)	52.0	m ²							
隔離養生費 (作業処理室壁)		隔離シート厚0.10mm (一重張り)	54.7	m ²							
隔離養生費 (昇降階段床)		隔離シート厚0.15mm (二重張り)	4.3	m ²							
隔離養生費 (昇降階段壁・天井)		隔離シート厚0.10mm (一重張り)	11.4	m ²							
清掃費		真空掃除機 (HEPAフィルター付)	52.0	m ²							
発電機損料		燃料共	1	式							
廃石綿保管庫		1坪タイプ	1	式							
資機材等運搬費			1	式							
(安全衛生設備費)											
セキュリティールーム設置		4室タイプ エアージャワー含む	1	個所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
負圧除塵装置等設置		HEPAフィルター付	52.0	㎡							
高性能真空掃除機		HEPAフィルター含む	2.0	㎡							
エアレスガン			1	式							
作業員用消耗品		保護服、保護具等	35	組							
副資材・消耗品等		専用袋・粘着テープ等	52.0	㎡							
(石綿除去費)											
粉塵飛散抑制剤吹付費		湿潤剤	52.0	㎡							
吹付石綿除去費		下張り石膏ボード共	52.0	㎡							
粉塵飛散防止剤吹付費		除去面・養生面	174	㎡							
廃石綿袋詰め・集積		二重梱包	52.0	㎡							
(廃棄物処理費)											
廃棄物収集運搬費			1	台							
廃棄物処分費		廃石綿	0.1	t							
廃棄物処分費		養生材等	0.1	t							
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	940	㎡							屋根 アスファルトルー フィングレベル3
石綿含有みなし材撤去		剝離剤、手バラシ 集積共	938	㎡							床 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	287	㎡							壁 レベル3
石綿含有みなし材撤去		剝離剤、手バラシ 集積共	67.1	m							ビニル巾木 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	1655	㎡							天井 レベル3

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備考
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	305	m ²							外壁 レベル3
除去石綿処理		密封処理（二重梱包）	50.1	m ³							
整理清掃後片付け			1655	m ²							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	ことばの教室棟石綿含有建材撤去									
(直接仮設工事)											
外部足場			1	式							直接仮設工事による
内部足場			1	式							直接仮設工事による
内部石綿含有仕上塗材除去											レベル3
(仮設養生)											集塵装置付超高压水洗工法
床養生		ポリシート0.15+ 遮炎シート敷込	58.0	m ²							
汚染水処理施設設置・損料		単管組小屋、床養生、 設備等設置	1	式							
貯留タンク損料		3m ³ タンク	3	台							
除去廃棄物保管庫			1	式							
資材運搬費			1	式							
(安全衛生設備機器費)											
更衣設備設置		洗眼、うがい設備含む	1	個所							
作業着用消耗品		保護衣・マスクフィル ター等	32	組							
仮設発電機損料		燃料含む	1	式							
(石綿除去費)											
石綿含有仕上塗材除去工		1000~2400kgf/cm ²	58.0	m ²							
除去アスベスト汚泥水吸引工		バキューム装置 (HEPAフィルター付)	58.0	m ²							
汚染水処理工		0.2ミクロン膜ろ過処理	58.0	m ²							
汚泥処理工			0.3	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
作業区域清掃費			1	式							
(石綿含有廃棄物処理費)											
発生材運搬費		石綿含有汚泥 積込共	0.3	t							
発生材運搬費		養生類 積込共	0.01	t							
発生材処分費		石綿含有汚泥	0.3	t							
発生材処分費		養生類	0.01	t							
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	717	m ²							屋根 アスファルトルーフィング レベル3
石綿含有みなし材撤去		剥離剤、手バラシ 集積共	217	m ²							床 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	275	m ²							壁 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	498	m ²							天井 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	38.1	m ²							外壁 レベル3
除去石綿処理		密封処理(二重梱包) 集積共	19.8	m ³							
整理清掃後片付け			498	m ²							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	物置棟石綿含有建材撤去									
(直接仮設工事)											
外部足場			1	式							直接仮設工事による
内部足場			1	式							直接仮設工事による
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	43.6	m ²							屋根 アスファルトルー フィング レベル3
石綿含有みなし材撤去		剥離剤、手バラシ 集積共	2.5	m ²							床 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	60.6	m ²							壁 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	35.9	m ²							天井 レベル3
除去石綿処理		密封処理(二重梱包) 集積共	1.6	m ³							
整理清掃後片付け			32.0	m ²							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	屋外付帯・保温材他除去									レベル2他
(直接仮設工事)											
内部足場			1	式							直接仮設工事による
(仮設費)											
養生費			1	式							
除去廃棄物保管庫			1	台							
資材運搬費			1	式							
(安全衛生設備機器)											
更衣設備設置		洗眼、うがい設備含む	4	個所							
作業用消耗品		保護衣、マスクフィルター、手袋等	16	組							
(石綿除去)											
配管エルボ保温材撤去			15	個所							受水槽室他 非石綿部切断工法
セメント円筒管撤去		100φ 養生共	5	個所							屋内運動場棟他
ダクトパッキン			1	式							屋内運動場ボイラー室 非石綿部切断工法
工具損料・消耗品			1	式							
配管養生・二重梱包			1	式							
作業区域清掃費			1	式							
(石綿含有廃棄物処理費)											
発生材運搬費		廃石綿 集積共	0.05	t							
発生材運搬費		石綿含有廃棄物 集積共	0.30	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
発生材運搬費		養生類 集積共	0.01	t							
発生材処分費		廃石綿	0.05	t							
発生材処分費		石綿含有金属類	0.15	t							
発生材処分費		石綿含有がれき類	0.15	t							
発生材処分費		養生類	0.01	t							
(受水槽室石綿含有建材撤去)											
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	14.5	m ²							屋根 アスファルトルーフィングレベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	12.5	m ²							外壁 レベル3
石綿含有みなし材撤去		湿潤養生、手バラシ 集積共	4.0	m ²							天井 レベル3
除去石綿処理		密封処理（二重梱包） 集積共	0.5	m ³							
整理清掃後片付け			12.0	m ²							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	C	解体工事									
1. 校舎棟解体工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2. 屋内運動場棟解体工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3. ことばの教室棟解体工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4. 物置棟解体工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5. 屋外付帯解体工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	1	校舎棟解体工事			RC造3F 塔屋1F	延べ面積 3251㎡					
(本体ほか撤去)											
躯体コンクリート解体		RC造 圧砕機・ハットブレード併用 積込共	1300	㎡							モルタル共
基礎コンクリート解体		RC造 圧砕機・大型ブレード併用 積込・ 現場均共	1096	㎡							外部側溝・犬走り・ハンド ホール共
土間コンクリート解体		RC造 圧砕機・大型ブレード併用 積込・ 現場均共	453	㎡							モルタル共
コンクリート杭撤去		PC杭 Φ300 L=12m 積込共	188	本							杭撤去後山砂埋共
小屋組撤去		木造小屋下地組 人力・機械併用	1405	㎡							
内部造作材撤去		石綿含有仕上材除く 積込共	3251	㎡							建具壁共
ダムウェーター撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
高架水槽撤去		FRP組立式5000 l	1	式							積込み・運搬・処分共
旗竿撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
移動式書架撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
(設備機器撤去)											
機械設備機器撤去		その他設備機器 (消火 栓・給排水設備等)	1	式							積込み・運搬・処分共
電気設備機器撤去		その他設備機器 (照明 器具・分電盤等)	1	式							積込み・運搬・処分共
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	屋内運動場棟解体工事			S造RC造2F	延べ面積 1518㎡					渡り廊下：RC造2F
(本体ほか撤去)											
鉄骨造上屋解体		人力・機械併用鉄骨カッター主体 鋼材量75～ 積込共 100kg/㎡	720	㎡							
躯体コンクリート解体		RC造 圧砕機・ハットブレード併用 積込共	280	㎡							モルタル共
基礎コンクリート解体		RC造 圧砕機・大型ブレード併用 積込・ 現場均共	175	㎡							外部側溝・犬走り・ハンド ホール共
土間コンクリート解体		RC造 圧砕機・大型ブレード併用 積込・ 現場均共	99.1	㎡							モルタル共
コンクリート杭撤去		PC杭 Φ300 L=12m 積込共	70	本							杭撤去後山砂埋共
内部造作材撤去		石綿含有仕上材除く 積込共	1518	㎡							
下足棚撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
ホームタンク撤去			1	個所							積込み・運搬・処分共
(設備機器撤去)											
電気設備機器撤去		その他設備機器（照明器具・分電盤等）	1	式							積込み・運搬・処分共
機械設備機器撤去		その他設備機器（消火栓・給排水設備等）	1	式							積込み・運搬・処分共
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	ことばの教室棟解体工事			S造 1 F	延べ面積 569㎡					
(本体ほか撤去)											
鉄骨造上屋解体		屋根・外壁 内部造作撤去共 積込共	569	㎡							
基礎コンクリート解体		S造 圧砕機・大型グレーカー併用 積込・ 現場均共	60.4	㎡							モルタル共
土間コンクリート解体		S造 圧砕機・大型グレーカー併用 積込・ 現場均共	83.8	㎡							外部側溝・犬走り・スロー プ共
(設備機器撤去)											
電気設備機器撤去		その他設備機器（照明 器具・分電盤等）	1	式							積込み・運搬・処分共
機械設備機器撤去		その他設備機器（石油暖 房機・ガス湯沸器等）	1	式							積込み・運搬・処分共
(その他)											
給排水停止措置			1	式							
ホームタンク撤去		防油堤共	1	個所							積込み・運搬・処分共
プレハブ物置撤去			1	個所							積込み・運搬・処分共
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	物置棟解体工事			W造2F	延べ面積 69.4㎡					
(本体ほか撤去)											
木造上屋解体		人力・機械併用 内部造作材撤去共	69.4	㎡							
基礎コンクリート解体		木造 手こわし併用機械	2.9	㎡							
土間コンクリート解体		圧砕機・大型グレーカー併用	8.6	㎡							既存土間撤去共
(設備機器撤去)											
機械設備機器撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
電気設備機器撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	屋外付帯解体工事									
受水槽木造上屋解体		人力・機械併用 内部造作材撤去共	6.0	m ²							
基礎コンクリート解体		木造 手こわし併用機械	0.3	m ³							積込・ 現場均共
土間コンクリート解体		圧砕機・大型グレーカー併用	1.5	m ³							積込・ 現場均共
(設備機器撤去)											
機械設備機器撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
電気設備機器撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
(その他)											
オイルタンク撤去		2基 防油堤共	1	式							積込み・運搬・処分共
自転車置場上屋撤去		S造	1	式							積込み・運搬・処分共
プレハブ物置撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
受水槽設備撤去		埋戻共	1	式							積込み・運搬・処分共 モルタル、鉄蓋共
キュービクル撤去		函体	1	式							積込み・運搬・処分共 基礎・ネットフェンス共
地下重油タンク撤去		埋戻共	1	式							積込み・運搬・処分共 モルタル、鉄蓋共
電灯撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
花壇撤去			1	式							積込み・運搬・処分共
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備考
	D	発生材処分									
(発生材積込み)											
発生材積込み		木くず類	150	m ³							
発生材積込み		石膏ボード	37.1	m ³							
発生材積込み		金属くず類	54.3	m ³							
発生材積込み		廃プラスチック類	20.6	m ³							
発生材積込み		ガラス類	26.5	m ³							
発生材積込み		混合廃棄物	24.7	m ³							
発生材積込み		非飛散性アスベスト	117	m ³							
(発生材運搬費)											
発生材運搬費		有筋コンクリート	3561	m ³							
発生材運搬費		無筋コンクリート	325	m ³							
発生材運搬費		木くず類	150	m ³							
発生材運搬費		石膏ボード	37.1	m ³							
発生材運搬費		金属くず類	54.3	m ³							
発生材運搬費		廃プラスチック類	20.6	m ³							
発生材運搬費		ガラス類	26.5	m ³							
発生材運搬費		混合廃棄物	24.7	m ³							
発生材運搬費		非飛散性アスベスト	117	m ³							
(発生材処分費)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備考
発生材処分費	リサイクル	有筋コンクリート	8546	t							
発生材処分費	リサイクル	無筋コンクリート	748	t							
発生材処分費	リサイクル	木くず類	77.2	t							
発生材処分費		石膏ボード	24.8	t							
発生材処分費	リサイクル	金属くず類	131	t							
発生材処分費		廃プラスチック類	28.4	t							
発生材処分費		混合廃棄物	39.5	t							
発生材処分費		ガラス類	67.6	t							
発生材処分費		非飛散性アスベスト	76.1	t							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	変更数量	単 位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	E	産業廃棄物税相当額									
石膏ボード		減量化率1.0	24.8	t							
金属くず類		減量化率1.0	131	t							設備機器処分共
廃プラスチック類		減量化率0.25	7.1	t							設備機器処分共
混合廃棄物		減量化率1.0	39.5	t							
ガラス類		減量化率1.0	67.6	t							設備機器処分共
吹付塗材類 (特別管理産業廃棄物)		減量化率1.0	15.8	t							
ボード類 (非飛散性アスベスト廃棄物)		減量化率1.0	76.1	t							
計											