

平成29年度 桜ヶ丘地区管渠更生第3工区工事

管渠更生工 数量計算書  
(自立管、反転・形成工法)

弘前市上下水道部 工務課

# 管渠更生工(自立管、反転・形成工法) 集計表

平成29年度 桜ヶ丘地区管渠更生第3工区工事

名 称	規格・形状・寸法	単位	数 量						摘 要
				既設管径 φ 250mm	既設管径 φ 300mm			合 計	
更生延長		m		124.06	50.60			174.66	
更生管材延長		m		129.46	52.40			181.86	
管渠内洗淨工		m		124.06	50.60			174.66	
管渠内調査工		m		124.06	50.60			174.66	
施工前処理工	取付管突出除去	箇所		14	5			19	
〃	モルタル除去	箇所		1				1	
本管口切断工		箇所		12	4			16	
本管口仕上工		箇所		12	4			16	
取付管口 せん孔仕上工	1日施工	箇所		6				6	
〃	分割施工	箇所		10	5			15	
副管 穿孔仕上工	分割施工	箇所			1			1	
仮設備工	設置・撤去	箇所		6	2			8	
換気工	全箇所	日							
水替(止水プラグ)		日							
施工実日数		日							
交通整理員	2人/日	日							



