

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総 括 表									
A. 建築改修工事			1	式							別紙内訳書のとおり
B. スロープ上家工事			1	式							別紙内訳書のとおり
C. 発生材処分費			1	式							別紙内訳書のとおり
D. 産業廃棄物税相当額・スクラップ			1	式							別紙内訳書のとおり
直接工事費											
共通仮設費計			1	式							
率計上分			1	式							
積上げ分											
仮囲い		鋼板H=2.0 運搬共	50.4	m							
キャスターゲート		W=6.0×H=1.8m 運搬共	1	ヶ所							
敷鉄板		t22 運搬共	145	m ²							
揚重費		45tラフター	14	日							
警備員		交通誘導員B	300	人							
建方重機費		外部階段	1	式							
建方重機費		スロープ上家	1	式							
敷鉄板		スロープ上家 t22 高低差調整砂利敷共 運搬共	1	式							
純工事費											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費等			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×10%
合計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	A	建築改修工事									
1.直接仮設工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.屋上防水改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.外壁改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.屋根改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.建具改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.塗装改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.屋上階段改修工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
8.石綿含有建材撤去工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
9.発生材積込・運搬費			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
	1	直接仮設工事									
養生費		屋上防水	455	m2							
養生費		外壁改修	512	m2							
養生費		屋根改修	101	m2							
養生費		屋上階段	17.5	m2							
養生費		天井改修	52.9	m2							
養生費		天井塗替え改修	237	m2							
整理清掃費		建物外周、天井改修部床	1	式							
外部既存部分清掃費		サッシ、手摺等	431	m2							
外部足場(手摺先行型)		次世代型くさび緊結式足場 安全手摺共、W900、22m以上	4,676	m2	掛払共						
外部足場(手摺先行型)		次世代型くさび緊結式足場 安全手摺共、W900、12m未満	439	m2	掛払共						
外部足場		ブラケット足場 W900	285	m	掛払 運搬共						
脚立足場			408	m2	掛払共						
ベランダ昇降用足場			32	ヶ所	掛払 運搬共						
養生シート張り		防災Ⅰ類 メッシュシート	4,373	m2	掛払共						
落下物養生費		朝顔	179	m	掛払 運搬共						
仮設材運搬費		外部足場	5,115	m2							
仮設材運搬費		脚立足場	408	m2							
仮設材運搬費		養生シート	4,373	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
BSアンテナ仮移設復旧			11	ヶ所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	屋上防水改修工事									
(撤去)											
平場防水層 撤去		シート防水、集積共	302	m ²							
立上り防水層 撤去		シート防水、集積共	62.6	m ²							
脱気筒 撤去		集積共	16	ヶ所							
防水押え金物 撤去		集積共	170	m							
取合いシーリング 撤去		集積共	178	m							
ルーフトレイン 撤去		ストレーナー、上皿、周辺防水層撤去、集積共、モルタル成形共	14	ヶ所							
(撤去 小計)											
(改修)											
屋上平場 改質アスファルト防水		機械固定工法、2層、t6.5、複層絶縁工法、保護塗料仕上 材工共	377	m ²							
屋上平場 下地処理		清掃	377	m ²							
屋上立上り 改質アスファルト防水		密着工法、1層、t4、保護塗料仕上 材工共	146	m ²							
屋上立上り 下地処理		ケレン、清掃、ポリマーセメント補修 材工共	62.6	m ²							旧シート防水部
屋上立上り 下地処理		清掃	83.2	m ²							
通気管塔・EV棟9F ウレタン塗膜防水		X- 2、密着工法 材工共	18.5	m ²							
通気管塔・EV棟9F 下地処理		水洗い清掃	18.5	m ²							
バルコニー床 ウレタン塗膜防水		X- 2、密着工法、滑り止め仕様 材工共	74.5	m ²							
バルコニー床 下地処理		水洗い清掃:デッキブラシ、全面ポリマーセメント補修 材工共	74.5	m ²							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
バルコニー立上り ウレタン塗膜防水		X- 2、密着工法 材工共	38.3	m2							
バルコニー立上り 下地処理		水洗い清掃:デッキブラシ、全面ポリマーセメント補修 材工共	38.3	m2							
防水押え金物	アルミ	材工共	95.0	m							
アルミ笠木 取外し再設置			156	m							
EXP.Jカバーアルミ製 取外し再取付		屋根-外壁部 笠木共	8.0	m							
取合いシーリング		ゴムアスファルト系 材工共	256	m							
取合いシーリング		MS-2 10×15 EXP.J部 材工共	8.0	m							
改修用縦型ドレイン		φ100、鉛ドレイン、ストレーナー、アルミダイキャスト 材工共	4	ヶ所							
改修用縦型ドレイン		φ75、鉛ドレイン、ストレーナー、アルミダイキャスト 材工共	5	ヶ所							
改修用横型ドレイン		φ75、鉛ドレイン、ストレーナー、アルミダイキャスト 材工共	5	ヶ所							
メンテナンス用タラップ	SUS	L=1600+1050 材工共	1	ヶ所							
(改修 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	外壁改修工事									
(撤去)											
シーリング 撤去		集積共	2,507	m							
丸形換気ガラリ 撤去		集積共	72	ヶ所							
(撤去 小計)											
(改修)											
外壁 施工数量調査			3,799	m2							
外壁 ひび割れ補修		0.2mm以上～1.0mm未満 自動式エポキシ樹脂注入工法 材工共	524	m							
外壁 欠損補修		100×100 ポリマーセメントモルタル充填 材工共	448	ヶ所							
外壁RC面 防水形複層塗材E		耐候形1種透湿形 アクリルシリコン 材工共	3,026	m2							
外壁RC面 水洗い工法			2,086	m2							
外壁RC面 下地調整材		C-2 材工共	3,026	m2							
外壁RC面 躯体不陸等補修		石綿撤去部段差調整部 材工共	125	m2							
外壁ALC面 防水形複層塗材E		耐候形1種透湿形 アクリルシリコン 材工共	774	m2							
外壁ALC面 水洗い工法			774	m2							
外壁ALC面 下地調整材		C-2 材工共	774	m2							
アルミ製フード付き丸形換気ガラリ		φ150、水切り板付き、防虫網 付き、周囲シーリング共 材工共	72	ヶ所							
打継ぎ、堅目地 シーリング		PU-2 10×10 材工共	891	m							
取合い シーリング		PU-2 10×10 材工共	189	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
サッシ廻り等 シーリング		MS-2 15×10 材工共	1,215	m							
ALC目地 シーリング		PU-2 10×10 材工共	1,488	m							
サッシ水切りシーリング		MS-2 15×10 材工共	218	m							
面格子取外し・再設置		3カ所	1	式							
(改修 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	屋根改修工事									
(EV棟屋根 撤去)											
屋根 撤去		和瓦葺き、雨押え共 集積共	61.5	m2							
屋根 野地板撤去		耐火野地板 集積共	61.5	m2							
屋根 破風板撤去		集積共	44.7	m							
屋根 水切板撤去		階段上家取合い部 集積共	6.1	m							
軒天 LGS 撤去		集積共	52.8	m2							
(EV棟屋根 撤去 小計)											
(EV棟屋根 改修)											
屋根 カラーガルバリウム鋼板横葺き	t0.4	材工共	61.5	m2							
屋根 アスファルトルーフィング	940	材工共	61.5	m2							
屋根 耐火野地板	t18	材工共	61.5	m2							
破風 カラーガルバリウム鋼板加工	t0.4、二段	材工共	27.5	m							
破風下地 耐火野地板	t18	材工共	27.5	m							
破風 カラーガルバリウム鋼板加工	t0.4、二段	材工共	9.1	m							
破風下地 耐火野地板	t18	材工共	9.1	m							
破風 カラーガルバリウム鋼板加工	t0.4	材工共	8.0	m							
破風下地 耐火野地板	t18+18	材工共	8.0	m							
雨押え カラーガルバリウム鋼板加工	t0.4	材工共	29.0	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
雨押え下地 耐火野地板		t18 材工共	29.0	m							
棟包み カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4 材工共	3.5	m							
棟包み下地 耐火野地板		t18 材工共	3.5	m							
階段上家端部 カラーガルバリウム鋼板加工		t0.6 材工共	6.1	m							
階段上家端部下地 耐火野地板		t18、下地L-40×40×3@450、DP-2共 材工共	6.1	m							
軒天井 軽量鉄骨下地		LGS25形、@300 材工共	52.9	m2							
軒天井 ケイ酸カルシウム板		t6、目透し 材工共	52.9	m2							
軒天井 EP塗装		素地ごしらえB種共ケイカル面 材工共	52.9	m2							
雪止め 取外し再取付け			1	式							
(EV棟屋根 改修 小計)											
(渡り廊下屋根 撤去)											
屋根 撤去		カラー鉄板、あおり板、雨押え共 集積共	40.1	m2							
屋根 野地板撤去		耐火野地板 集積共	40.1	m2							
屋根 破風板撤去		集積共	40.6	m							
屋根 軒天井撤去		集積共	3.0	m2							
梁 耐火被覆 部分撤去		接合部分 集積共	1.0	m2							
(渡り廊下屋根 撤去 小計)											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(渡り廊下屋根 改修)											
屋根 カラーガルバリウム鋼板立平葺き	t0.4	材工共	39.8	m2							
屋根 アスファルトルーフィング	940	材工共	39.8	m2							
屋根 耐火野地板	t18	材工共	39.8	m2							
破風 カラーガルバリウム鋼板加工	t0.4	材工共	40.6	m							
破風下地 耐火野地板	t18	材工共	40.6	m							
雨押え カラーガルバリウム鋼板加工	t0.4	材工共	10.6	m							
雨押え下地 耐火野地板	t18	材工共	10.6	m							
壁取合い水切り カラーガルバリウム鋼板加工	t0.4	材工共	3.6	m							
壁取合い水切り下地 耐火野地板	t18	材工共	3.6	m							
軒天井 カラーガルバリウム鋼板加工	t0.4	材工共	6.0	m2							
軒天井下地 耐火野地板	t18	材工共	6.0	m2							
バラペット 押出成形セメント板		t18.5 シリコン塗装品 強化PB二重張+透湿防水シート共	15.2	m2							
バラペット 下端水切り	アルミ	材工共	14.7	m							
取合い シーリング		MS-2 10×10	25.2	m							
鉄骨母屋 胴縁下地		4ヶ所、1.7t、錆止め塗装共	1	式							
梁 耐火被覆 吹付補修		t25 ロックウール	20.7	m2							
(渡り廊下屋根 改修 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	建具改修工事									
鋼製建具 撤去		扉のみ、丁番切断 集積共	3.6	m2							
SD-2A 片開き戸		DC(S無)取替・調整 材工共 丁番調整	1	ヶ所							
SD-2B 片開き戸		扉交換 800×2000、吊元鋼板 材工共 補強共、運搬・取付け調整共	1	ヶ所							
SD-3 片開き戸		扉交換 800×1800、吊元鋼板 材工共 補強共、運搬・取付け調整共	1	ヶ所							
SD-4 片開き戸		扉交換 500×1200、吊元鋼板 材工共 補強共、運搬・取付け調整共	1	ヶ所							
防火・防煙スクリーン		W=1000×H=2000 材工 取付け調整・電気設備工事共 運搬共	10	ヶ所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	塗装改修工事									
軒天井 DP-2塗替え		コンクリート面 材工共	75.8	m2							
軒天井 DP-2塗替え		コンクリート面 石綿除去面 材工共	104	m2							
軒天井 下地調整		RC種 材工共	179	m2							
天井 DP-2塗替え		セメント板面 材工共	147	m2							
天井 下地調整		RB種 材工共	147	m2							
鋼製建具 DP-2		新規建具、錆止め共 材工共	8.3	m2							
鋼製建具 DP-2塗替え		錆止め共 材工共	17.8	m2							
鋼製建具 下地調整		RB種 材工共	17.8	m2							
通路上家 DP-2塗替え		鉄鋼面、錆止め共 材工共	31.5	m2							
通路上家 下地調整		RB種 材工共	31.5	m2							
樋、水切り類 DP-2塗替え		中継ドレイン共、鉄鋼面 細巾、錆止め共 材工共	218	m							
樋、水切り類 下地調整		RB種 材工共	218	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	7	屋上階段改修工事									
(鋼材費)											
CT-50×100×6×8		SS400	53.3	kg							
φ 60.5×2.8		STK400	10.1	kg							
□-50×50×3.2		STKR400	198	kg							
□-100×50×3.2		STKR400	221	kg							
PL-12		SS400	777	kg							
L-50×50×4		SS400	38.5	kg							
スクラップ費		H2	33.5	kg							
(鋼材費 小計)											
(工場加工費)											
工場製作費			1,250	kg							
工場溶接費			1,250	kg							
溶接金網		溶融亜鉛めつき品	30.0	m2							
踏面板		SUS304 CPL-4.5	15	枚							
踏面板 踊場(8段、15段)		SUS304 CPL-4.5	2	枚							
踏面板 踊場(3段目)		SUS304 CPL-4.5	1	枚							
踏面板 踊場(19段目)		SUS304 CPL-4.5	1	枚							
亜鉛めつき費		B種、溶融亜鉛めつき品	1,250	kg							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
運搬費		工場～現場	1	式							
(工場加工費 小計)											
(現場施工費)											
既存階段解体			1,543	kg							
搬入・搬出費			1	式							
新設階段組立			1,646	kg							
(現場施工費 小計)											
(雑工事)											
あと施工アンカー		M20 材工共	4	本							
受材 DP-2塗替え		鉄鋼面、錆止め共 材工共	19.7	m2							
受材 下地調整		RB種 材工共	19.7	m2							
(雑工事 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	8	石綿含有建材撤去工事									
(石綿含有仕上塗材下地調整材 撤去)											
床面養生			1,044	m2							
資機材等運搬費			1	式							
エアコンプレッサー		50馬力 燃料含む	1	台							
仮設発電機		燃料含む	1	台							
作業用消耗品		防護衣・マスクフィルター等	1,044	m2							
石綿除去		集じん装置付き高圧水併用 ディスクグラインダーケレン工法	1,044	m2							
除去アスベスト汚泥水吸引工		バキューム装置	1,044	m2							
汚泥処理工		吸水性凝固樹脂処理後 2重密封	1,044	m2							
作業区域清掃費			1,044	m2							
(石綿含有仕上塗材下地調整材 撤去 小計)											
(石綿含有成形版等 撤去)											
床面養生		ポーチ部	52.8	m2							
外周養生		ポーチ部	113	m2							
石綿セメント板 撤去		粉塵飛散抑制剤吹付、除去廃 棄物袋詰め・集積、清掃共	52.8	m2							
アスファルトルーフィング 撤去		粉塵飛散抑制剤吹付、除去廃 棄物袋詰め・集積、清掃共	102	m2							
(石綿含有成形版等 撤去 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	9	発生材積込・運搬費									
(発生材積込)											
木屑類		機械	1.7	m3							
廃プラ類		機械	2.5	m3							
陶磁器類		機械	7.2	m3							
耐火野地板類		機械	1.8	m3							
ロックウール		人力	0.1	m3							
(発生材積込 小計)											
(発生材運搬)											
木屑類		4tダンプトラック	1.7	m3							
廃プラ類		4tダンプトラック	2.5	m3							
陶磁器類		10tダンプトラック	7.2	m3							
耐火野地板類		4tダンプトラック	1.8	m3							
ロックウール		2tダンプトラック	0.1	m3							
石綿含有建材 (外壁仕上塗材・石綿含有成形板類)		積込共	2	台							
(発生材運搬 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	B	スロープ上家工事									
1.直接仮設工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.撤去工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.杭工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.土工・地業工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.基礎・躯体工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.鉄骨工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.防水工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
8.タイル・左官工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
9.外装・雑工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
10.舗装工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
11.発生材積込・運搬費			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
	1	直接仮設工事									
遣り方			31.6	m2							
墨出し			55.3	m2							
養生費			55.3	m2							
片付け清掃費			55.3	m2							
外部足場(手摺先行型)		くさび型緊結足場 W600、10m未満	192	m2							掛払 運搬共
脚立足場			55.3	m2							
地足場			18.6	m2							掛払 運搬共
鉄骨吊棚足場			55.3	m2							掛払 運搬共
養生シート張り		防災 I 類	192	m2							
水平養生ネット張り			55.3	m2							掛払 運搬共
仮設材運搬費		脚立足場	55.3	m2							
仮設材運搬費		養生シート	192	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	撤去工事									
カッター入れ		コンクリート・アスファルト	52.1	m							
階段タイル 撤去		モルタル共 集積共	13.7	m2							
床 アスファルト撤去		集積共	5.5	m2							
床 インターロッキング撤去		集積共	1.9	m2							
床 コンクリート撤去		集積共	7.3	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	杭工事									
鋼管パイル		φ190.7×羽根φ500×3.2 m	9	セット							
パイル運搬費		10tユニック	1	台							
機械運搬段取り費			1	式							
機械損料			2	日							
施工労務費			2	日							
油脂燃料・消耗品費			2	日							
溶接費			2	日							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	土工・地業工事									
根切り		機械	40.1	m3							
埋戻し		根切土	33.0	m3							
残土処分		場外処分	7.1	m3							
床付け			9.7	m3							
砕石地業		基礎 RC40~0 材工共	1.2	m3							
砕石地業		土間 RC40~0 材工共	3.4	m3							
土工機械運搬費			1	往復							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	基礎・躯体工事									
(コンクリート工事)											
捨てコンクリート		FC-18、SL15	1.4	m3							
基礎コンクリート		FC-24、SL18	4.7	m3							
根巻コンクリート		FC-24、SL18	1.3	m3							
立上りコンクリート		FC-24、SL18	2.5	m3							
土間コンクリート		FC-24、SL18	3.8	m3							
デッキコンクリート		FC-24、SL18	7.2	m3							
構造体補正		3N SL18	19.4	m3							
打設手間		捨てコン、人力	1.4	m3							
打設手間		基礎コン、人力	4.7	m3							
打設手間		根巻コン、人力	1.3	m3							
打設手間		立上りコン、人力	2.5	m3							
打設手間		土間コン、人力	3.8	m3							
打設手間		デッキコン ポンプ	7.2	m3							
ポンプ圧送費			1	回							
(コンクリート工事 小計)											
(型枠工事)											
普通型枠			48.8	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
打放し型枠			28.0	m2							
型枠運搬費			76.8	m2							
(型枠工事 小計)											
(鉄筋工事)											
異形鉄筋		D10、SD295	535	kg							
異形鉄筋		D13、SD295	374	kg							
異形鉄筋		D16、SD295	159	kg							
鉄筋加工組立費			1,027	kg							
鉄筋運搬費			1,027	kg							
鉄筋溶接費			232	ヶ所							
ワイヤーメッシュ		6φ150×150、材工共	51.7	m2							
スクラップ費		H2	28.7	kg							
(鉄筋工事 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H-200×100×5.5×8		SS400	521	kg							
H-248×124×5×8		SS400	405	kg							
H-294×200×8×12		SS400	1,673	kg							
H-298×149×5.5×8		SS400	124	kg							
H-300×150×6.5×9		SS400	169	kg							
φ-216.3×6		STK400	281	kg							
φ-267.4×9		STK400	1,035	kg							
PL-6		SS400	129	kg							
PL-9		SS400	397	kg							
PL-12		SS400	29.9	kg							
PL-19		SN490C	171	kg							
FB-9×25		SN490B	54.0	kg							
HTB-M16×40		S10T	13.6	kg							
HTB-M16×45		S10T	19.9	kg							
HTB-M20×50		S10T	9.9	kg							
HTB-M20×55		S10T	38.3	kg							
HTB-M20×60		S10T	141	kg							
アンカーボルト 4-M24			53.1	kg							
スクラップ費		H2	164	kg							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(鋼材費 小計)											
(工場加工費)											
工場製作費		工場溶接費、錆止め塗装含む	4,763	kg							
運搬費			5,028	kg							
溶接部試験		第三者試験機関 超音波探傷試験 工場 30%	1	式							
(工場加工費 小計)											
(現場建方費)											
建方費		錆止め補修含む	5,028	kg							
(現場建方費 小計)											
(付帯工事費)											
バラペット下地		C-100×50×20×2.3 材工共	1,367	kg							
バラペット笠木下地		L-30×30×3、PL-4.5 材工共	141	kg							
デッキプレート		EZ50-12、重機共 材工共	50.0	m ²							
コンクリート止め			35.6	m							
デッキ受(梁部)		FB-6×50 材工共	72	ヶ所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
デッキ受(柱部)		FB-6×50 材工共	34	ヶ所							
HB-NEO EM250-4-24		材工共	4	基							
HB-NEO EM216-4-24		材工共	2	基							
本体仮ボルト			1	式							
無収縮モルタル		t50、450角	4	ヶ所							
無収縮モルタル		t50、400角	2	ヶ所							
(付帯工事費 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	7	防水工事									
屋根平場 塩化ビニル樹脂系シート防水		S-M2、t1.5 材工共	47.1	m2							
屋根立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水		S-M2、t1.5 材工共	13.1	m2							
アルミ製防水押え		L-40×40×2 材工共	17.1	m							
アルミ製防水押え水切り		H=50 材工共	18.2	m							
ルーフトレン		キャップ付き、ストレーナー、 皿、本体共SUS304 φ100、 材工共	1	ヶ所							
取合いシーリング		MS-2 15×10 材工共	36.5	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	8	タイル・左官工事									
床 磁器質タイル張り		100角 材工共	12.0	m2							
段鼻 磁器質タイル張り		垂付き100角 材工共	12.8	m							
屋根 コンクリート直均し		防水下地	47.1	m2							
立上り コンクリート打放し補修			9.7	m2							
床 コンクリート金ごて		直均し	0.7	m2							
床 コンクリート刷毛引き仕上			13.5	m2							
床 モルタル塗り		タイル下地 材工共	13.7	m2							
バラペット 防水形複層塗材E		耐候形1種透湿形 アクリルシリコン 材工共	5.1	m2							
バラペット 下地調整材		C-2	5.1	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	9	外装・雑工事									
鉄部塗装 DP-2		素地ごしらえB種、錆止め共 デッキ面類 材工共	72.3	m2							
鉄部塗装 DP-2		鉄骨面類 材工共	163	m2							
雪庇防止パラペット笠木		カラーガルバリウム鋼板t0.4 下地共 材工共	19.6	m							
パラペット カラーガルバリウム鋼板		t0.4 材工共	19.6	m							
パラペット カラーガルバリウム鋼板スバンドレル		t0.4 材工共	28.6	m2							
見切 カラーガルバリウム鋼板加工		t0.4 材工共	36.6	m							
既製水切 カラーガルバリウム鋼板		t0.35 材工共	36.6	m							
耐火野地板		t18 材工共	8.0	m2							
ステンレス手摺 取外し再設置		L=4700×1、L=6200×2	1	式							
コンクリート平板		300×300×30 材工共	42	枚							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	10	舗装工事									
アスファルト舗装		細粒度ギャップAS13Ft40、切込碎石 C20t100、再生碎石RC40t150 材工共 遮断層 砂t200	5.5	m2							
インターロッキング舗装		インターロッキングブロックt60、砂t30、吸 出し防止剤t1、再生碎石RC40t100 材工共 遮断層 砂t100	1.9	m2							
白線引き		材工共	2.0	m							
クッション材		エラストイト 材工共	3.7	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	11	発生材積込・運搬費									
(発生材積込)											
アスファルト類		機械	0.2	m3							
コンクリート類		機械	7.8	m3							
陶磁器類		機械	0.2	m3							
(発生材積込 小計)											
(発生材運搬)											
アスファルト類		10tダンプトラック	0.2	m3							
有筋コンクリート類		10tダンプトラック	5.6	m3							
無筋コンクリート類		10tダンプトラック	2.2	m3							
陶磁器類		10tダンプトラック	0.2	m3							
(発生材運搬 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	C	発生材処分費									
(建築改修工事)											
木屑類		再資源化	0.8	t							
廃プラ類			1.9	t							
陶磁器類			7.1	t							
耐火野地板類			1.8	t							
ロックウール			0.6	kg							
石綿含有建材 (外壁仕上塗材・石綿含有成形板類)			6.1	t							
(建築改修工事 小計)											
(スロープ上家工事)											
アスファルト類		再資源化	0.5	t							
有筋コンクリート類		再資源化	13.4	t							
無筋コンクリート類		再資源化	4.9	t							
陶磁器類			0.5	t							
(スロープ上家工事 小計)											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	D	産業廃棄物税相当額 スクラップ									
(産業廃棄物税相当額)											
廃プラ類		建築改修工事 減量化率0.25	0.5	t							
陶磁器類		建築改修工事	7.1	t							
耐火野地板類		建築改修工事	1.8	t							
外壁仕上塗材・石綿含有成形板		建築改修工事	6.1	t							
陶磁器類		スロープ上家工事	0.5	t							
(産業廃棄物税相当額 スロープ上家工事 小計)											
(スクラップ)											
有価物 鋼材類		H2 建築改修工事	2.0	t							
有価物 鉄板類		H4 建築改修工事	0.2	t							
有価物 アルミ類		建築改修工事	51.1	kg							
(スクラップ 小計)											
小計											