

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総 括 表									
A.センター棟改修工事			1	式							
B.体育館改修工事			1	式							
C.発生材処理			1	式							
直接工事費計											
共通仮設費計			1	式							
率計上分			1	式							
積上げ分											
福祉プラザ用仮設発電機		1Φ200V 115kVA×1 3Φ200V 100kVA×1 燃料費含む	1	式							使用期間:2週間
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費等			1	式							
工事価格											

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
A.センター棟改修工事											
1.受変電設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
2.幹線設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
3.電灯設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
4.コンセント設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
5.空調設備機器電源工事			1	式							内訳明細書のとおり
6.電話・情報・トイレ呼出設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
7.テレビ共同受信設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
8.監視カメラ設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
9.自動火災報知設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
10.光警報装置設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
11.非常放送設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
12.誘導灯設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
13.非常照明設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
14.電熱設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
15.受変電設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
16.幹線設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
17.電灯設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
18.コンセント設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
19.機械設備用電源撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
20.弱電設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
21.自動火災報知設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
22.非常放送設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
23.誘導灯設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
24.非常照明設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.受変電設備工事											
電線管		難燃FEP40 地中 材工共	13	m							
電線管		難燃FEP80 地中 材工共	59	m							
電線管		難燃FEP150 地中 材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-FPT250sq FEP管路 材工共	12	m							
電線・ケーブル		6.6kV・EM-CET38sq FEP管路 材工共	51	m							
電線・ケーブル		EM-IE60sq 接地線 材工共	22	m							
屋外用高圧端末材		6.6kV・EM-CET38sq用 材工共	1	か所							
屋内用高圧端末材		6.6kV・EM-CET38sq用 材工共	4	か所							
高圧直線接続材		6.6kV・EM-CET38sq用 材工共	1	か所							
屋外キュービクル		6面体 (TR、SR、SC含む)	1	式							
キュービクル設置費		据付(揚重機共) ・耐圧試験等含む	1	式							
既設高圧岐盤移設費		盤改造・取外し・据付・ 耐圧試験等含む 材工共	1	式							
屋外非常用発電機		180kVA	1	式							
燃料油庫		950L・軽油仕様	1	式							
発電機・油庫搬入据付費		油配管・試験調整費含む	1	式							
埋設標識シート		W=150 2倍長 材工共	30	m							
ハンドホール取外し・再設置費		1200×1200×900 調整リング使用 H:450 材工共	1	基							
ハンドホール穴あけ加工費		φ 130×5、φ 230×4	1	式							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
接地極工事		EA・D材工共	1	か所							
接地極工事		EB材工共	1	か所							
接地極工事		EEL材工共	1	か所							
接地埋設標		金属製 接地抵抗測定含む材工共	3	枚							
蓄圧式粉末消火器		ABC10型材工共	1	本							
消火器ボックス		SUS製材工共	1	個							
高所作業車		作業床高8～10m	1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.幹線設備工事											
電線管		E31 露出材工共	6	m							
電線管		E63 いんぺい材工共	15	m							
電線管		難燃FEP40 地中材工共	3	m							
電線管		難燃FEP50 地中材工共	15	m							
電線管		難燃FEP80 地中材工共	330	m							
電線管		難燃FEP100 地中材工共	24	m							
電線管		難燃FEP125 地中材工共	16	m							
電線管		難燃FEP150 地中材工共	21	m							
ケーブルラック		ZM-500A材工共	53	m							
電線・ケーブル		EM-IE5.5sq 接地線材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-IE8sq 接地線材工共	46	m							
電線・ケーブル		EM-IE38sq 接地線材工共	67	m							
電線・ケーブル		EM-CET14sq 一般管路材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-CET14sq FEP管路材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-FPT22sq 一般管路材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-FPT22sq FEP管路材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-CET38sq いんぺい材工共	20	m							
電線・ケーブル		EM-CET38sq FEP管路材工共	15	m							
電線・ケーブル		EM-CET38sq ケーブルラック配線材工共	6	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
電線・ケーブル		EM-CET100sq FEP管路材工共	255	m							
電線・ケーブル		EM-CET100sq ケーブルラック配線材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-CET150sq いんべい材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-CET150sq 一般管路材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-CET150sq FEP管路材工共	30	m							
電線・ケーブル		EM-CET150sq ケーブルラック配線材工共	12	m							
電線・ケーブル		EM-CET200sq FEP管路材工共	15	m							
電線・ケーブル		EM-CET200sq ケーブルラック配線材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-CET325sq 一般管路材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-CET325sq FEP管路材工共	30	m							
電線・ケーブル		EM-CET325sq ケーブルラック配線材工共	12	m							
ブルボックス		SS500×500×300材工共	2	個							
ブルボックス		SS300×300×200 WP-SUS材工共	2	個							
電灯・動力盤		LP-1-1材工共	1	面							
電灯盤		L-2材工共	1	面							
開閉器箱		S1材工共	1	面							
埋設標識シート		W=150 2倍長材工共	46	m							
地中埋設標		コンクリート製 国土交通省仕様材工共	6	個							
根切り		機械 バックホウ0.13m³材工共	18	m³							
埋戻し(根切り土)		機械 バックホウ0.13m³材工共	8	m³							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
山砂		材工共	6	m ³							
切込碎石		C-20 材工共	4	m ³							
ハンドホール(土工事含む)		1200□×900(R8K-60) 材工共	3	基							
ハンドホール(土工事含む)		1500□×1500(R2K-60) 材工共	1	基							
防火区画貫通処理		ケーブルラック500・壁用 材工共	1	か所							
土工機械運搬			1	往復							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.電灯設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	86	m							
電線管		FEP30 地中 材工共	70	m							
電線・ケーブル		EM-FCPEE1.2-1P いんべい 材工共	64	m							
電線・ケーブル		EM-FCPEE1.2-1P PF管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんべい 材工共	693	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	64	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-3C いんべい 材工共	197	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-3C PF管路 材工共	22	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんべい 材工共	273	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C ケーブルラック配線 材工共	28	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C いんべい 材工共	10	m							
電線・ケーブル		EM-CE8sq-2C いんべい 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-CE8sq-2C FEP管路 材工共	93	m							
電線・ケーブル		EM-CE8sq-2C ケーブルラック配線 材工共	6	m							
スイッチボックス		1個用・C付 金属製 材工共	44	個							
スイッチボックス		2個用・C付 金属製 材工共	3	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×1 新金属プレート 材工共	4	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×2 新金属プレート 材工共	8	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×3 新金属プレート 材工共	1	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×4 新金属プレート 材工共	3	個							
ネーム付タンブラスイッチ		3W15A×1 新金属プレート 材工共	3	個							
ネーム付タンブラスイッチ		3W15A×2 新金属プレート 材工共	2	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×1+3W15A×1 新金属プレート 材工共	1	個							
ネーム付タンブラスイッチ		4W15A×1 新金属プレート 材工共	1	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1PH15A×1 新金属プレート 材工共	7	個							
ネーム付タンブラスイッチ		3WH15A×1 新金属プレート 材工共	3	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×1+1P4A(L付)×1 新金属プレート 材工共	7	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1PH15A×1+1P4A(L付)×1 新金属プレート 材工共	7	個							
ネーム付タンブラスイッチ		3WH15A×1+1P4A(L付)×1 新金属プレート 材工共	1	個							
ライトコントロール		LED用 材工共	4	個							
熱線式自動スイッチ		8A・親機 材工共	4	個							
熱線式自動スイッチ		8A・親機 換気扇連動用 材工共	2	個							
熱線式自動スイッチ		子機 材工共	9	個							
熱線式自動スイッチ		子機 換気扇連動用 材工共	4	個							
LEDライトバルブ		67W 材工共	4	個							
照明器具		A1 材工共	2	個							
照明器具		A2 材工共	13	個							
照明器具		A3 材工共	6	個							
照明器具		A4 材工共	2	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
照明器具		A6材工共	7	個							
照明器具		B1材工共	3	個							
照明器具		B2材工共	1	個							
照明器具		C材工共	6	個							
照明器具		D材工共	59	個							
照明器具		E1材工共	66	個							
照明器具		E2材工共	40	個							
照明器具		E3材工共	22	個							
照明器具		F材工共	2	個							
照明器具		G材工共	5	個							
照明器具		H材工共	18	個							
照明器具		I材工共	30	個							
照明器具		J材工共	6	個							
照明器具		K材工共	4	個							
照明器具		L材工共	10	個							
照明器具		M材工共	1	個							
照明器具		O材工共	1	個							
照明器具		P材工共	13	個							
照明器具		R材工共	3	個							
照明器具		S(ポール、アンカーフレーム、基礎(土工事含む)共)材工共	3	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
地中埋設標		コンクリート製 国土交通省仕様 材工共	4	個							
丸形カバープレート		新金属製 材工共	12	枚							
カバープレート		2連用 新金属製 材工共	9	枚							
鋼板製ブランクパネル		W450×H980 材工共	1	枚							
埋設標識シート		W=150 2倍長 材工共	98	m							
根切り		機械 バックホウ0.13m³ 材工共	18	m³							
埋戻し(根切り土)		機械 バックホウ0.13m³ 材工共	8	m³							
山砂		材工共	6	m³							
切込砕石		C-20 材工共	4	m³							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.コンセント設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	154	m							
電線管		E25 露出 材工共	14	m							
電線管		E63 露出 材工共	12	m							
電線管		E75 露出 材工共	6	m							
電線管		G 92 露出 材工共	6	m							
電線管		G 104 露出 材工共	6	m							
メタルモール		B形 材工共	6	m							
メタルモール用ボックス		B形1個用SB 材工共	2	個							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんべい 材工共	57	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C 一般管路 材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C PF管路 材工共	28	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C いんべい 材工共	898	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C 一般管路 材工共	60	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C PF管路 材工共	134	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C ケーブルラック配線 材工共	18	m							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製 材工共	78	個							
角露出ボックス		E25・1個用・1方出 金属製 材工共	1	個							
コンセント		2P15A×2 新金属プレート 材工共	49	個							
コンセント		2P15A×1+ET 新金属プレート 材工共	29	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
コンセント		2P15A×2+ET 新金属プレート 材工共	8	個							
コンセント		2P15AE×2 新金属プレート 材工共	23	個							
コンセント		接地2P30A(200V)×1 新金属プレート 材工共	4	個							
引掛コンセント		接地2P20A×1・プラグ共 新金属プレート 材工共	1	個							
ハーネスジョイントボックス		3心・2分岐 材工共	6	個							
ハーネス用OAタップ		2P15AE×4 ケーブル3m付・抜止め形 材工共	12	個							
フル接地防水ダブルコンセント		2P15AE×2+ET 材工共	4	個							
コンセント箱1		SUS屋外防水箱・防水コンセント・排水路ヒーター12m共 材工共	1	個							
コンセント箱2		SUS屋外防水箱・防水コンセント・排水路ヒーター4m共 材工共	2	個							
角ノズルプレート		材工共	12	個							
機器結線費		1φ 機器類	16	か所							
防火区画貫通処理		E19 材工共	1	か所							
防火区画貫通処理		E39 材工共	1	か所							
防火区画貫通処理		E63 材工共	4	か所							
防火区画貫通処理		E75 材工共	2	か所							
防火区画貫通処理		G92 材工共	2	か所							
防火区画貫通処理		G104 材工共	2	か所							
コア抜き		φ 25×100～150mm	1	か所							
コア抜き		φ 63×200mm程度	4	か所							
コア抜き		φ 75×200mm程度	2	か所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
コア抜き		φ 100×200mm程度	2	か所							
コア抜き		φ 125×200mm程度	2	か所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.空調設備機器電源工事											
電線管		PF22 いんぺい 材工共	34	m							
電線管		PF28 いんぺい 材工共	4	m							
電線管		PF36 いんぺい 材工共	2	m							
電線管		E25 露出 材工共	7	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんぺい 材工共	123	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C 一般管路 材工共	7	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	25	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんぺい 材工共	257	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C 一般管路 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C PF管路 材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C ケーブルラック配線 材工共	27	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-3C いんぺい 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C いんぺい 材工共	174	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C 一般管路 材工共	10	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C PF管路 材工共	10	m							
電線・ケーブル		EM-CE14sq-3C いんぺい 材工共	29	m							
電線・ケーブル		EM-CE14sq-3C PF管路 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-CE14sq-4C いんぺい 材工共	43	m							
電線・ケーブル		EM-CE14sq-4C ケーブルラック配線 材工共	258	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
電線・ケーブル		EM-CE38sq-4C いんべい材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-CE38sq-4C ケーブルラック配線材工共	64	m							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製材工共	6	個							
コンセント		接地2P20A(200V)×1 新金属プレート材工共	5	個							
角ノズルプレート		新金属製材工共	1	個							
スイッチボックス		1個用・C付 金属製材工共	1	個							
ネーム付スイッチ		1P4A(L付)×1 新金属プレート材工共	1	個							
機器結線費		換気扇等	49	か所							
機器結線費		3φAC	17	か所							
機器結線費		1φ機器類	1	か所							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.電話・情報・トイレ呼出設備工事											
電線管		PF16 いんぺい 材工共	8	m							
電線管		PF22 いんぺい 材工共	266	m							
電線管		PF42 いんぺい 材工共	7	m							
電線管		E25 露出 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんぺい 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-2C いんぺい 材工共	15	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-2C PF管路 材工共	1	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-3C いんぺい 材工共	16	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-3C PF管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-5P いんぺい 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-5P 一般管路 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-5P PF管路 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-10P いんぺい 材工共	18	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-10P 一般管路 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-EBT0.4-2P PF管路 材工共	36	m							
電線・ケーブル		EM-EBT0.4-2P 一般管路 材工共	1	m							
電線・ケーブル		EM-UTP 0.5-4P(CAT6) PF管路 材工共	22	m							
導入線		1.2mm PF管路 材工共	355	m							
導入線		1.2mm 一般管路 材工共	36	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製材工共	12	個							
電話用アウトレット		1連用 新金属プレート材工共	1	個							
LAN用アウトレット		1連用 新金属プレート材工共	2	個							
電話・LAN用アウトレット		2連用 新金属プレート材工共	1	個							
ブランクプレート		1連用(TEL、LAN用) 新金属製材工共	6	個							
ブランクプレート		2連用(TEL、LAN用) 新金属製材工共	4	個							
ケーブル引出用プレート		OAフロア用材工共	8	個							
トイレ呼出表示装置		3窓用表示器材工共	1	個							
トイレ呼出副表示機		3窓用表示器材工共	1	個							
呼出押ボタン		材工共	4	個							
廊下灯		材工共	2	個							
復旧ボタン		材工共	2	個							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.テレビ共同受信設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	18	m							
電線管		E51 露出 材工共	18	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんべい 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんべい 材工共	14	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C 一般管路 材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-S-5C-FB いんべい 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-S-5C-FB 一般管路 材工共	61	m							
電線・ケーブル		EM-S-5C-FB PF管路 材工共	16	m							
電線・ケーブル		EM-S-7C-FB いんべい 材工共	40	m							
電線・ケーブル		EM-S-7C-FB 一般管路 材工共	7	m							
電線・ケーブル		EM-S-7C-FB PF管路 材工共	4	m							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製 材工共	3	個							
プルボックス		SS300×300×300 材工共	2	個							
露出コンセント		2P15A×2 材工共	2	個							
弱電盤		T-1-1 500×600×120 材工共	1	面							
ブースター		UHF 33db用 材工共	2	個							
分配器		2分配 材工共	1	個							
分配器		4分配 材工共	1	個							
分岐器		1分岐 材工共	1	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
直列ユニット		中間用 新金属プレート 材工共	7	個							
直列ユニット		末端用 新金属プレート 材工共	4	個							
防火区画貫通処理		E19 材工共	1	か所							
防火区画貫通処理		E39 材工共	2	か所							
防火区画貫通処理		E51 材工共	6	か所							
コア抜き		φ 50×100～150mm	2	か所							
コア抜き		φ 50×200mm程度	6	か所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.監視カメラ設備工事											
電線管		PF16 いんべい 材工共	7	m							
電線・ケーブル		EM-UTP0.5-4P(CAT5e) いんべい 材工共	168	m							
電線・ケーブル		EM-UTP0.5-4P(CAT5e) PF管路 材工共	7	m							
電線・ケーブル		EM-5C-2E PF管路 材工共	28	m							
電線・ケーブル		EM-5C-2E 一般管路 材工共	1	m							
ドーム型ネットワークカメラ		天井取付金具共 材工共	5	台							
液晶モニター		19型 材工共	2	台							
ネットワークレコーダー		8TB 材工共	1	台							
UPS		鉛バッテリー 7Ah/6V×2	2	台							
リモートビューアーユニット		材工共	1	台							
L2Gスイッチ		8ポート	1	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
9.自動火災報知設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	2	m							
電線管		E25 露出 材工共	3	m							
電線管		難燃FEP30 地中 材工共	9	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんべい 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-2C いんべい 材工共	241	m							
電線・ケーブル		EM-AE0.9-4C いんべい 材工共	94	m							
電線・ケーブル		EM-HP0.9-5P いんべい 材工共	51	m							
電線・ケーブル		EM-HP0.9-5P 一般管路 材工共	15	m							
電線・ケーブル		EM-HP0.9-10P いんべい 材工共	80	m							
電線・ケーブル		EM-HP0.9-10P 一般管路 材工共	20	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-2C いんべい 材工共	46	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-2C 一般管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-3C いんべい 材工共	42	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-3C 一般管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-4C いんべい 材工共	44	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-4C 一般管路 材工共	11	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-5P いんべい 材工共	5	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-5P 一般管路 材工共	3	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
電線・ケーブル		EM-HP1.2-5P FEP管路 材工共	9	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-5P ケーブルラック配線 材工共	4	m							
防災監視盤		フリー P-1-15L 材工共	1	面							
表示盤		15回線 材工共	1	面							
総合盤		P-1消火栓併設型 材工共	5	面							
消火栓始動装置		材工共	1	台							
スポット型感知器		差動式 2種 材工共	40	個							
スポット型感知器		定温式 1種 防水 材工共	4	個							
煙感知器		光電式 2種 材工共	18	個							
煙感知器・点検ボックス付		光電式 2種 材工共	1	個							
煙感知器		光電式 3種 材工共	2	個							
火災報知立会検査		P型1級	1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
10.光警報装置設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんべい 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-2C いんべい 材工共	208	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-2C 一般管路 材工共	18	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-2C PF管路 材工共	6	m							
光警報制御装置		材工共	1	台							
光警報装置		天井埋込型 材工共	21	個							
光警報装置		壁設置型 材工共	2	個							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
11.非常放送設備工事											
電線管		PF16 いんぺい 材工共	26	m							
電線管		PF22 いんぺい 材工共	2	m							
電線管		E25 露出 材工共	3	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんぺい 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	2	m							
電線・ケーブル		MVVS0.75-4C いんぺい 材工共	10	m							
電線・ケーブル		MVVS0.75-4C 一般管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-FCPEE0.9-3P いんぺい 材工共	10	m							
電線・ケーブル		EM-FCPEE0.9-3P 一般管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-3C いんぺい 材工共	299	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-3C PF管路 材工共	26	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-3C 一般管路 材工共	9	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-5P いんぺい 材工共	10	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-5P 一般管路 材工共	8	m							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製 材工共	8	個							
防災アンブ機器120W		既設ラック組込 材工共	1	式							
天井埋込スピーカー		3W 樹脂製 材工共	18	個							
天井埋込スピーカー		3WATT付 樹脂製 材工共	18	個							
天井露出型スピーカー		3WATT付 材工共	1	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
アッテネーター		0.5～6W 新金属プレート 材工共	18	個							
リモートマイク		卓上型 材工共	1	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
12.誘導灯設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんべい 材工共	44	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	8	m							
誘導灯		イ 材工共	12	個							
誘導灯		ロ 材工共	1	個							
誘導灯		ニ 材工共	1	個							
誘導灯		ホ 材工共	5	個							
誘導灯		ヘ 材工共	1	個							
誘導灯		ト 材工共	3	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
13.非常照明設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	8	m							
電線管		E19 露出 材工共	14	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんべい 材工共	142	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C 一般管路 材工共	14	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんべい 材工共	112	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C PF管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C 一般管路 材工共	7	m							
非常照明		ア 材工共	7	台							
非常照明		カ 材工共	3	台							
非常照明		サ 材工共	1	台							
非常灯自己点検用リモコン			1	個							
非常照明 再取付		イ 材工共	3	個							
非常照明 再取付		ロ 材工共	33	個							
非常照明 再取付		ハ 材工共	4	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
14.電熱設備工事											
電線管		PF22 いんぺい材工共	12	m							
電線管		PF28 いんぺい材工共	4	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C いんぺい材工共	122	m							
電線		EM-EEF2.0-3C PF管路材工共	12	m							
電線		EM-CE8sq-3C いんぺい材工共	2	m							
電線		EM-CE8sq-3C PF管路材工共	4	m							
ルーフヒーターA		W400×L10,000	4	枚							
ルーフヒーターB		W400×L5,000	3	枚							
ルーフヒーター制御盤1		材工共	1	面							
ルーフヒーター設置費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
15.受変電設備撤去工事											
電線管		FEP30 地中	15	m							
電線管		FEP40 地中	15	m							
電線管		FEP50 地中	3	m							
電線管		FEP65 地中	15	m							
電線管		FEP80 地中	14	m							
電線管		難燃FEP80 地中	132	m							
電線・ケーブル		6.6kV・CVT38sq FEP管路	29	m							
電線・ケーブル		6.6kV・EM-CET38sq FEP管路	72	m							
電線・ケーブル		IV22sq 一般管路	15	m							
電線・ケーブル		EM-IE60sq 一般管路	12	m							
電線・ケーブル		CV3.5sq-3C FEP管路	15	m							
電線・ケーブル		CV60sq-3C FEP管路	15	m							
電線・ケーブル		CVV2sq-4C FEP管路	15	m							
接地極		EA・D	1	か所							
接地極		EB	1	か所							
キュービクル		4面体	1	式							
非常用発電機			1	式							
機器搬出費(撤去用)		複数搬出 400kg/m3未満 揚重機含む	0.8	t							
機器搬出費(撤去用)		複数搬出 600kg/m3未満 揚重機含む	4	t							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
16.幹線設備撤去工事											
電線管		E25 露出	17	m							
電線管		E31 露出	43	m							
電線管		E51 露出	20	m							
電線管		E63 露出	17	m							
電線管		E75 露出	40	m							
電線・ケーブル		IV2.0 一般管路	112	m							
電線・ケーブル		IV14sq 一般管路	40	m							
電線・ケーブル		IV22sq 一般管路sq	17	m							
電線・ケーブル		CVT150sq 一般管路	40	m							
電線・ケーブル		CV5.5sq-3C 一般管路	46	m							
電線・ケーブル		CV14sq-3C 一般管路	17	m							
電線・ケーブル		CV38sq-3C 一般管路	17	m							
電線・ケーブル		CV60sq-3C 一般管路	17	m							
電線・ケーブル		CVV2sq-4C 一般管路	17	m							
電灯盤		L-1	1	面							
電灯盤		L-2	1	面							
動力盤		P-1	1	面							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
17.電灯設備撤去工事											
電線・ケーブル		IV2.0 いんべい	1,197	m							
スイッチ		1P15A×1	11	個							
スイッチ		1P15A×2	4	個							
スイッチ		1P15A×3	5	個							
スイッチ		1P15A×6	1	個							
スイッチ		3W15A×1	2	個							
スイッチ		1P15A×2+LC	4	個							
照明器具		A1	82	個							
照明器具		C1	23	個							
照明器具		C2	5	個							
照明器具		D1	4	個							
照明器具		D2	1	個							
照明器具		E	9	個							
照明器具		F	1	個							
照明器具		G	2	個							
照明器具		I	3	個							
照明器具		J	177	個							
照明器具		K	56	個							
照明器具		L	8	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
照明器具		M	1	個							
照明器具		P	13	個							
照明器具		R	2	個							
照明器具		T	1	個							
照明器具		U	1	個							
照明器具		V1	1	個							
照明器具		V2	4	個							
照明器具		V3	8	個							
照明器具		V4	1	個							
照明器具		V6	3	個							
照明器具		Y	2	個							
照明器具		Z	49	個							
投光器 取外し		200形	3	個							
スイッチボックス		1個用 金属製	15	個							
スイッチボックス		2個用 金属製	4	個							
スイッチボックス		3個用 金属製	1	個							
HIDランプ			4	個							
外灯操作盤			1	面							
警報盤		16窓表示	1	面							
倉庫内分電盤			1	面							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
18.コンセント設備撤去工事											
電線・ケーブル		IV2.0 いんべい	390	m							
コンセント		2P15A×1	60	個							
コンセント		2P15A×2	76	個							
コンセント		2P15AE×2	18	個							
防水コンセント		15A・3個口	2	個							
フロアコンセント		2P15A×2	9	個							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製	106	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
19.機械設備用電源撤去工事											
電線・ケーブル		IV2.0 一般管路	114	m							
電線		IV5.5sq 一般管路	12	m							
電線・ケーブル		IV14sq 一般管路	20	m							
電線・ケーブル		IV22sq 一般管路	20	m							
電線・ケーブル		CVT150sq 一般管路	20	m							
電線・ケーブル		CV3.5sq-3C 一般管路	20	m							
電線・ケーブル		CV5.5sq-3C 一般管路	40	m							
電線・ケーブル		CV60sq-3C 一般管路	20	m							
電線		CVV2sq-2C 一般管路	12	m							
電線・ケーブル		CVV2sq-4C 一般管路	40	m							
電線		FP8sq-3C 一般管路	12	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
20.弱電設備撤去工事											
電線・ケーブル		5C-FB 一般管路	35	m							
電線・ケーブル		7C-FB 一般管路	45	m							
電線・ケーブル		CPEV 0.9-3P 一般管路	18	m							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製	10	個							
電話用アウトレット			12	個							
フロアプレート			8	個							
トイレ呼出表示装置		3窓用表示器	1	台							
呼出押ボタン			4	個							
廊下灯			2	個							
復旧ボタン			2	個							
ブザー			2	個							
親時計			1	台							
直列ユニット		中間用	7	個							
直列ユニット		末端用	3	個							
インターホン親機		2局用	2	個							
インターホン子機			1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
21.自動火災報知設備撤去工事											
電線・ケーブル		IV1.2 いんぺい	588	m							
電線・ケーブル		IV1.2 一般管路	24	m							
電線・ケーブル		HIV1.2 いんぺい	1,367	m							
電線・ケーブル		HIV1.2 一般管路	580	m							
電線・ケーブル		HP0.9-5P いんぺい	51	m							
電線・ケーブル		HP0.9-5P 一般管路	15	m							
防災監視盤		P-1-15L	1	面							
表示盤		10回線	1	面							
総合盤		P-1消火栓併設型	4	面							
スポット型感知器		差動式 2種	39	個							
スポット型感知器		定温式 1種 防水	3	個							
煙感知器		光電式 2種	18	個							
煙感知器		光電式 3種	2	個							
ガス漏れ受信機		5回線	1	面							
ガス漏れ検知器			4	個							
ガス漏れ中継器		4個用	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
22.非常放送設備撤去工事											
電線・ケーブル		MVVS0.75sq-2C いんべい	10	m							
電線・ケーブル		MVVS0.75sq-2C 一般管路	8	m							
電線・ケーブル		CPEV 0.9-3P いんべい	10	m							
電線・ケーブル		CPEV 0.9-3P 一般管路	8	m							
電線・ケーブル		HIV1.2 いんべい	695	m							
電線・ケーブル		HIV1.2 一般管路	48	m							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製	2	個							
防災アンプ機器120W		既設ラック組込 リモートマイク含む	1	式							
天井埋込スピーカー		3W	18	個							
天井埋込スピーカー		3WATT付	20	個							
アッテネーター		0.5～6W	12	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
23.導灯設備撤去工事											
電線		IV1.2 いんぺい	448	m							
電線		IV1.2 一般管路	154	m							
誘導灯		大型	5	台							
誘導灯		中型	8	台							
誘導灯		小型	7	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
24.非常照明設備撤去工事											
電線・ケーブル		IV2.0 いんぺい	162	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんぺい	6	m							
非常照明 取外し		イ	3	個							
非常照明 取外し		ロ	33	個							
非常照明 取外し		ハ	4	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
B.体育館改修工事											
1.幹線設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
2.電灯設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
3.コンセント設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
4.空調設備機器電源工事			1	式							内訳明細書のとおり
5.テレビ共同受信設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
6.監視カメラ設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
7.自動火災報知設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
8.光警報装置設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
9.非常放送設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
10.誘導灯設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
11.非常照明設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
12.電熱設備工事			1	式							内訳明細書のとおり
13.幹線・コンセント設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
14.電灯設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
15.自動火災報知設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.幹線設備工事											
電線・ケーブル		EM-CET100sq いんべい材工共	20	m							
プルボックス		SS600×600×400 WP-SUS 材工共	1	個							
電灯・動力盤		LP-1-2 材工共	1	面							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.電灯設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	24	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんべい 材工共	82	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	24	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-3C いんべい 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-3C PF管路 材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんべい 材工共	29	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C いんべい 材工共	2	m							
スイッチボックス		1個用・C付 金属製 材工共	8	個							
スイッチボックス		2個用・C付 金属製 材工共	1	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×3 新金属プレート 材工共	1	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×5 新金属プレート 材工共	1	個							
ネーム付タンブラスイッチ		3WH15A×1 新金属プレート 材工共	1	個							
ネーム付タンブラスイッチ		1P15A×1+1P4A(L付)×1 新金属プレート 材工共	5	個							
ネーム付タンブラスイッチ		3WH15A×1+1P4A(L付)×1 新金属プレート 材工共	1	個							
熱線式自動スイッチ		8A・親機 材工共	2	個							
熱線式自動スイッチ		8A・親機 換気扇連動用 材工共	1	個							
熱線式自動スイッチ		子機 材工共	3	個							
熱線式自動スイッチ		子機 換気扇連動用 材工共	2	個							
照明器具		A2 材工共	3	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
照明器具		A4材工共	2	個							
照明器具		A5材工共	3	個							
照明器具		E1材工共	10	個							
照明器具		E2材工共	11	個							
照明器具		L材工共	4	個							
照明器具		N材工共	2	個							
照明器具		Q材工共	12	個							
照明器具		T材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.コンセント設備工事											
電線管		PF22 いんぺい 材工共	48	m							
電線管		HIVE22 露出 材工共	28	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんぺい 材工共	32	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C PF管路 材工共	6	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C いんぺい 材工共	115	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C PF管路 材工共	42	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C 一般管路 材工共	28	m							
角露出ボックス		E25・1個用・1方出 金属製 材工共	1	個							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製 材工共	24	個							
コンセント		2P15A×2 新金属プレート 材工共	6	個							
コンセント		2P15A×1+ET 新金属プレート 材工共	13	個							
コンセント		2P15AE×2 新金属プレート 材工共	6	個							
角ノズルプレート		金属製 材工共	3	個							
機器結線費		1φ 機器類	6	か所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.空調設備機器電源工事											
電線管		PF22 いんぺい 材工共	15	m							
電線管		HIVE54 露出 材工共	20	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんぺい 材工共	29	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	20	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんぺい 材工共	81	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C PF管路 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-CE14sq-4C いんぺい 材工共	38	m							
電線・ケーブル		EM-CE14sq-4C 一般管路 材工共	20	m							
スイッチボックス		1個用・C付 金属製 材工共	1	個							
ネーム付スイッチ		1P4A(L付)×1 新金属プレート 材工共	1	個							
機器結線費		3φAC	4	か所							
機器結線費		換気扇等	17	か所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.テレビ共同受信設備工事											
電線管		PF22 いんべい 材工共	4	m							
電線管		PF22 露出 材工共	47	m							
電線・ケーブル		EM-S-5C-FB PF管路 材工共	38	m							
電線・ケーブル		EM-S-7C-FB いんべい 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-S-7C-FB PF管路 材工共	13	m							
アウトレットボックス		102×44・C付 金属製 材工共	2	個							
露出コンセント		2P15A×2 材工共	1	個							
防雨入線カバー		材工共	1	個							
弱電盤		T-3 500×600×120 材工共	1	面							
アンテナ		AU-2(全帯域用) 材工共	1	組							
マスト		SGP40A・L=3.6m 取付金具共 (中間×2・底部×1・やり出し金具) 材工共	1	基							
ブースター		UHF用 33db型 材工共	1	個							
分配器		2分配 材工共	1	個							
分岐器		1分岐 材工共	1	個							
直列ユニット		中間用 新金属プレート 材工共	1	個							
直列ユニット		末端用 新金属プレート 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.監視カメラ設備工事											
電線管		PF22 露出材工共	24	m							
電線・ケーブル		UTP0.5-4P(CAT5e) いんべい材工共	8	m							
電線・ケーブル		UTP0.5-4P(CAT5e) PF管路材工共	24	m							
ドーム型ネットワークカメラ		天井取付金具共材工共	1	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.自動火災報知設備工事											
電線・ケーブル		EM-AE 0.9-4C いんべい 材工共	55	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-4C いんべい 材工共	15	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-4C 一般管路 材工共	30	m							
電線・ケーブル		EM-HP0.9-5P いんべい 材工共	10	m							
電線・ケーブル		EM-HP0.9-5P 一般管路 材工共	30	m							
総合盤		P-1埋込型 材工共	1	面							
総合盤用ガード		材工共	1	個							
スポット型感知器		差動式 2種 材工共	8	個							
差動式分布型感知器		2個用 箱共 材工共	2	個							
煙感知器		光電式 2種 材工共	2	個							
空気管		SSパイプ (メッセンジャー付) 材工共	400	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.光警報装置設備工事											
電線管		PF22 露出材工共	50	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-2C いんべい材工共	28	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-2C PF管路材工共	25	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-4C PF管路材工共	35	m							
光警報装置		天井埋込型材工共	4	個							
光警報装置		壁設置型材工共	10	個							
防球ガード		壁設置型光警報装置用材工共	10	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
9.非常放送設備工事											
電線管		HIVE16 露出材工共	27	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-3C いんべい材工共	13	m							
電線・ケーブル		EM-HP1.2-3C 一般管路材工共	27	m							
ホーンスピーカー		15W材工共	2	個							
防球ガード		ホーンスピーカー用材工共	2	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
10.誘導灯設備工事											
電線管		PF22 いんぺい 材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C いんぺい 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-EEF1.6-2C PF管路 材工共	2	m							
誘導灯		イ 材工共	1	個							
誘導灯		ハ・ガード付 材工共	2	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
11.非常照明設備工事											
電線管		PF22 いんぺい材工共	2	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C いんぺい材工共	13	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-2C PF管路材工共	2	m							
非常照明		ア材工共	2	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
12.電熱設備工事											
電線管		PF22 いんぺい 材工共	8	m							
電線管		PF28 いんぺい 材工共	11	m							
電線・ケーブル		EM-CE3.5sq-3C いんぺい 材工共	47	m							
電線・ケーブル		EM-CE3.5sq-3C PF管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C いんぺい 材工共	35	m							
電線・ケーブル		EM-EEF2.0-3C PF管路 材工共	8	m							
電線・ケーブル		EM-CE8sq-3C いんぺい 材工共	1	m							
電線・ケーブル		EM-CE8sq-3C PF管路 材工共	3	m							
ルーフヒーターA		W400×L10,000 材工共	6	枚							
ルーフヒーターB		W400×L5,000 材工共	2	枚							
ルーフヒーターC		W400×L1,500 材工共	1	枚							
ルーフヒーター制御盤2		材工共	1	面							
ルーフヒーター設置費		材工共	1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
13.幹線・コンセント設備撤去工事											
電線		VVF2.0-2C いんぺい	45	m							
コンセント		2P15A×2	6	個							
分電盤		体育館	1	面							
バスケット昇降盤			1	面							
水銀灯用安定器箱			1	面							
電力量計			1	個							
開閉器箱		体育館内	1	面							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
14.電灯設備撤去工事											
電線		VVF1.6-2C 露出	72	m							
電線		VVF1.6-2C いんべい	110	m							
電線		VVF1.6-3C 露出	12	m							
電線		VVF1.6-3C いんべい	20	m							
電線		VVF2.0-2C 露出	5	m							
電線		VVF2.0-2C いんべい	42	m							
スイッチボックス		1個用・C付	13	個							
スイッチ		1P15A×1	2	個							
スイッチ		1P15A×3	2	個							
スイッチ		3W15A×1	3	個							
スイッチ		1P15A×2+3W15A×1	1	個							
スイッチ		1P15A×1+1P4A(L付)×1	4	個							
スイッチ		1P15A×2+1P4A(L付)×1	2	個							
照明器具		A 取外し	12	個							
照明器具		B1	4	個							
照明器具		B2	4	個							
照明器具		C 取外し	2	個							
照明器具		D 取外し	2	個							
照明器具		E	6	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
照明器具		F	2	個							
照明器具		G	2	個							
照明器具		H	16	個							
照明器具		I	3	個							
照明器具		L	1	個							
誘導灯		中型	3	個							
自動点滅器		3A	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
15.自動火災報知設備撤去工事											
電線・ケーブル		AE 0.9-4C いんぺい	42	m							
電線・ケーブル		HP0.9-5P いんぺい	40	m							
総合盤		P-1埋込型 ガード共	1	面							
スポット型感知器		差動式 2種	8	個							
差動式分布型感知器		2個用 箱共	2	個							
煙感知器		光電式 2種	1	個							
空気管		SSパイプ (メッセンジャー付)	400	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
C.発生材処理		内 訳 書									
1.発生材積込・運搬費			1	式							内訳明細書のとおり
2.発生材処分費			1	式							内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.発生材積込・運搬費											
発生材積込費	機械	金属くず	7.2	m ³							
発生材積込費	機械	ガラス	0.23	m ³							
発生材積込費	機械	廃プラスチック類	0.8	m ³							
発生材積込費	人力	水銀使用製品産業廃棄物 (廃蛍光灯ランプ類)	0.11	m ³							
発生材運搬費		金属くず	7.2	m ³							
発生材運搬費		ガラス	0.23	m ³							
発生材運搬費		廃プラスチック類	0.8	m ³							
発生材運搬費		水銀使用製品産業廃棄物 (廃蛍光灯ランプ類)	0.11	m ³							
発生材運搬費		建設発生土	20	m ³							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.発生材処分費											
発生材処分	リサイクル	金属くず	1.4	t							
発生材処分	リサイクル	ガラス	0.8	t							
発生材処分	リサイクル	廃プラスチック類	0.8	t							
発生材処分	リサイクル	水銀使用製品産業廃棄物 (廃蛍光灯ランプ類)	30	kg							
発生材処分	リサイクル	建設発生土	20	m ³							
有価物処分		キュービクル 鉄スクラップ H3	4.0	t							
有価物処分		非常用発電機 鉄スクラップ H3	0.8	t							
有価物処分		高圧ケーブル 1号銅線	26	kg							
ナゲット処理費		高圧ケーブル	138	kg							
小計											