

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		全体総括表									
A 本体改修工事		昇降機設備工事を含む	1	式							別紙A 総括表のとおり
B 増築工事			1	式							別紙B 総括表のとおり
C 体育館改修工事			1	式							別紙C 総括表のとおり
D 屋外環境整備工事			1	式							別紙D 総括表のとおり
E 託児室解体工事			1	式							別紙E 総括表のとおり
F 発生材処分			1	式							別紙F 総括表のとおり
G 産業廃棄物税相当額・スクラップ			1	式							別紙G 総括表のとおり
直接工事費											
共通仮設費計			1	式							
率計上分			1	式							
積上げ分											
仮囲い		万能鋼板 H=2000 運搬共	274	m							
シートゲート		W6000×H4000 運搬共	4	箇所							
敷鉄板		t=22 運搬共	111	m2							
交通誘導員 B			400	人							
揚重機費		屋根 ラフテレンクレーン 16t	12	台							
揚重機費		鉄骨 ラフテレンクレーン 25t	5	台							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
室内化学物質測定		測定バッチ 7室	1	式							
石綿含有分析調査		定性分析	5	検体							
石綿粉じん濃度測定			9	箇所							
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費等			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							
合計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A 総括表									
	A	本体改修工事									
A-1 社会福祉センター本体改修工事			1	式							別紙A-1 内訳書のとおり
A-2 昇降機設備工事			1	式							別紙A-2 内訳書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A-1 内訳書									
	A-1	社会福祉センター本体改修工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙A-1 内訳明細書のとおり
2 解体工事			1	式							別紙A-1 内訳明細書のとおり
3 環境配慮工事			1	式							別紙A-1 内訳明細書のとおり
4 改修工事			1	式							別紙A-1 内訳明細書のとおり
5 発生材 積込・運搬			1	式							別紙A-1 内訳明細書のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A-1 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
墨出		複合改修	939	m2							
養生		屋根	1,383	m2							
養生		外壁	357	m2							
養生		複合改修	1,893	m2							
トップライト棚足場養生		養生シート ラワン合板 T-1 t=12 下地組共	148	m2							
整理清掃後片づけ		屋根	1,383	m2							
整理清掃後片づけ		外壁	357	m2							
整理清掃後片づけ		複合改修	1,893	m2							
外部足場		手摺先行枠組足場 W=900 H=12m未満 掛払共	1,311	m2							
安全手摺		枠組足場用 掛払共	181	m							
外部足場		脚立足場 掛払共	429	m2							
外部棚足場		階高 4.0m≦H<5.0m 掛払共	26.4	m2							
外部棚足場		階高 5.0m≦H<5.7m 掛払共	7.7	m2							
外部棚足場		階高 5.7m≦H<7.4m 掛払共	15.4	m2							
外部棚足場		階高 7.4m≦H<9.1m 掛払共	35.2	m2							
内部棚足場		階高 4.0m≦H<5.0m 掛払共	23.9	m2							
内部棚足場		階高 5.0m≦H<5.7m 掛払共	11.2	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
内部棚足場		階高 5.7m $\leq$ H<7.4m 掛払共	41.2	m2							
内部棚足場		階高 7.4m $\leq$ H<9.1m 掛払共	247	m2							
内部足場		脚立足場 掛払共	1,129	m2							
階段足場		掛払共	11.6	m2							
災害防止		メッシュシート 掛払共	1,311	m2							
災害防止		水平安全ネット 掛払共	120	m2							
災害防止		小幡ネット 掛払共	159	m							
(仮設材運搬費)											
外部足場		手摺先行枠組足場 W=900 H=12m未満	1,311	m2							
安全手摺		枠組足場用	181	m							
外部足場		脚立足場	429	m2							
外部棚足場		階高 4.0m $\leq$ H<5.0m	26.4	m2							
外部棚足場		階高 5.0m $\leq$ H<5.7m	7.7	m2							
外部棚足場		階高 5.7m $\leq$ H<7.4m	15.4	m2							
外部棚足場		階高 7.4m $\leq$ H<9.1m	35.2	m2							
内部棚足場		階高 4.0m $\leq$ H<5.0m	23.9	m2							
内部棚足場		階高 5.0m $\leq$ H<5.7m	11.2	m2							
内部棚足場		階高 5.7m $\leq$ H<7.4m	41.2	m2							
内部棚足場		階高 7.4m $\leq$ H<9.1m	247	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
内部足場		脚立足場	1,129	m2							
階段足場			11.6	m2							
災害防止		メッシュシート	1,311	m2							
災害防止		水平安全ネット	120	m2							
災害防止		小幡ネット	159	m							
トップライト棚足場養生シート			148	m2							
1- 直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	解体工事									
2-1 外部解体工事			1	式							別紙2 内訳書のとおり
2-2 内部解体工事			1	式							別紙2 内訳書のとおり
2-3 サイン解体工事			1	式							別紙2 内訳書のとおり
2-解体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		2 内訳書									
	2-1	外部解体工事									
(屋根)											
屋根軒先撤去		ガルバリウム鋼板 W=470	146	m							
棟撤去		ガルバリウム鋼板	21.4	m							
下り棟撤去		ガルバリウム鋼板	92.5	m							
谷撤去		ガルバリウム鋼板	26.1	m							
水上撤去		ガルバリウム鋼板	38.1	m							
調理室トップライト取合い撤去		ガルバリウム鋼板	1	式							
調理室棟撤去		ガルバリウム鋼板	1	式							
大屋根トップライト取合壁撤去		ガルバリウム鋼板	21.0	m2							
(躯体)											
土間 鋤取			20.2	m3							
基礎コンクリート 無筋		機械 圧砕機	1.4	m3							
基礎コンクリート 有筋		機械 圧砕機	4.6	m3							
土間コンクリート撤去		機械 圧砕機	41.4	m3							
土間 カッタ目地切		コンクリート面	161	m							
(仕上)											
床 モルタル撤去			451	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床 タイル撤去			18.9	m2							
床 既設建物取合 シーリング撤去		20×15	117	m							
床 伸縮目地撤去		20×30	176	m							
靴拭マット撤去		ステンレス製	2.1	m2							
靴拭マット撤去		ゴム製	3.2	m2							
靴拭マット枠撤去		ステンレス 8×25	17.5	m							
床 設備配管カバー撤去		スチール t=4.5 W=200	11.0	m							
側溝グレーチング撤去		スチール W=400	88.7	m							
集水桝グレーチング撤去		スチール 450×450	9	個							
壁 タイル撤去		モルタル共	55.6	m2							
打継目地シーリング撤去		20×10	92.7	m							
鉄骨柱取合シーリング撤去		15×10	158	m							
天井 軽鉄天井下地撤去		25型 @300	494	m2							
1F天井 木摺天井撤去		25×30 @40	431	m2							
軒天井 小屋裏換気口撤去		ステンレスパシチング W45 t=0.3	141	m							
駐車ビロティ防風ネット撤去		W3950×H3230	1	箇所							
駐車ビロティ防風ネット撤去		W7460×H3230	1	箇所							
駐車ビロティ防風ネット撤去		W7500×H3230	1	箇所							
2-1 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2-2	内部解体工事									
(躯体)											
土間 砕石鋤取			4.3	m3							
土間下 防湿シート撤去		t=0.15	41.3	m2							
土間下 スタイロフォーム撤去		t=50	41.3	m2							
土間 コンクリート撤去		無筋 人力 コンクリートブレーカー	4.4	m3							
土間 コンクリート撤去		有筋 人力 コンクリートブレーカー 鉄筋切断共	11.3	m3							
土間 コンクリート目荒らし			12.3	m2							
カッター目地切		コンクリート面	168	m							
カッター目地切		モルタル面	5.1	m							
(仕上)											
床 モルタル撤去			6.1	m2							
炉床 木製床組			8.9	m2							
床 木製転ばし床組撤去			95.5	m2							
床 木製東立床組撤去		H=300	3.7	m2							
床 カーペット撤去		t=6	519	m2							
床 カーペット撤去		t=6 フェルト t=8共	7.0	m2							
和室・階段A床 カーペット撤去		t=4	65.3	m2							
床 フローリング撤去		t=7	80.6	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床 合板撤去		t=6	0.5	m2							
床 合板撤去		t=12	90.8	m2							
床 縁甲板撤去		t=12.5	14.7	m2							
床 床板撤去		t=30	2.8	m2							
床 合板撤去		t=15	11.9	m2							
収納棚板撤去		木製 W1400×D1000	3	枚							
床 靴拭きマット撤去		ステンレス製	3.3	m2							
床 靴拭きマット撤去		ゴム製	4.1	m2							
床 靴拭きマット枠撤去		ステンレス 8×25	17.6	m							
床 目地棒撤去		ステンレス t=6	5.2	m							
床 見切撤去		ステンレス FB-15×5	3.6	m							
上框 撤去		ステンレス	1.5	m							
上框 撤去		木製 120×60	11.4	m							
床 畳撤去		t=60 半帖物	3	枚							
床 畳撤去		t=60 1帖物	48	枚							
階段 ノンスリップ 撤去		アルミ	39.1	m							
調理室 床下点検口撤去		450×450	3	箇所							
巾木 ビニール巾木撤去		H=60	113	m							
巾木 木製巾木撤去		H=60	480	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
畳寄せ撤去		36×45	6.3	m							
立上見切 目地棒撤去		ステンレス	57.7	m							
壁 コンクリート撤去		有筋 人力 コンクリートブレーカー	1.1	m3							
壁 コンクリートブロック撤去		t=100 人力 コンクリートブレーカー	8.4	m2							
壁 カッター目地切		コンクリート	41.1	m							
壁 木製軸組撤去			86.6	m2							
壁 木製胴縁組撤去		タテ・ヨコ 18×36@450	5.1	m2							
壁 軽鉄軸組撤去		W=65 @300	156	m2							
壁 タイル撤去		モルタル共	2.4	m2							
壁 石膏ボード撤去		t=12	187	m2							
壁 グラスウール撤去		t=50 40kg	98.7	m2							
壁 グラスウール見切 ジョイナー撤去			29.1	m							
壁 スタイロフォーム撤去		t=25	1.5	m2							
立上 ロヒーベンチ背もたれ		硬質ラバークロス撤去	2.2	m2							
壁 クロス撤去			49.8	m2							
壁 合板撤去		t=6	4.7	m2							
スロープ手摺撤去		木製 φ50	50.6	m							
炉床・立上 ロックウール撤去		t=30	2.7	m2							
炉立上 木軸格子組撤去		45×45	10.1	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
炉立上 合板撤去		t=15	6. 2	m2							
飾り棚 鏡撤去		t=8	0. 9	m2							
1Fロビー 鉄骨柱撤去		φ 162 H=2700	1	箇所							
下り壁 石膏ボード撤去		t=9	50. 4	m2							
天井 軽鉄天井下地撤去		19型 @300	546	m2							
天井 石膏ボード撤去		t=9	1, 020	m2							
天井 塩ビ鋼板撤去		t=0. 8	1. 7	m2							
天井 グラスウール撤去		t=100 16kg	1, 194	m2							
天井 グラスウール撤去		t=50 40kg	56. 1	m2							
天井 カーテンボックス撤去		木製 150×125	2. 8	m							
天井 スクリーンボックス撤去		木製 200×200	1. 0	m							
調理室天井ガラス受フレーム撤去		CT-75×75×5×7	18. 0	m2							
調理室天井 吊受鉄骨		φ 89×5m 3本 φ 27×0. 5m 24本	2	箇所							
調理室吊戸棚受鉄骨		φ 89×8m 3本 φ 27×0. 5m 42本	1	箇所							
額縁 テラゾーブロック撤去		20×80	12. 4	m							
木製建具撤去		両開き 扉のみ	38. 2	m2							
木製建具撤去		片開き 枠共	40. 5	m2							
木製建具撤去		両開き 枠共	174	m2							
額縁・仕切枠撤去			199	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ガラス撤去		建具・トップライト・調理天井共	718	m2							
SW-1ガラスシーリング撤去			57.4	m							
建具廻りはつり			119	m							
建具廻り カッター目地切		モルタル面	119	m							
アルミ製建具撤去		枠共	134	m2							
アルミ製建具撤去		障子のみ カバー工法	155	m2							
鋼製建具撤去		片開き 扉のみ	3.8	m2							
鋼製建具撤去		両開き 扉のみ	3.8	m2							
鋼製建具撤去		両開き 枠共	2.7	m2							
シャッター建具撤去			5.9	m2							
トイレブース撤去			39.4	m2							
建具廻り額縁取合 シーリング撤去		15×10	569	m							
鉄骨柱建具廻り取合 シーリング撤去		20×10	269	m							
1.2Fロビーへンチ吹出口撤去		スチール 1050×150	9	箇所							
1Fロビーへンチ撤去		木製W(4684+4548)×D600×H410	1	箇所							
2Fロビーへンチ撤去		木製W(6250+1640)×D765×H800	1	箇所							
1F廊下 ミニキッチン撤去		W900×D600×H1900	1	台							
1F廊下 洗面カウンター撤去		W750×D520×H850	1	台							
1F廊下 吊戸棚撤去		W750×D367×H500	1	台							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1F便所 洗面カウンター撤去		W1500×D520×H460	1	台							
1F浴室 ポリバス 撤去		W900×D700×H650	1	台							
機械室 煙突撤去		φ 400 t=50 H=11.85m	1	箇所							
機械室 トラップ 撤去		スチール W450×H2250 6段	1	箇所							
1F便所前室 戸棚撤去		木製W2740×D655×H1350	1	箇所							
1F男女便所 手洗カウンター撤去		W1600×D520×H850	2	箇所							
1F男女便所 鏡撤去		W1600×H1000	2	箇所							
1F女子便所 鏡撤去		W688×H1700	1	箇所							
1F廊下C・2F前室 藤パーテーション撤去		W1050×H1800	3	箇所							
和室 炉撤去		銅板 t=0.6 300×300×H300	6	箇所							
保護司会 書庫撤去		W450×D340×H2400	2	箇所							
保護司会 書庫撤去		W900×D340×H2400	1	箇所							
保護司会 書庫撤去		W835×D340×H2400	1	箇所							
保護司会 カウンター撤去		W2450×D600×H650	1	箇所							
大会議室 収納棚撤去		W5920×D570×H2700	1	箇所							
調理室 システムキッチン撤去		W=650 H=850	30.2	m							
調理室 吊戸棚撤去		W=650 H=400	15.7	m							
調理室 吊戸棚撤去		W=350 H=600	2.0	m							
調理室 吊戸棚撤去		W=650 H=600	25.1	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2F男女便所 手洗カウンター撤去		W2225×D520×H790	2	箇所							
2F男女便所 鏡撤去		W1980×H1100	2	箇所							
2F女子便所照明ボックス撤去		スチール W2300×D600×H180	1	箇所							
2F男子便所照明ボックス撤去		スチール W5200×D600×H180	1	箇所							
機械室手摺撤去		スチール φ32 控柱付	4.4	m							
窓ブラインド撤去		W2000×H1500程度	38	台							
カーテン撤去			48.3	m2							
2-2 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2-3	サイン解体工事									
(センター棟 外部)											
掲示板撤去		アルミ製1800×H900 (TH1800) 基礎共：650×650×400×2箇所 処分共	1	箇所							
(センター棟 内部)											
木製室名札取外し (突出し)		汚れ取り、梱包のうえ 発注者へ引き渡し	10	箇所							
木製室名札取外し (平付け)		汚れ取り、梱包のうえ 発注者へ引き渡し	3	箇所							
2-3 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A-1 内訳明細書									
	3	環境配慮工事									
(外部 石綿含有建材除去)											
EV新設部 RC壁面 合成アクリル樹脂吹付材除去		集じん装置付き高圧水併用ディスクライ ンダークレソ工法 保護具類 汚泥処理共	袋詰・ 清掃共	14. 6	m2						汚泥処理 バキューム装置・吸 水性凝固樹脂処理後 2重密封
渡り廊下 サイディング壁面 合成アクリル樹脂吹付材除去		窯業サイディング t=12共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	1. 4	m2						
渡り廊下 FGボード壁面 合成アクリル樹脂吹付材除去		FGボード t=6 共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	11. 7	m2						
2F 柱型 FGボード面 合成アクリル樹脂吹付材除去		FGボード t=6+4 共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	21. 7	m2						
軒天井 フレキシブルボード撤去		t=5 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	211	m2						
軒天井 FGボード撤去		t=6 アスベスト 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	15. 4	m2						
(内部 石綿含有建材除去)											
床 ゴムタイル撤去		t=3 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	382	m2						
床 ゴムタイル接着剤撤去		集じん装置付き高圧水併用ディスクライ ンダークレソ工法 保護具類 汚泥処理共	袋詰・ 清掃共	382	m2						汚泥処理 バキューム装置・ 吸水性凝固樹脂処理後 2重密封
床 ゴムタイル撤去		t=3+合板t=5. 5+12共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	38. 2	m2						
床 ビニール床シート撤去		t=2. 5 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	84. 0	m2						
床 ビニール床シート接着剤撤去		集じん装置付き高圧水併用ディスクライ ンダークレソ工法 保護具類 汚泥処理共	袋詰・ 清掃共	84. 0	m2						汚泥処理 バキューム装置・ 吸水性凝固樹脂処理後 2重密封
床 ビニール床シート撤去		t=2. 5 合板t=12共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	4. 7	m2						
立上 ビニール床シート撤去		t=2. 5 H=36 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共	袋詰・ 清掃共	70. 6	m2						
立上 ビニール床シート接着剤撤去		集じん装置付き高圧水併用ディスクライ ンダークレソ工法 保護具類 汚泥処理共	袋詰・ 清掃共	70. 6	m2						汚泥処理 バキューム装置・ 吸水性凝固樹脂処理後 2重密封

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
柱型 ゴムタイル撤去		t=3 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	19.4	m2							
柱型 ゴムタイル接着剤撤去		集じん装置付き高圧水併用ディスククレンジング工法 保護具類 汚泥処理共 袋詰・清掃共	19.4	m2							汚泥処理 バキューム装置・ 吸水性凝固樹脂処理後 2重密封
壁 半磁器タイル撤去		150角 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	12.4	m2							
壁 半磁器タイル撤去		150角 P.B t=12共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	20.3	m2							
壁 打放面 合成アクリル樹脂吹付除去		集じん装置付き高圧水併用ディスククレンジング工法 保護具類 汚泥処理共 袋詰・清掃共	35.3	m2							汚泥処理 バキューム装置・ 吸水性凝固樹脂処理後 2重密封
壁 モルタル面 合成アクリル樹脂吹付除去		モルタル共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	0.1	m2							
壁 CBt100面 合成アクリル樹脂吹付除去		CBt100+モルタル共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	8.9	m2							
壁 CBt150面 合成アクリル樹脂吹付除去		CBt150+モルタル共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	4.5	m2							
壁 PB面 合成アクリル樹脂吹付除去		PB t=12共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	287	m2							
壁 ケイカル板面 合成アクリル樹脂吹付除去		ケイカル板 t=6共撤去 隔離養生 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	3.3	m2							
炉床・立上 フレキシブルボート 撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	2.7	m2							
壁 クロス撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	72.6	m2							
壁 クロス撤去		PB t=12共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	137	m2							
天井 ケイ酸カルシウム板撤去		t=6 隔離養生 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	96.9	m2							
天井 FGボート 撤去		t=4 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	29.1	m2							
天井 合成アクリル樹脂吹付除去		P.B t=9 共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	86.4	m2							
天井 合成アクリル樹脂吹付除去		FGボート t=4共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	17.3	m2							
天井 クロス撤去		P.B t=9共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	3.4	m2							
天井 クロス撤去		FGボート t=6共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	18.7	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(機械室 石綿含有煙突断熱材除去)		超高压ウォータージェット工法									
外部昇降足場		掛払共	1	式							
煙突頂部作業小屋設置		屋根、外周雨風等防止シート	1	式							
床面隔離養生		シート防水 t=0.8mm	1	式							
壁、天井面隔離養生		ポリエチレンシート t=0.1mm	1	式							
セキュリティゾーン設置		煙突脚部エアシャワー	2	箇所							
集じん排気装置		HEPAフィルター含む	1	台							
高性能真空掃除機		HEPAフィルター含む	1	台							
エアレスガンユニット			1	台							
作業用消耗品		防護衣・マスクフィルター等	11.9	m							
煙道口仮塞ぎ		鉄板アンカー止め	1	箇所							
アスベスト含有煙突断熱材除去		超高压ウォータージェット・100Mpa/ m ² ～245Mpa/m ²	11.9	m							
粉じん飛散防止剤吹付け		除去面、隔離養生面	1	式							
汚泥処理		吸水性凝固樹脂処理後二重密封	11.9	m							
除去アスベスト含有建材密封			11.9	m							
作業区域清掃			11.9	m							
(仮設工事)											
アスベスト撤去床養生		シート養生	313	m2							
資機材等運搬費			1	式							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
コンプレッサ			1	式							
仮設発電機			1	式							
3- 環境配慮工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	改修工事									
4-1 屋根改修工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-2 軒天井・天井改修工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-3 外壁改修工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-4 外部床改修工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-5 内部改修工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-6 サイ工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4- 改修工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		4 内訳書									
	4-1	屋根改修工事									
(本体屋根)											
本体屋根		ガルバリウム鋼板 カバー工法 瓦棒葺 t=0.4 材工共	1,171	m2							
軒先唐草		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	146	m							
軒先鼻隠し折加工		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	146	m							
下り棟		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	92.5	m							
水上雨押え		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	38.1	m							
調理室トッライト取合い		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	1	式							
調理室谷		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	26.1	m							
調理室棟		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	21.4	m							
外壁大屋根トッライト取合		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	21.0	m2							
外壁下地		改質ゴムアスファルトルーフィング t=1.0 木毛板 t=18共 材工共	21.0	m2							
雪止		L-50×50×4 亜鉛メッキ 材工共	193	m							
(ふれあい相談所・渡り廊下A)											
曲面屋根		ガルバリウム鋼板 t=0.4 カバー工法 材工共	65.0	m2							
曲面屋根下地		改質ゴムアスファルトルーフィング t=1.0 材工共	65.0	m2							
曲面屋根 断熱材		押出法ポリスチレンフォーム t=30 材工共	65.0	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
曲面屋根 軒先唐草		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	26.0	m							
曲面屋根 クラハ 唐草		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	10.4	m							
曲面屋根 谷		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	12.4	m							
曲面屋根 壁取合		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	14.8	m							
曲面屋根 棟部工事		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	1	式							
(トップライト屋根)											
トップライト屋根		ガルバリウム鋼板 横葺 t=0.4 材工共	70.6	m2							
トップライト屋根		ガルバリウム鋼板 瓦棒葺 t=0.4 材工共	104	m2							
トップライト屋根 下地		改質ゴムアスファルトルーフィング t=1.0 材工共	174	m2							
トップライト屋根 断熱材		横葺 押出法ポリスチレンフォーム t=25 金属タスキ共 材工共	70.6	m2							
トップライト屋根 断熱材		瓦棒葺 押出法ポリスチレンフォーム t=25 材工共	104	m2							
トップライト屋根 断熱材		瓦棒葺 押出法ポリスチレンフォーム t=50 材工共	104	m2							
トップライト屋根 野地板		高圧木毛セメント板 t=20 材工共	174	m2							
トップライト屋根 軒先唐草		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	36.7	m							
トップライト屋根 クラハ 唐草		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	39.4	m							
トップライト屋根 横葺・縦葺切替		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	18.3	m							
トップライト屋根 幕板		ガルバリウム鋼板 t=0.4 材工共	57.7	m							
屋根材 現場成形			1	式							
4-1 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-2	軒天井・天井改修工事									
梁型 水洗い			95.1	m2							
梁型 防水形複層塗材 E		耐候性 1種 コンクリート面 材工共	95.1	m2							
梁型 下地処理		C-2 材工共	95.1	m2							
軒・天井 軽鉄天井下地		25型 H<1.0m @300 材工共	422	m2							
軒天井 ケイ酸カルシウム板		t=5 目スシ B種 材工共	211	m2							
天井 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スシ B種 材工共	358	m2							
軒天井 FGボート		t=6 材工共	15.4	m2							
軒・天井 DP塗		2級 ケイカル面 工程B種 素地B種 材工共	569	m2							
軒天井 DP塗		2級 FGボート面 工程B種 素地B種 材工共	15.4	m2							
軒天井小屋裏換気口		ステンレスハッチクメタル W=45 t=0.3 材工共	141	m							
軒天井 アルミ加工板 クリーニング		W=200 材工共	125	m							
廻縁		アルミ 材工共	606	m							
ビロイ梁・天井 現場発泡ウレタン		t=50 A種 1H 材工共	665	m2							
4-2 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-3	外壁改修工事									
壁 施工調査		打放面	565	m2							
壁 水洗い			471	m2							
壁 モルタル金ゴテ		タイル撤去面 材工共	55.6	m2							
壁 防水形複層塗材 E		耐候性 1種 コンクリート面 材工共	471	m2							
壁 下地処理		C-2 材工共	471	m2							
壁 超低汚染・超耐候無機複合フッ素樹脂塗材		材工共	83.8	m2							
壁 下地処理		C-2 材工共	83.8	m2							
2F柱型 FGボート		t=6+4 材工共	21.7	m2							
2F柱型 D P 塗		2級 FGボート面 工程B種 素地B種 材工共	21.7	m2							
鉄骨柱 D P 塗替		2級 鉄鋼面 錆止B種 下地RB種 材工共	26.4	m2							
打継目地シーリング		PU-2 20×10 材工共	120	m							
土台水切 アルミ		材工共	17.1	m							
壁 窯業系サイディング		t=16 金具止 材工共	53.7	m2							
壁 防風透湿シート		材工共	53.7	m2							
渡り廊下壁 強化石膏ボード		t=15+15 材工共	14.2	m2							
壁 サイディング 取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	65.4	m							
渡り廊下壁 見切縁		アルミ t=2 100×25 材工共	15.2	m							
渡り廊下柱 耐火塗装		t=4.5 鉄部 RB種 材工共	7.3	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2F延焼小屋裏壁 強化石膏ボード		t=12.5 防水・防カビタイプ 材工共	20.7	m2							
2F延焼小屋裏壁 ロックウール充填		t=50 材工共	4.6	m2							
2F延焼小屋裏壁 ロックウール充填		t=100 材工共	4.3	m2							
柱取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	158	m							
縦目地シーリング		PU-2 20×10 材工共	28.0	m							
腰 打放補修		B種 コーン処理 材工共	32.3	m2							
壁 サイディング上通気見切		アルミ 材工共	16.2	m							
壁 クラック補修		0.2mm以上 自動式エポキシ樹脂工法 材工共	68.6	m							
壁 爆裂・鉄筋露出部補修		エポキシ樹脂モルタル充填 L=100 材工共	5	箇所							
前託児室壁小口塞ぎカバー		アルミ t=2 W200×D40×H2700 材工共	2	箇所							
2F既存サッシ水切取外・再取付			23.2	m							
2F既存サッシ軒部取外・再取付			23.2	m							
4-3 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-4	外部床改修工事									
(躯体)											
根切り		汚布掘り	66.6	m3							
埋戻し		発生土	42.1	m3							
埋戻し		A種 山砂 材工共	6.0	m3							
土間下 砕石地業		再生砕石 材工共	24.7	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	1.9	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	9.1	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	24.5	m3							
側溝コンクリート		FC-21 SL-18	6.9	m3							
コンクリート構造体補正		3N	40.5	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	1.9	m3							
コンクリート打設費		基礎コン ポンプ 打	9.1	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート ポンプ 打	24.5	m3							
コンクリート打設費		側溝コンクリート 小型構造物	6.9	m3							
コンクリートポンプ 車基本料		50m3以下/回	3	回							
普通型枠		基礎部	107	m2							
打放型枠		上部	38.8	m2							
型枠運搬費		4t車	146	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
打放補修		B種 コーン処理 材工共	38.8	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	2.2	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.4	t							
鉄筋加工組立			2.6	t							
鉄筋運搬費		4t	2.6	t							
鉄筋スクラップ			0.1	t							
差し筋アンカー		D10 下向 材工共	12	本							
差し筋アンカー		D10 横向 材工共	7	本							
(仕上)											
床 コンクリート刷毛引			87.6	m2							
床 モルタル金ゴテ		直仕上・塗床面 材工共	524	m2							
階段 モルタル金ゴテ		材工共	94.9	m2							
床 モルタル木ゴテ		タイル下地 材工共	8.3	m2							
床 塗床		水性型無機系遮熱床塗料 材工共	603	m2							
天端 コンクリート金ゴテ			13.2	m							
床 磁器質タイル		150角 材工共	8.3	m2							
階段段鼻 磁器質タイル		W=60 材工共	200	m							
床 点字誘導ブロック		誘導用 磁器質タイル 300角 t=15 下地モルタル共 材工共	5.5	m2							
床 点字誘導ブロック		停止用 磁器質タイル 300角 t=15 下地モルタル共 材工共	1.9	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
靴拭マット		ステンレス W1090×D943 材工共	1	箇所							
注入目地 既設建物取合		アスファルト系加熱注入材 (低弾性タイプ) W20×H15 材工共	100	m							
注入目地 増築建物取合		アスファルト系加熱注入材 (低弾性タイプ) W20×H15 材工共	84.9	m							
注入目地		押出法ホ°リスチレンフォーム t=20 材工共	11.1	m2							
床 伸縮目地 ビ°ロティ		W20×H30 材工共	183	m							
注入・伸縮目地 コンクリート舗装面		W20×H150 材工共	74.8	m							
集水桝蓋		スチール 450×450 亜鉛メッキ 材工共	15	箇所							
側溝グ°レーチンク°		スチール W400 H25 亜鉛メッキ フ°レーン 側溝用 材工共	13.3	m							
側溝グ°レーチンク°		スチール W400 H25 亜鉛メッキ ノンスリップ° 側溝用 材工共	22.3	m							
側溝グ°レーチンク°		スチール W400 H25 亜鉛メッキ ノンスリップ° 細目 側溝用 材工共	36.8	m							
側溝グ°レーチンク°		スチール W400 H44 亜鉛メッキ ノンスリップ° 横断用 材工共	29.4	m							
集水桝グ°レーチンク°		スチール 455×455 亜鉛メッキ ノンスリップ° 材工共	1	箇所							
集水桝グ°レーチンク°		スチール 515×515 亜鉛メッキ ノンスリップ° 材工共	1	箇所							
集水桝グ°レーチンク°		スチール 455×455 亜鉛メッキ ノンスリップ° 細目 材工共	2	箇所							
集水桝グ°レーチンク°		スチール 550×545 亜鉛メッキ ノンスリップ° 細目 材工共	4	箇所							
歩車道境界ブロック		150/170×200 材工共	24.3	m							
設備配管保護カ°ト° 車止		ステンレス φ60 W640×H800 材工共	2	箇所							
設備配管保護カ°ト° 車止		ステンレス φ60 W1000×H800 材工共	2	箇所							
4-4 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5	内部改修工事									
4-5-1 躯体工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-2 鉄骨工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-3 防水工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-4 石・タイル工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-5 木工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-6 金属工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-7 左官工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-8 木製建具工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-9 金属製建具工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-10 ガラス工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-11 塗装工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-12 内装工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5-13 仕上ユニット工事			1	式							別紙4-5 内訳書のとおり
4-5 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		4-5 内訳書									
	4-5-1	躯体工事									
土間 砕石地業		再生砕石 材工共	6. 8	m3							
土間下 防湿シート		t=0. 15 材工共	41. 3	m2							
土間下 押出法ボースチレンフォーム		t=50 3種b 材工共	41. 3	m2							
炉・堀コタツ 押出法ボースチレンフォーム		t=50+100+100 3種b 材工共	8. 7	m2							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	12. 4	m3							
便器・煙突フキ コンクリート		FC-21 SL-18	0. 8	m3							
コンクリート構造体補正		3N	13. 2	m3							
コンクリート打設費		土間コン 便器フキ ボンプ 打	13. 2	m3							
コンクリートボンプ 車基本料		50m3以下/回	1	回							
普通型枠			6. 2	m2							
型枠運搬費		4t車	6. 2	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0. 5	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0. 01	t							
鉄筋加工組立			0. 4	t							
鉄筋運搬		4t車	0. 4	t							
鉄筋スクラップ			0. 01	t							
差し筋アンカー		D10 下向 材工共	28	本							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鉄筋溶接		D10	224	箇所							
溶接金網		φ 6-150×150 材工共	19. 3	m2							
渡り廊下A 梁耐火被覆 ロックウール吹付		t=25 材工共	26. 5	m2							
渡り廊下A 壁耐火被覆 ロックウール吹付		t=30 材工共	5. 3	m2							
(4-5-1 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-2	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-100x100x6x8	0.4	t							
H形鋼		SS400 H-200x100x5.5x8	0.2	t							
角形鋼管		STKR400 □-100×100×2.3	0.2	t							
角形鋼管		STKR400 □-100×100×6	0.2	t							
山形鋼		SS400 L50×50×6	0.03	t							
山形鋼		SS400 L65×65×6	0.03	t							
山形鋼		SS400 L150×90×9	1.1	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	3.2	t							
鋼板		SS400 PL-4.5	0.2	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-12	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-16	0.1	t							
縞鋼板		PL-4.5	0.1	t							
ブレース		ABR400 M12 L=2500	4	本							
高力ボルト		S10T M16x40	135	本							
中ボルト		M12x40	1,423	本							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
アンカーボルト		M16 L=200	10	本							
スクラップ		H2	0.2	t							
(工事費)											
工場加工組立・建方		階段	1	式							
工場加工組立・建方		2F. EV口補強	1	式							
工場加工組立・建方		1F事務室窓廻り	1	式							
工場加工組立・建方		2F 延焼部下地	1	式							
工場加工組立・建方		2F アルミ水切	1	式							
工場加工組立・建方		トップライト新設屋根下地母屋	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	5.7	t							
サッシ止め塗装		材工共	387	m2							
高力ボルト本締			0.1	t							
アンカーボルト据付		M16	10	本							
接着系アンカー		M12 下向き 材工共	41	本							
(4-5-2 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-3	防水工事									
ラインク [※] 取合シーリング [※]		防加 [※] SR-1 10×10 材工共	11.2	m							
建具廻りシーリング [※]		内部 MS-2 10×10 材工共	297	m							
建具廻りシーリング [※]		外部 MS-2 15×10 材工共	578	m							
鉄骨柱建具廻りシーリング [※]		外部 MS-2 20×10 材工共	341	m							
(4-5-3 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-4	石・タイル工事									
ラインク [®] 甲板 人造大理石		W=110 t=25 材工共	5.6	m							
ラインク [®] 甲板 人造大理石		W=150 t=25 材工共	2.2	m							
便所床汚垂 ^{タイル}		W=600 材工共	5.8	m							
(4-5-4 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-5	木工事									
(材料)											
構造材		松 特1等 外部共	1. 0	m3							
造作材 集成材		スプルース積層材	2. 1	m3							
(材工)											
床 ラワン合板		t=5. 5 材工共	67. 2	m2							
床 構造用合板		t=12 材工共	83. 4	m2							
(大工手間)											
床 転バシ床組			30. 9	m2							
床 束立床組			0. 5	m2							
2Fホール手摺壁天端 集成材		110×25	4. 2	m							
見切枠			8. 5	m							
2F湯沸室三方枠		W800×H2000	1	箇所							
天井 カーテンボックス		木製 170×125 t=25	2. 8	m							
額縁・仕切方立枠			212	m							
木製建具枠		片開き	18	箇所							
木製建具枠		両開き	7	箇所							
1Fベンチ吹出口カバー		木製 W180×t40	11. 5	m							
(4-5-5 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-6	金属工事									
床目地棒		ステンレス t6×H12 材工共	7.0	m							
階段 ノンスリップ		ステンレス W=40 ビニルタイ入 材工共	32.4	m							
床 靴拭きマット		ステンレス 1009×943 材工共	3	箇所							
廊下A 円柱結露受新設		スチール 250×100 材工共	1	箇所							
壁 軽鉄間仕切		W=50 @450 材工共	3.5	m2							
壁 軽鉄間仕切		W=65 @300 材工共	386	m2							
壁 軽鉄間仕切		W=65 @450 材工共	8.5	m2							
壁 軽鉄間仕切 開口補強		W=65 材工共	74.9	m							
壁 軽鉄間仕切 開口補強		W=65 900×2000 材工共	13	箇所							
壁 軽鉄間仕切 開口補強		W=65 1800×2000 材工共	4	箇所							
下り壁 軽鉄天井下地		@300 材工共	6.1	m							
天井 軽鉄天井下地		19型 H<1.5m @300 材工共	349	m2							
天井 軽鉄天井下地		19型 H<1.5m @360 材工共	104	m2							
天井 軽鉄天井下地		19型 1.5m<H @300 材工共	37.3	m2							
天井 軽鉄天井下地		19型 1.5m<H @360 材工共	29.1	m2							
天井 軽鉄天井開口補強		300×300 材工共	20	箇所							
天井 軽鉄天井開口補強		450×450 材工共	74	箇所							
天井 軽鉄天井開口補強		900×900 材工共	25	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井 軽鉄天井開口補強		1800×600 材工共	3	箇所							
トップライト天井材押縁		アルミ W=75 材工共	261	m							
機械室新設階段手摺		スチール φ 34 H=850 材工共	3.4	m							
機械室新設階段手摺		スチール φ 34 H=1100 材工共	1.9	m							
機械室取替手摺		スチール φ 32 H=975 控柱付 材工共	3.0	m							
機械室取替手摺		スチール φ 32 H=1100 控柱付 材工共	1.3	m							
2Fホール1段手摺		樹脂製木目調 φ 34 壁付 材工共	9.0	m							
スロープ 2段手摺		樹脂製木目調 φ 34 壁付 材工共	91.4	m							
2F通路階段B段手摺		タモ φ 50 壁付 材工共	31.6	m							
B階段手摺		ステンレス φ 34 壁付 材工共	5.5	m							
1F鉄骨丸柱 サッシ用プレート		T-100×50 材工共	3.0	m							
大会議室 スクリーンボックス		アルミ W220×L3900 材工共	1	箇所							
床下点検口		アルミ枠 600角 鍵有 材工共	1	箇所							
天井点検口		アルミ枠 450角 材工共	69	箇所							
(4-5-6 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-7	左官工事									
床 コンクリート金ゴテ		塗床下地	12.3	m2							
床 下地処理		C-2 材工共	410	m2							
床 セルフレハング		t=5 材工共	378	m2							
床 セルフレハング		t=10 材工共	43.0	m2							
床 モルタル金ゴテ		ビニール系床仕上下地 材工共	165	m2							
床 モルタル金ゴテ		塗床下 材工共	10.2	m2							
巾木 モルタル塗		木巾木撤去跡 H=60 材工共	153	m							
柱型 下地補修		C-2 材工共	19.4	m2							
壁 樹脂モルタル金ゴテ		t=10 材工共	6.8	m2							
壁 内装薄塗材E		モルタル面 C-1共 材工共	6.8	m2							
壁 内装薄塗材E		ポート面 材工共	413	m2							
壁 内装薄塗材E		ケイロ面 材工共	3.3	m2							
壁 内装薄塗材E		既設アクリル樹脂吹付(石綿含有) 打放・モルタル面 RC種 材工共	442	m2							
壁 内装薄塗材E		既設アクリル樹脂吹付(石綿含有) ポート面 RC種 材工共	187	m2							
壁 超低汚染超耐候無機 複合フッ素樹脂		既設アクリル樹脂吹付(石綿含有) 打放・モルタル面 RC種 材工共	26.8	m2							
梁 内装薄塗材E		既設アクリル樹脂吹付(石綿含有) 打放・モルタル面 RC種 材工共	34.5	m2							
渡り廊下梁底 内装薄塗材E		既設アクリル樹脂吹付(石綿含有) 打放・モルタル面 RC種 材工共	0.9	m2							
建具廻 防水モルタル詰		材工共	7.0	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ひび割れ補修		0.2mm未満 シール工法 材工共	124	m							
ひび割れ補修		0.2mm～1.0mm 自動式エポキシ注入 材工共	97.8	m							
(4-5-7 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-8	木製建具工事									
4-5-8 (1) 木製建具			1	式							別紙4-5-8 内訳書のとおり
4-5-8 (2) トイレブース			1	式							別紙4-5-8 内訳書のとおり
(4-5-8 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		4-5-8 内訳書									
	4-5-8	木製建具工事									
	4-5-8 (1)	木製建具									
D-1		片開き戸 金物類一式共	3	箇所							
D-2a		片開き戸(ｶﾞﾘ付) 金物類一式共	2	箇所							
D-2b		片開き戸(ｶﾞﾘ付) 金物類一式共	2	箇所							
D-4		両開き戸 金物類一式共	1	箇所							
D-5a		片開き戸 金物類一式共	1	箇所							
D-5b		片開き戸(ｶﾞﾘ付) 金物類一式共	1	箇所							
D-5c		片開き戸 金物類一式共	3	箇所							
D-5d		片開き戸(ｶﾞﾘ付) 金物類一式共	2	箇所							
D-6a		両開き戸 金物類一式共	4	箇所							
D-6b		両開き戸 金物類一式共	1	箇所							
D-6c		両開き戸 金物類一式共	1	箇所							
D-6d		両開き戸(ｶﾞﾘ付) 金物類一式共	1	箇所							
D-10		両開き戸 金物類一式共 FIX部別途	1	箇所							
D-14		片開き戸(ｶﾞﾘ付) 金物類一式共	1	箇所							
D-15		片開き戸 金物類一式共	2	箇所							
D-16		両開き戸 金物類一式共	1	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
D-17		片開き戸 金物類一式共	1	箇所							
W-1		片開き戸 金物類一式共	1	箇所							
搬入・設置調整費			1	式							
(4-5-8 (1) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-8 (2)	トイレブース									
TB-1		天井高ﾀｲﾌﾟ 金物類一式共 運搬・設置調整共	1	箇所							
TB-2		天井高ﾀｲﾌﾟ 金物類一式共 運搬・設置調整共	1	箇所							
TB-2 隔て板		天井高ﾀｲﾌﾟ 金物類一式共 運搬・設置調整共	1	箇所							
TB-3		天井高ﾀｲﾌﾟ 金物類一式共 運搬・設置調整共	1	箇所							
TB-4		天井高ﾀｲﾌﾟ 金物類一式共 運搬・設置調整共	1	箇所							
TB-5		天井高ﾀｲﾌﾟ 金物類一式共 運搬・設置調整共	1	箇所							
TB-5 隔て板		天井高ﾀｲﾌﾟ 金物類一式共 運搬・設置調整共	1	箇所							
(4-5-8 (2) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		4-5 内訳書									
	4-5-9	金属製建具工事									
4-5-9 (1) アルミ製建具			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
4-5-9 (2) アルミパネ ル			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
4-5-9 (3) 鋼製建具			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
4-5-9 (4) 軽量鋼製建具			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
4-5-9 (5) 自動ドア装置			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
4-5-9 (6) ステンレス製建具			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
4-5-9 (7) シャッター建具			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
4-5-9 (8) パーテーション建具			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
4-5-9 (9) 移動間仕切建具			1	式							別紙4-5-9 内訳書のとお り
(4-5-9 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		4-5-9 内訳書									
	4-5-9	金属製建具工事									
	4-5-9 (1)	アルミ製建具									
(新設建具)											
AD-1		袖FIX付片引き戸 金物類一式共	1	箇所							
AD-2		2枚片引き自動ドア 金物類一式共	1	箇所							
AD-3		袖FIX付両引き戸 金物類一式共	1	箇所							
AD-4		FIX 金物類一式共	2	箇所							
AD-5		テマ・袖FIX付片開き戸 金物類一式共	1	箇所							
AD-6		袖FIX付片開き戸 金物類一式共	1	箇所							
AD-7		引違い腰ハネ戸 金物類一式共	2	箇所							
AW-2A-1 (防火設備)		FIX部 W3425 金物類一式共	1	箇所							
AW-2A-2 (防火設備)		FIX部 W1516 金物類一式共	1	箇所							
AW-2B-1 (防火設備)		FIX部 W3425 金物類一式共	1	箇所							
AW-2B-2 (防火設備)		FIX部 W1516 金物類一式共	1	箇所							
AW-12A (防火設備)		FIX+引違い3連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-12B (防火設備)		テマ付両開き戸 金物類一式共	1	箇所							
AW-13 (防火設備)		引違い窓 金物類一式共	2	箇所							
AW-14 (防火設備)		引違い3連窓 金物類一式共	1	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
AW-15 (防火設備)		引違い連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-23B		片開き戸点検口 金物類一式共	1	箇所							
AW-b1		ｼﾏﾌIX付ﾊﾝｶﾞｰ引違い戸 金物類一式共	1	箇所							
AW-g1		ｼﾏﾏ付FIX 金物類一式共	1	箇所							
AW-g2		ｼﾏﾏ付片引き自動ﾄﾞｱ 金物類一式共	1	箇所							
AW-J		引分け戸 金物類一式共	1	箇所							
AW-k1		993×2100 (新設)	1	箇所							
AW-k2		993×2100 (新設)	1	箇所							
AW-101		引違い3連窓 金物類一式共	2	箇所							
AW-102		引違い連窓 金物類一式共	1	箇所							
運搬費			1	式							
取付調整費			1	式							
(ｶﾊﾞｰ工法建具)											
AW-1 (防火設備)		FIX窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-3 (防火設備)		引違い窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-4-1		ｼﾏﾏFIX+FIX 金物類一式共	1	箇所							
AW-4-2		ｼﾏﾏFIX+袖FIX+片開き戸 金物類一式共	1	箇所							
AW-5		引違い連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-6		引違い窓 金物類一式共	1	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
AW-10		360×690 (ｶﾊﾞｰ工法) 金物類一式共	2	箇所							
AW-11-1		引違い連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-11-2		引違い連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-16		引違い3連窓+FIX 金物類一式共	2	箇所							
AW-17		FIX+引違い窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-18A		ｼﾏ外倒し窓・ｶﾞﾘ付 引違い3連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-18B		ｼﾏ外倒し窓・ｶﾞﾘ付引違い窓 +引違い3連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-19		引違い4連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-20		FIX窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-21		FIX窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-22A		引違い4連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-22B		引違い4連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-23A		ｼﾏ・袖FIX付引違い連窓 金物類一式共	1	箇所							
AW-b2		ｼﾏ付FIX 金物類一式共	1	箇所							
AW-m		外倒し6連窓 金物類一式共	1	箇所							
SW-6A		FIX+引違い窓 金物類一式共	1	箇所							
SW-6B		片開き戸+引違い連窓 金物類一式共	1	箇所							
SW-6C		FIX+引違い連窓 金物類一式共	1	箇所							
運搬費			1	式							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
取付調整費		既存障子撤去費共	1	式							
(4-5-9(1) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-9 (2)	アルミパネル									
アルミ断熱パネル		SW-1、SW-6、SW-7屋根 運搬・ 取付共	41.9	m2							
アルミ断熱パネル		AW-12 FIX 運搬・ 取付共	1.1	m2							
(4-5-9 (2) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-9 (3)	鋼製建具									
SD-1		重量オーバードア 両開き 両面フラッシュ	1	箇所							
SD-2		重量オーバードア 親子開き 両面フラッシュ	1	箇所							
SD-3a		重量オーバードア 両開き 両面フラッシュ	1	箇所							
SD-3b		重量オーバードア 両開き 両面フラッシュ	1	箇所							
SD-9		点検口 片開き 片面フラッシュ	1	箇所							
SD-10		重量オーバードア 両開き 両面フラッシュ	1	箇所							
SD-11		重量オーバードア 両開き 両面フラッシュ	2	箇所							
SD-12		点検口 片開き 片面フラッシュ	1	箇所							
運搬費			1	式							
取付調整費			1	式							
(4-5-9 (3) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-9 (4)	軽量鋼製建具									
LSD-1		枠見込み：140 運搬・ 取付共	1	箇所							
LSD-2		枠見込み：140 運搬・ 取付共	1	箇所							
(4-5-9 (4) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-9 (5)	自動ドア装置									
AD-2		片引き駆動装置 (ｽﾌﾟﾙｽﾗｲﾄﾞ用) 光線式反射スイッチ (内外無目付) 補助光電スイッチ 運搬・ 取付共	1	箇所							
AW-g2		片引き駆動装置 光線式反射スイッチ (内外無目付) 補助光電スイッチ 運搬・ 取付共	1	箇所							
LSD-1		V-60SL-N片引自動ドア開閉装置 (PL型電気錠付) 運搬・ 取付共	1	箇所							
		HDS-A5 SﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚSWセット NP-01 光電センサーヘッドセット									
LSD-2		V-60TL-N2重片引自動ドア開閉装置 (PL型電気錠付) 運搬・ 取付共	1	箇所							
		HDS-A5 SﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚSWセット NP-01 光電センサーヘッドセット									
(4-5-9 (5) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-9 (6)	ステンレス製建具									
AW-2A		テマ付両開框ドア枠（防火設備 例示 仕様）仕上：HL	1	箇所							
AW-2B		テマ付両開框ドア枠（防火設備 例示 仕様）仕上：HL	1	箇所							
運搬費			1	式							
取付調整費			1	式							
(4-5-9 (6) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-9 (7)	シャッター建具									
SS-1		重量シャッター2180×2690	1	箇所							
運搬費			1	式							
取付調整費			1	式							
(4-5-9 (7) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-9 (8)	パ ーテーション建具									
PA-1		スチールパ ーテーションNSP-3-70 5050×2350	1	箇所							
PA-2		アルミルパ ーテーションAP-3 トランクルーム 化粧鋼板 600×2700	1	箇所							
PA-3		アルミルパ ーテーションAP-3 トランクルーム 化粧鋼板 1200×2400	2	箇所							
運搬費			1	式							
取付調整費			1	式							
(4-5-9 (8) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-9 (9)	移動間仕切建具									
1F事務室A/B SLD-1			1	箇所							
運搬費			1	式							
取付調整費			1	式							
(4-5-9 (9) 小計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		4-5 内訳書									
	4-5-10	ガラス工事									
型ガラス		t=4 ～2.18㎡ 材工共	4.5	m2							
網入磨ガラス		t=6.8 ～2.18㎡ 材工共	6.0	m2							
網入型ガラス		t=6.8 ～2.18㎡ 材工共	3.4	m2							
強化型ガラス		t=4 ～2.0㎡ 材工共	4.4	m2							
強化ガラス		t=5 ～2.0㎡ 材工共	24.7	m2							
強化ガラス		t=5 ～4.0㎡ 材工共	4.3	m2							
複層ガラス		FL3+A12+Low-E3 ～2.0㎡ 材工共	15.2	m2							
複層ガラス		FL5+A12+Low-E5 ～2.0㎡ 材工共	125	m2							
複層ガラス		型4+A12+Low-E3 ～2.0㎡ 材工共	2.4	m2							
複層ガラス		型4+A12+Low-E5 ～2.0㎡ 材工共	6.4	m2							
複層ガラス		PW6.8+A12+強化5 ～2.0㎡ 材工共	5.2	m2							
複層ガラス		強化5+A12+Low-E5 ～2.0㎡ 材工共	7.9	m2							
複層ガラス		強化5+A12+強化5 ～2.0㎡ 材工共	29.5	m2							
複層ガラス		PW6.8+A12+Low-E5 ～2.0㎡ 材工共	6.0	m2							
複層ガラス		耐熱強化5+A12+Low-E5 ～2.0㎡ 材工共	40.4	m2							
複層ガラス		耐熱強化8+A12+Low-E5 ～2.0㎡ 材工共	35.9	m2							
既存ガラス取外・再取付		800×1200	2	枚							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
既存ｶﾞﾗｽ取外・再取付		FL6 1565×950	2	枚							
AW-23A 真空ｶﾞﾗｽ		t=6.2 材工共	5.0	m2							
AW-23A. SW-7 真空ｶﾞﾗｽ		t=8.2 材工共	15.2	m2							
SW-7 真空ｶﾞﾗｽ		t=10.2 材工共	1.6	m2							
改修建具 ｶﾞﾗｽシーリング		SR-1 5×5 材工共	315	m2							
既設建具 ｶﾞﾗｽシーリング		SR-1 5×5 材工共	57.4	m							
改修建具 ｶﾞﾗスクリーニング			315	m2							
既設建具 ｶﾞﾗスクリーニング			210	m2							
(4-5-10 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-11	塗装工事									
ベンチ・飾棚床 2-UC 塗替		木部 工程B種 下地RA種 材工共	17.6	m2							
受付カウンター床 2-UC 塗替		木部 工程B種 下地RA種 材工共	1.9	m2							
ロビーベンチ立上 2-UC 塗替		木部 工程B種 下地RA種 材工共	7.9	m2							
壁 E P 塗		打放面 工程B種 素地B種 材工共	328	m2							
壁 E P 塗		ポート面 工程B種 素地B種 材工共	49.6	m2							
壁 E P 塗		ケイル面 工程B種 素地B種 材工共	0.8	m2							
壁 E P 塗替		打放面 工程B種 下地RC種 材工共	10.9	m2							
壁 E P 塗替		ポート面 工程B種 下地RC種 材工共	33.6	m2							
下り壁 E P 塗		ポート面 工程B種 素地B種 材工共	50.4	m2							
天井 E P 塗		打放面 工程B種 素地B種 材工共	70.6	m2							
天井 E P 塗		ポート面 工程B種 素地B種 材工共	458	m2							
天井 E P 塗		ケイル面 工程B種 素地B種 材工共	31.3	m2							
天井 D P 塗		ケイル面 工程B種 素地B種 材工共	1.2	m2							
天井 D P 塗		FGポート面 工程B種 素地B種 材工共	4.6	m2							
E P－G 塗		鋼製建具 牯止A種 材工共	13.1	m2							
E P－G 塗		鋼建枠、額縁 手摺 鉄部細巾 B種 牯止 A種 材工共	131	m							
E P－G 塗		木部 素地A種 材工共	1.6	m2							
額縁、見切 E P－G 塗		木部細巾 素地A種 材工共	387	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
E P－G 塗替		鋼製建具 工程B種 下地RB種 サビ止工程 C種 材工共	18.2	m2							
E P－G 塗替		鉄骨 工程B種 下地RB種 サビ止工程 C種 材工共	148	m2							
額縁. 見切 E P－G 塗替		鉄部細巾 工程B種 下地RB種 サビ止工程 C種 材工共	144	m							
額縁. 見切 E P－G 塗替		木部細巾 工程B種 下地RB種 材工共	268	m							
カーテンボックス E P－G 塗替		木部細巾 工程B種 下地RB種 材工共	76.2	m							
鋼製建具 D P 塗		2級 亜鉛メッキ面 材工共	27.8	m2							
鋼製建具 D P 塗替		2級 亜鉛メッキ面 サビ止 下地RB種 材工共	0.8	m2							
ふれあい相談所鉄骨柱 D P 塗替		2級 鉄鋼面 サビ止B種 下地RB種 材工共	1.1	m2							
手摺 2-UC 塗		木部細巾 B種 素地B種 材工共	31.6	m							
2Fホール手摺 2-UC 塗替		木部 工程B種 下地RA種 材工共	2.9	m2							
(4-5-11 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-12	内装工事									
床 ビニル床タイル		t=2 材工共	481	m2							
階段 ビニル床タイル		t=2 材工共	4.8	m2							
床 ビニル床タイル		t=5 置床タイプ 材工共	34.8	m2							
床 コムタイル		t=3 材工共	287	m2							
床 身障者誘導用タイル		塩ビ 300角 材工共	30.1	m2							
床 ビニル床シート		t=2 突付工法 材工共	151	m2							
床 ビニル床シート		t=2 溶接・耐水工法 材工共	59.9	m2							
階段 ビニル床シート		t=2 材工共	9.8	m2							
床 タイルカーペット		t=6.5 材工共	206	m2							
スロープ 床 OAフロアー		H=0～50 材工共	1.5	m2							
床 OAフロアー		H=50 材工共	224	m2							
床 OAフロアー見切		アルミ 材工共	1.7	m							
床 防塵塗装		材工共	76.7	m2							
ライニング 甲板 ポーストフォーム		W=110 t=20 材工共	3.3	m							
巾木 ビニル巾木		H=60 材工共	726	m							
巾木 桤木巾木		材工共	12.2	m							
立上 ビニルシート		t=2 溶接・耐水工法 H=36 材工共	79.0	m							
壁 石膏ボード		t=9.5 目スリ 材工共	5.6	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
壁 石膏ボード		t=12.5 突付 材工共	7.2	m2							
壁 石膏ボード		t=12.5 継目処理 材工共	466	m2							
壁 石膏ボード		t=12.5 V目地 材工共	235	m2							
壁 防水石膏ボード		t=12.5 下地 材工共	154	m2							
壁 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スシ 材工共	4.2	m2							
壁 化粧ケイ酸カルシウム板		t=6 シーリング工法 材工共	152	m2							
耐火壁 強化石膏ボード		t=21+21 片面貼 LGS共 材工共	4.0	m2							
壁 高性能グラスウール		t=100 16Kg 材工共	20.1	m2							
立上 ロビーベンチ背もたれ		硬質ラバークロス H=325 材工共	6.8	m							
壁 クロス		打放面 材工共	22.9	m2							
壁 クロス		モルタル面 材工共	29.2	m2							
壁 クロス		ボード面 材工共	274	m2							
下り壁 石膏ボード		t=12.5 継目処理 材工共	50.4	m2							
下り壁 見切		塩ビ 材工共	37.5	m							
天井 石膏ボード		t=9.5 突付 材工共	6.2	m2							
天井 石膏ボード		t=9.5 目スシ 材工共	444	m2							
天井 防水石膏ボード		t=12.5 下地 材工共	31.3	m2							
天井 強化石膏ボード		t=15+12.5 目スシ 材工共	16.5	m2							
天井 化粧石膏ボード		t=9.5 材工共	610	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井 不燃化粧石膏ボード		t=9.5 材工共	73.8	m2							
天井 岩綿吸音板		t=9 PB t=12.5共 材工共	86.1	m2							
天井 不燃軽量天井材		t=4 材工共	153	m2							
天井見切縁 不燃軽量天井材用		材工共	49.6	m							
天井 FGボード		t=6 材工共	4.6	m2							
天井 FGボード		t=6 曲面 材工共	18.7	m2							
天井 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スシ 材工共	1.2	m2							
天井 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スシ シーリング工法 材工共	31.3	m2							
天井 クロス		ボード面 材工共	24.9	m2							
廻縁		塩 土 材工共	762	m							
壁 高性能グラスウール		t=100 16kg 材工共	18.7	m2							
天井 高性能グラスウール		t=100 16kg 材工共	1,314	m2							
壁・天井 現場発泡ウレタン		t=50 A種 1H 材工共	184	m2							
壁・天井 現場発泡ウレタン		t=100 A種 1H 材工共	19.6	m2							
(4-5-12 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5-13	仕上ユニット工事									
風除室梁型アルミカバー クリーニング		材工共	1. 1	m2							
1F事務室 ミニキッチン		L=900 1口IHヒーター共 材工共	1	箇所							
1F男女便所洗面カウンター 人造大理石		W1600×D400 材工共	2	箇所							
1F男女便所鏡		W1600×H800 材工共	2	箇所							
1. 2F多目的便所 ベビースチア		材工共	2	箇所							
1. 2 F多目的便所 フィッティングボード		材工共	2	箇所							
1. 2 F多目的便所 ベビースシート		材工共	2	箇所							
AW-g2 防護柵		材工共	1	箇所							
1F廊下C流し台 取外・再取付		W1800×D600×H850	1	箇所							
1F廊下C吊戸棚 取外・再取付		W1800×D300×H1150	1	箇所							
更生保護カウンター 取外・加工取付		W2350×D600×H650	1	箇所							
調理室調理台		W2100×D700×H850 IH付 材工共	1	箇所							
調理室生徒用調理台		W2100×D900×H850 IH付 材工共	3	箇所							
調理室 窓下台		W7000×D350×H815 材工共	1	箇所							
調理室 収納棚		W2450×D450×H2300 材工共	1	箇所							
調理室 収納棚		W1670×D450×H2300 材工共	1	箇所							
湯沸室 流し台		W1200×D600×H850 2口IHヒーター共 材工共	1	箇所							
2F男女便洗面カウンター 人造大理石		W2200×D400 材工共	2	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2F男女便所 鏡		W1980×H800 材工共	2	箇所							
避難梯子		吊下げ伸縮式 ボックス ステンレス 750×280×H452 標識板共 材工共	1	箇所							
(4-5-13 計)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		4 内訳書									
	4-6	サイン工事									
(外部)											
㊸ 自立看板 W880×H2700		両面表示 基礎コンクリート含む 材工共	1	箇所							
		本体フレーム：ステンレス角パイプ									
		表示面：アルミ製									
		基礎：1800×1500×1300 (鉄筋あり)									
館名サイン（壁面）		ステンレス箱文字 焼付け塗装									
㊹ 弘前市社会福祉センター		□400×D50 北側壁面 材工共	1	箇所							
館名サイン（2柱式）		ステンレス製 インクジェットシート									
㊺ 弘前市社会福祉センター		1350×300 南側入り口 材工共	1	箇所							
		基礎：500×500×600 2ヶ所									
ポール看板（両面）		表示：アルミ基板平リブ付き 支柱：φ60.5 白塗装									
㊻ 駐車場Pサイン		700×900 北側 材工共	1	箇所							
㊼ 駐車場Pサイン		700×900 南側 材工共	1	箇所							
		基礎：500×500×H600									
㊽ 手摺り用点字標示板		ポリカーボネート樹脂製 t=0.2 材工共	4	箇所							
外部		スロープ：4箇所									
移設		既存撤去後、移設設置									

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
④⑤ カーブミラー φ800		H3300 南側出入口 移設	2	箇所							
		基礎：650×650×400 2箇所									
④⑥ ポールサイン W400×H1100		H2200 南側 この先 車両は通り抜け出来ません 移設	1	箇所							
		基礎：600×600×500 1箇所									
(内部)											
トイレピクトサイン（突出型）		亚克力板 t=5 インクジェットシート（両面）									
① 男子ピクトサイン		200×200 1階 材工共	1	箇所							
② 女子ピクトサイン		200×200 1階 材工共	1	箇所							
③ 男子女子車イスピクトサイン		200×200 1階、2階 材工共	2	箇所							
部屋用点字標示板（平付型）		画面アルミ t=0.5 SRダイレクト印刷 材工共									
⑦ 男子ピクトサイン（点字標示付）		200×235 1階、2階 材工共	2	箇所							
⑧ 女子ピクトサイン（点字標示付）		200×235 1階、2階 材工共	2	箇所							
⑨ 車イスピクトサイン（点字標示付）		200×235 1階、2階 材工共	2	箇所							
トイレ用点字案内板（平付型）		画面アルミ t=0.5 SRダイレクト印刷 材工共									
⑩ 男子トイレ案内（点字標示付）		300×300 1階、2階 材工共	2	箇所							
⑪ 女子トイレ案内（点字標示付）		300×300 1階、2階 材工共	2	箇所							
点字案内板（自立型）音声案内あり		ステンレス（ヘアーライン）									
⑫ 表示面750×600 本体高さ1204		1階正面側入口、2階エレベーター前 材工共	2	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
表示板		アルミ複合板 t=3 +インクジェットシート									
⑬ 総合案内（平付型）		1200×1200 1階中央ホール 材工共	1	箇所							
⑭ エレベーター入口案内（天井固定型）		1800×400（両面） 1階エントランス 材工共	1	箇所							
⑮ トイレ案内（平付型）		500×200 1階中央ホール 材工共	2	箇所							
⑯ 誘導サイン（スタンド型）		800×350 2階ホール 材工共	1	箇所							
⑰ 誘導サイン（平付型）		800×350 2階廊下 材工共	2	箇所							
ガラス面表示シート		インクジェットシート									
⑱ 誘導サイン（夜間・休日出入口）		500×300 北面入口 材工共	1	箇所							
⑲ 誘導サイン（夜間・休日出入口）		500×300 南面入口 材工共	1	箇所							
ガラス面表示シート		塩ビシート切り文字									
⑳ 誘導サイン（体育館出入口）		650×100 1階中央ホール 材工共	1	箇所							
㉑ 誘導サイン（ふれあい相談所、会議室）		900×230 2階中央ホール 材工共	1	箇所							
㉒ 夜間・休日出入口サイン		270×120 1階西側 材工共	1	箇所							
室名表示シート		塩ビシート切り文字									
㉓ 1階		H50 材工共	12	箇所							
㉔ 2階		H50 材工共	15	箇所							
手摺り用点字標示板		ポリカーボネート樹脂製 t=0.2									
㉕ 内部		1階：2箇所 2階：6箇所 材工共	8	箇所							
室名サイン（突出型）		亚克力板 t=5 インクジェットシート（両面）									

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
㊼ 室名札		200×200 1階 受付 材工共	1	箇所							
㊽ 室名札		200×200 1階 事務室A、事務室B 材工共	2	箇所							
㊾ 室名札		200×200 1階 利用者休憩室 材工共	1	箇所							
㊿ 室名札		200×200 2階 大会議室 材工共	2	箇所							
㊽㉑ 室名札		200×200 2階 中会議室 材工共	1	箇所							
㊽㉒ 室名札		200×200 2階 小会議室 材工共	1	箇所							
㊽㉓ 室名札		200×200 2階 事務室1、事務室2 材工共	2	箇所							
㊽㉔ 室名札		200×100 2階 役員 材工共	1	箇所							
㊽㉕ 室名札		200×200 2階 調理実習室 材工共	1	箇所							
㊽㉖ 室名札		200×200 2階 更生保護サポートセンター 材工共	1	箇所							
㊽㉗ 室名札		200×200 2階 相談室 材工共	1	箇所							
㊽㉘ 室名札		200×200 2階 湯沸室 材工共	1	箇所							
4-6 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A-1 内訳明細書									
	5	発生材 積込・運搬									
(積込)											
コンクリート		機械	64. 2	m3							
仕上材		機械	285	m3							
石綿含有建材		人力	16. 3	m3							
(運搬)											
発生土運搬		ダンプトラック 10t	24. 7	m3							
コンクリート		ダンプトラック 10t	64. 2	m3							
モルタル		ダンプトラック 4t	14. 9	m3							
木くず		ダンプトラック 4t	102	m3							
廃プラスチック		ダンプトラック 4t	5. 5	m3							
石膏ボード		ダンプトラック 4t	11. 9	m3							
ロックウール		ダンプトラック 4t	0. 1	m3							
グラスウール		ダンプトラック 4t	127	m3							
スタイロフォーム		ダンプトラック 4t	2. 1	m3							
タイル		ダンプトラック 4t	4. 0	m3							
ガラス		ダンプトラック 4t	5. 5	m3							
混合廃棄物		ダンプトラック 4t	11. 4	m3							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
石綿含有建材		ダンプトラック 2t 特別管理産業廃棄物含む	16.3	m3							
5- 発生材 積込・運搬 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		A-2 内訳書									
	A-2	昇降機設備工事									
乗用EV		積載量 900kg 定員 13名 速度 45m/min 停止 2か所 材工共	1	台							
		ディフェンストア 両引用 共									
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B 総括表									
	B	社会福祉センター増築工事									
B-1 EV・風除室A 工事			1	式							別紙B-1 内訳書のとおり
B-2 倉庫1.2 工事			1	式							別紙B-2 内訳書のとおり
B-3 倉庫3.4 工事			1	式							別紙B-3 内訳書のとおり
B-4 風除室B 工事			1	式							別紙B-4 内訳書のとおり
B-5 設備用PS 工事			1	式							別紙B-5 内訳書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-1 内訳書									
	B-1	EV・風除室A 工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙B-1 内訳明細書のとおり
2 躯体工事			1	式							別紙B-1 内訳明細書のとおり
3 杭工事			1	式							別紙B-1 内訳明細書のとおり
4 鉄骨工事			1	式							別紙B-1 内訳明細書のとおり
5 外部仕上工事			1	式							別紙B-1 内訳明細書のとおり
6 内部仕上工事			1	式							別紙B-1 内訳明細書のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-1 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
遣方		小規模	34.2	m2							
墨出		小規模	34.2	m2							
養生		小規模	34.2	m2							
整理清掃後片づけ		小規模	34.2	m2							
外部足場		手摺先行枠組足場 W=900 H=12m未満 掛払共	173	m2							
安全手摺		枠組用 掛払共	24.2	m							
内部足場		脚立足場 掛払共	27.5	m2							
シャフト足場		掛払共	9.0	m2							
災害防止		メッシュシート 掛払共	173	m2							
災害防止		小幡ネット 掛払共	15.8	m							
(仮設材運搬費)											
外部足場		手摺先行枠組足場 W=900 H=12m未満	173	m2							
安全手摺		枠組用	24.2	m							
内部足場		脚立足場	27.5	m2							
シャフト足場			9.0	m2							
災害防止		メッシュシート	173	m2							
災害防止		小幡ネット	15.8	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1-直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	躯体工事									
根切り		機械 ヲホ 布堀 小規模	21. 2	m3							
根切り		機械 総堀 小規模	30. 5	m3							
埋戻し		発生土 小規模	33. 2	m3							
発生土運搬		ダンプトラック 10t	18. 5	m3							
土間下 防湿シート		t=0. 15 材工共	24. 4	m2							
土間下 押出法ポリスチレンフォーム		t=50 3種b 材工共	24. 4	m2							
砕石地業		再生砕石 材工共	5. 3	m3							
捨てコンクリート		FC-18 SL-15	1. 1	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	11. 7	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	3. 0	m3							
立上コンクリート		FC-21 SL-18	0. 4	m3							
デッキコンクリート		FC-21 SL-18	1. 6	m3							
コンクリート構造体補正		3N	16. 7	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	1. 1	m3							
コンクリート打設費		基礎コン ポンプ 打	11. 7	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート 小型構造物	3. 0	m3							
コンクリート打設費		立上コンクリート 小型構造物	0. 4	m3							
コンクリート打設費		デッキコンクリート ポンプ 打	1. 6	m3							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
コンクリートポンプ車基本料		50m3以下/回	2	回							
デッキ部溶接金網		φ6-150×150 材工共	15.0	m2							
普通型枠		基礎部	46.1	m2							
普通型枠		上部	2.9	m2							
打放型枠		上部	2.9	m2							
型枠運搬費		4t車	51.9	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	2.9	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.5	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.8	t							
異形鉄筋		SD295 D16	0.4	t							
異形鉄筋		SD345 D19	0.2	t							
鉄筋加工組立			1.7	t							
鉄筋運搬費		4t車	1.7	t							
鉄筋スクラップ			0.1	t							
杭頭鉄筋溶接		D16	24	箇所							
2-躯体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	杭工事									
鋼管杭		EAZET [®] Ⅱ									
		上杭 φ190.7 t=7 L=3.0m	4	本							
		下杭 φ190.7 t=7 L=4.0m	4	本							
継ぎ手			4	箇所							
運搬費			1	式							
工事費			1	式							
3-杭工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-100x100x6x8	0.1	t							
H形鋼		SS400 H-148x100x6x9	0.1	t							
H形鋼		SS400 H-175x90x5x8	0.1	t							
H形鋼		SS400 H-198x99x4.5x7	0.2	t							
H形鋼		SS400 H-194x150x6x9	0.6	t							
H形鋼		SS400 H-298x149x5.5x8	0.8	t							
角形鋼管		STKR400 □-150x150x4.5	0.3	t							
角形鋼管		BCR295 □-250x250x9	1.5	t							
角形鋼管		BCR295 □-250x250x12	0.7	t							
溝形鋼		SS400 [-75x40x5x7	0.1	t							
JISﾌﾟﾚｰｽ 1-M12 ﾀｰﾝﾊﾟｯｸﾙ付		羽子板PL-4.5×38×122 材工共	27.2	m							
軽量溝形鋼		SSC400 C-75×45×15×2.3	0.1	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	1.7	t							
丸鋼		SNR400B M12	0.03	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.2	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.2	t							
鋼板		SS400 PL-12	0.2	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鋼板		SN490B PL-22	0.1	t							
鋼板		SN490C PL-16	0.2	t							
高力ボルト		S10T M16x35	37	本							
高力ボルト		S10T M16x40	96	本							
高力ボルト		S10T M16x45	300	本							
高力ボルト		S10T M16x50	266	本							
中ボルト		M12x40	412	本							
アンカーボルト		ABR400 M16 L=400	20	本							
露出型柱脚		HB-NE0-EB250-4-24 材工共	4	箇所							
スクラップ		H2	0.3	t							
(工事費)											
EV+風除室A 工場加工組立		溶接共	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	6.7	t							
サビ止め塗装		材工共	299	m2							
EV+風除室A 建方費		クレーン	1	式							
高力ボルト本締			0.1	t							
デッキプレート		QL-99-50 t=1.2 材工共	15.0	m2							
コンクリート流れ止		t=1.2 H=120 材工共	22.0	m							
アンカーボルト据付		M16	20	本							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天端無収縮 モルタル		290×290 t=50 材工共	5	箇所							
天端無収縮 モルタル		390×390 t=50 材工共	4	箇所							
超音波深傷試験		第三者	20	箇所							
4-鉄骨工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	外部仕上工事									
屋根 コンクリート金ゴテ		防水下地	23.4	m2							
立上 木片セメント板		t=18 材工共	10.6	m2							
屋根 シート防水		塩ビ t=2 機械式固定工法 遮熱・高耐久 (S-M2) 材工共	23.4	m2							
立上 シート防水		塩ビ t=2 機械式固定工法 遮熱・高耐久 (S-M2) 材工共	10.6	m2							
屋上 ルーフトレイン		ステンレス φ100 径 材工共	1	箇所							
屋上 ルーフトレイン		ステンレス φ50 横 材工共	1	箇所							
捨て笠木 ガルバリウム鋼板		t=0.8 W=250 材工共	17.6	m							
笠木 アルミ笠木		W=250 材工共	13.6	m							
笠木 アルミ笠木コーナー		W=250 L=500+500 材工共	3	箇所							
基礎立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	5.5	m2							
基礎立上 塗装		超低汚染・超耐候無 機複合フッ素樹脂塗材 材工共	5.5	m2							
壁 ホーロー被覆鋼板		材工共	136	m2							
壁 ホーロー被覆鋼板取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	308	m							
EV EXPJ 屋根		アルミ 材工共	11.1	m							
EV EXPJ 外壁		アルミ 材工共	21.6	m							
EXPJ取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	65.3	m							
建具廻りシーリング		MS-2 10×10 材工共	23.0	m							
5-外部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	内部仕上工事									
ビ ット床 コンクリート金ゴテ		防水下地	4.7	m2							
ビ ット立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	11.0	m2							
ビ ット床 自閉性樹脂 塗膜防水		材工共	4.7	m2							
ビ ット立上 自閉性樹脂 塗膜防水		材工共	11.0	m2							
床 モルタル金ゴテ		ビニール系床仕上下地 材工共	25.1	m2							
床 コムタイル		t=3 材工共	25.1	m2							
床 身障者誘導用タイル		誘導用 塩ビ 300角 材工共	0.6	m2							
床 身障者誘導用タイル		停止用塩ビ 300角 材工共	1.6	m2							
巾木 ビニール巾木		H=60 材工共	13.6	m							
壁 軽鉄軸組		W=65 @300 材工共	42.2	m2							
壁 軽鉄軸組開口補強		W=65 900×2000 材工共	2	箇所							
壁 軽鉄軸組開口補強		W=65 1200×2000 材工共	1	箇所							
壁 石膏ボード		t=12.5 継目処理 材工共	23.0	m2							
壁 内装薄塗材E		ボード面 材工共	22.3	m2							
下り壁 軽鉄天井下地		19型 材工共	21.7	m							
下り壁 岩綿吸音板		t=9 P.B t=12.5共 材工共	3.9	m2							
天井 軽鉄天井下地		19型 H<1.5m @300 材工共	2.4	m2							
天井 軽鉄天井下地		19型 H<1.5m @360 材工共	10.5	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井 石膏ボード		t=9.5 目効シ 材工共	2.4	m2							
天井 岩綿吸音板		t=9 P.B t=12.5共 材工共	10.5	m2							
天井 内装薄塗材E		ボード面 材工共	2.4	m2							
廻縁		塩ビ 材工共	58.9	m							
鉄骨 E P－G 塗		鉄部 工程B種 材工共	5.4	m2							
鉄骨 E P－G 塗替		鉄骨 工程B種 RB種 サビ止工程 C種 材工共	0.9	m2							
EV EXPJ 床		アルミ 材工共	12.6	m							
EV EXPJ 壁		アルミ 材工共	13.8	m							
EV EXPJ 天井		アルミ 材工共	12.6	m							
強化ガラス		t=5 シーリング共 材工共	15.3	m2							
ガラスクリーニング			15.3	m2							
造作材 集成材		スプルズ積層材	0.04	m3							
額縁手間			15.7	m							
額縁 E P－G 塗		木部細巾 素地A種 材工共	15.7	m							
鉄骨梁 ロックウール吹付		t=25 材工共	163	m2							
鉄骨梁 現場発泡ウレタン		t=25 A種 1H 材工共	34.5	m2							
壁・デッキ裏現場発泡ウレタン		t=50 A種 1H 材工共	3.2	m2							
6-内部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-2 内訳書									
	B-2	倉庫1.2 工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙B-2 内訳明細書のとおり
2 躯体工事			1	式							別紙B-2 内訳明細書のとおり
3 鉄骨工事			1	式							別紙B-2 内訳明細書のとおり
4 外部仕上工事			1	式							別紙B-2 内訳明細書のとおり
5 内部仕上工事			1	式							別紙B-2 内訳明細書のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-2 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
遣方		小規模	53.4	m2							
墨出		小規模	53.4	m2							
養生		小規模	53.4	m2							
整理清掃後片づけ		小規模	53.4	m2							
内部足場		脚立足場 掛払共	53.4	m2							
(仮設材運搬費)											
内部足場		脚立足場	53.4	m2							
1-直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	躯体工事									
根切り		機械 ッホ 布堀 小規模	21.7	m3							
埋戻し		発生土 小規模	9.2	m3							
盛土		発生土	12.5	m3							
土間下 防湿シート		t=0.15 材工共	54.9	m2							
碎石地業		再生碎石 材工共	8.9	m3							
捨てコンクリート		FC-18 SL-15	0.3	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	1.9	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	6.6	m3							
立上コンクリート		FC-21 SL-18	4.5	m3							
コンクリート構造体補正		3N	13.0	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.3	m3							
コンクリート打設費		基礎コン 小型構造物	1.9	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート 小型構造物	6.6	m3							
コンクリート打設費		立上コンクリート 小型構造物	4.5	m3							
普通型枠		基礎部	13.9	m2							
普通型枠		上部	20.9	m2							
打放型枠		上部	27.8	m2							
型枠運搬費		4t車	62.6	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
打放補修		B種 コーン処理 材工共	27.8	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	1.2	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.1	t							
異形鉄筋		SD295 D16	0.1	t							
鉄筋加工組立			1.3	t							
鉄筋運搬費		4t車	1.3	t							
鉄筋スクラップ			0.04	t							
2-躯体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-198x99x4.5x7	0.6	t							
H形鋼		SS400 H-200x100x5.5x8	0.2	t							
角形鋼管		STKR400 □-150x150x4.5	0.8	t							
JISﾌﾟﾚｰｽ 1-M12 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付		羽子板PL-4.5×38×122 材工共	57.6	m							
溝形鋼		SS400 [-75x40x5x7	0.2	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	2.2	t							
丸鋼		SNR400B M12	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-3.2	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.5	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-16	0.2	t							
鋼板		SN490B PL-22	0.2	t							
鋼板		SN490C PL-12	0.1	t							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x40	216	本							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x50	532	本							
中ﾎﾞﾙﾄ		M12x40	412	本							
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		ABR400 M16 L=400	52	本							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
スクラップ		H2	0.2	t							
(工事費)											
倉庫1・2 工場加工組立		溶接共	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	5.1	t							
サビ止め塗装		材工共	336	m2							
倉庫1・2 建方費		人力	1	式							
高力ボルト本締			0.2	t							
アンカーボルト据付		M16	52	本							
天端無収縮モルタル		290×290 t=50 材工共	13	箇所							
超音波深傷試験		第三者	20	箇所							
3-鉄骨工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	外部仕上工事									
基礎立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	12. 5	m2							
立上 押出法ポリスチレンフォーム		t=20 3種b 材工共	8. 0	m2							
天端 コンクリート金ゴテ			28. 7	m							
土台水切		アルミ 材工共	28. 7	m							
外壁 窯業系サイディング		t=16 金具止め 材工共	74. 6	m2							
外壁窯業系サイディングコーナー		t=16 金具止め 材工共	10. 0	m							
外壁 防風透湿シート		材工共	74. 6	m2							
外壁 サイディング 取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	48. 7	m							
EXPJ 既設天井取合 壁		アルミ 材工共	32. 1	m							
EXPJ取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	64. 2	m							
建具廻りシーリング		MS-2 10×10 材工共	14. 8	m							
4-外部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	内部仕上工事									
床 コンクリート金ゴテ		塗床下地	51.3	m2							
床 塗床		水性型無機系遮熱床塗料 材工共	51.3	m2							
立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	15.3	m2							
腰見切		塩ビ 材工共	37.2	m							
壁 軽鉄間仕切		W=65 @300 材工共	11.2	m2							
壁 強化石膏ボード		t=15 突付 材工共	84.9	m2							
天井 軽鉄天井下地		25型 H<1.5m @300 材工共	51.3	m2							
天井 化粧石膏ボード		t=9.5 材工共	51.3	m2							
廻縁		塩ビ 材工共	40.6	m							
柱 E P - G 塗		鉄部 工程B種 材工共	4.1	m2							
網入型ガラス		t=6.8 シーリング 共 材工共	3.4	m2							
ガラスクリンク			3.4	m2							
造作材 集成材		スプルース積層材	0.03	m3							
額縁手間			11.4	m							
額縁 E P - G 塗		木部細巾 素地A種 材工共	11.4	m							
5-内部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-3 内訳書									
	B-3	倉庫3.4 工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙B-3 内訳明細書のとおり
2 躯体工事			1	式							別紙B-3 内訳明細書のとおり
3 鉄骨工事			1	式							別紙B-3 内訳明細書のとおり
4 外部仕上工事			1	式							別紙B-3 内訳明細書のとおり
5 内部仕上工事			1	式							別紙B-3 内訳明細書のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-3 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
遣方		小規模	32.2	m2							
墨出		小規模	32.2	m2							
養生		小規模	32.2	m2							
整理清掃後片づけ		小規模	32.2	m2							
内部足場		脚立足場 掛払共	32.2	m2							
(仮設材運搬費)											
内部足場		脚立足場	32.2	m2							
1-直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	躯体工事									
根切り		機械 ッホ`布堀 小規模	21.6	m3							
埋戻し		発生土 小規模	19.4	m3							
発生土運搬		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t	2.3	m3							
土間下 防湿ｼｰﾄ		t=0.15 材工共	12.0	m2							
碎石地業		再生碎石 材工共	10.3	m3							
捨てコンクリート		FC-18 SL-15	0.2	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	1.6	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	4.3	m3							
コンクリート構造体補正		3N	5.9	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.2	m3							
コンクリート打設費		基礎コン 小型構造物	1.6	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート 小型構造物	4.3	m3							
普通型枠		基礎部	12.0	m2							
打放型枠		上部	4.9	m2							
型枠運搬費		4t車	16.9	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	4.9	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.4	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.1	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
異形鉄筋		SD295 D16	0.1	t							
鉄筋加工組立			0.6	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.6	t							
鉄筋スクラップ			0.02	t							
2-躯体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-198x99x4.5x7	0.6	t							
角形鋼管		STKR400 □-100x100x3.2	0.2	t							
角形鋼管		STKR400 □-150x150x4.5	0.6	t							
山形鋼		SS400 L-65×65×6	0.1	t							
JISﾌﾟﾚｰｽ 1-M12 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付		羽子板PL-4.5×38×122 材工共	30.0	m							
溝形鋼		SS400 [-75x40x5x7	0.2	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	0.4	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.3	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.01	t							
鋼板		SS400 PL-16	0.2	t							
鋼板		SN490B PL-22	0.1	t							
鋼板		SN490C PL-12	0.1	t							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x40	166	本							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x50	399	本							
中ﾎﾞﾙﾄ		M12x40	220	本							
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		ABR400 M16 L=400	36	本							
ｽｸﾗｯﾌﾟ		H2	0.1	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(工事費)											
倉庫3・4 工場加工組立		溶接共	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	2.4	t							
サビ止め塗装		材工共	99.8	m2							
倉庫3・4 建方費		人力	1	式							
高力ボルト本締			0.1	t							
アンカーボルト据付		M16	36	本							
天端無収縮モルタル		290×290 t=50 材工共	9	箇所							
超音波深傷試験		第三者	40	箇所							
3-鉄骨工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	外部仕上工事									
立上 押出法ポリスチレンフォーム		t=20 3種b 材工共	3. 5	m2							
天端 コンクリート金ゴテ			19. 7	m							
土台水切		アルミ 材工共	19. 7	m							
外壁 窯業系サイディング		t=16 金具止め 材工共	51. 3	m2							
外壁窯業系サイディングコーナー		t=16 金具止め 材工共	7. 5	m							
外壁 強化石膏ボード		t=15+15 突付 材工共	51. 3	m2							
外壁 サイディング 取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	39. 7	m							
天井裏耐火壁 強化石膏ボード		t=21+21 突付 材工共	13. 9	m2							
EXPJ天井取合 壁		アルミ 1時間耐火 材工共	28. 5	m							
EXPJ取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	57. 0	m							
建具廻りシーリング		MS-2 10×10 材工共	14. 8	m							
4-外部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	内部仕上工事									
床 コンクリート金ゴテ		塗床下地	30.5	m2							
床 塗床		材工共	30.5	m2							
腰見切		塩ビ 材工共	29.7	m							
壁 軽鉄間仕切		W=65 @300 材工共	12.1	m2							
壁 強化石膏ボード		t=15 突付 材工共	66.4	m2							
天井 軽鉄天井下地		25型 H<1.5m @300 材工共	30.5	m2							
天井 化粧石膏ボード		t=9.5 材工共	30.5	m2							
廻縁		塩ビ 材工共	33.1	m							
柱 E P - G 塗		鉄部 工程B種 材工共	4.4	m2							
既設梁取合い 注入目地		アスファルト系加熱注入材 (低弾性タイプ) W10×H30 材工共	11.5	m							
ドア額縁		鉄板 t=1.6 100×25 材工共	11.4	m							
鋼製建具 D P 塗装		2級 亜鉛メッキ面 材工共	17.7	m2							
5-内部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-4 内訳書									
	B-4	風除室B 工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙B-4 内訳明細書のとおり
2 躯体工事			1	式							別紙B-4 内訳明細書のとおり
3 鉄骨工事			1	式							別紙B-4 内訳明細書のとおり
4 外部仕上工事			1	式							別紙B-4 内訳明細書のとおり
5 内部仕上工事			1	式							別紙B-4 内訳明細書のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-4 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
遣方		小規模	7.2	m2							
墨出		小規模	7.2	m2							
養生		小規模	7.2	m2							
整理清掃後片づけ		小規模	7.2	m2							
内部足場		脚立足場 掛払共	7.2	m2							
(仮設材運搬費)											
内部足場		脚立足場	7.2	m2							
1-直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	躯体工事									
根切り		機械 ッホ布堀 小規模	7.7	m3							
埋戻し		発生土 小規模	7.0	m3							
発生土運搬		タンポトラック 10t	0.7	m3							
土間下 防湿シート		t=0.15 材工共	7.4	m2							
土間下 押出法ポリスチレンフォーム		t=50 3種b 材工共	7.4	m2							
砕石地業		再生砕石 材工共	1.3	m3							
捨てコンクリート		FC-18 SL-15	0.1	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	0.5	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	0.9	m3							
コンクリート構造体補正		3N	1.4	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.1	m3							
コンクリート打設費		基礎コン 小型構造物	0.5	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート 小型構造物	0.9	m3							
普通型枠		基礎部	3.9	m2							
型枠運搬費		4t車	3.9	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.1	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.01	t							
異形鉄筋		SD295 D16	0.03	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鉄筋加工組立			0.1	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.1	t							
鉄筋スクラップ			0.01	t							
2-躯体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-198x99x4.5x7	0.2	t							
角形鋼管		STKR400 □-125x125x4.5	0.2	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-75×45×15×2.3	0.1	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	0.1	t							
JISﾌﾟﾚｰｽ 1-M12 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付		羽子板PL-4.5×38×122 材工共	7.2	m							
丸鋼		SNR400B M12	0.01	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.01	t							
鋼板		SS400 PL-16	0.1	t							
鋼板		SN490C PL-12	0.02	t							
鋼板		SN490B PL-16	0.04	t							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x35	4	本							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x40	33	本							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x50	133	本							
中ﾎﾞﾙﾄ		M12x40	33	本							
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		ABR400 M12 L=400	16	本							
ｽｸﾗｯﾌﾟ		H2	0.02	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
(工事費)											
風除室B 工場加工組立		溶接共	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	0.7	t							
サビ止め塗装		材工共	29.2	m2							
風除室B 建方費		人力	1	式							
高力ボルト本締			0.03	t							
アンカーボルト据付		M12	16	本							
天端無収縮モルタル		260×260 t=50 材工共	4	箇所							
超音波深傷試験		第三者	20	箇所							
3-鉄骨工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	外部仕上工事									
壁 鉄板張り		t=1.6 材工共	10.4	m2							
壁 D P 塗装		2級 鉄部 材工共	10.4	m2							
壁 鉄板取合シーリング*		MS-2 10×10 材工共	13.0	m2							
風除室B 外部EXPJ 壁		アルミ 材工共	5.4	m							
EXPJシーリング*		MS-2 10×10 材工共	10.8	m							
建具廻りシーリング*		MS-2 10×10 材工共	34.1	m							
4-外部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	内部仕上工事									
床 モルタル金ゴテ		ビニール系床仕上下地 材工共	5.0	m2							
床 コムタイル		t=3 材工共	5.0	m2							
床 身障者誘導用シート		誘導用 塩ビ 300角 材工共	0.3	m2							
床 身障者誘導用シート		停止用 塩ビ 300角 材工共	0.5	m2							
巾木 ビニル巾木		H=60 材工共	1.0	m							
壁 鉄板張り		t=1.6 材工共	2.1	m2							
壁 E P - G 塗		鉄部 工程B種 材工共	2.1	m2							
柱 E P - G 塗替		鉄部 工程B種 RB種 サビ止工程 C種 材工共	0.8	m2							
天井 軽鉄天井下地		19型 H<1.5m @360 材工共	5.0	m2							
天井 岩綿吸音板		t=9 P.B t=12.5共 材工共	5.0	m2							
廻縁		塩ビ 材工共	9.0	m							
風除室B EXPJ 床		アルミ 材工共	3.6	m							
風除室B EXPJ 壁		アルミ 材工共	4.2	m							
風除室B EXPJ 天井		アルミ 材工共	3.6	m							
強化ガラス		t=5 シーリング共 材工共	22.8	m2							
ガラスクリーニング			22.8	m2							
5-内部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-5 内訳書									
	B-5	設備用PS 工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙B-5 内訳明細書のとおり
2 躯体工事			1	式							別紙B-5 内訳明細書のとおり
3 鉄骨工事			1	式							別紙B-5 内訳明細書のとおり
4 外部仕上工事			1	式							別紙B-5 内訳明細書のとおり
5 内部仕上工事			1	式							別紙B-5 内訳明細書のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		B-5 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
墨出		小規模	2.6	m2							
養生		小規模	2.6	m2							
整理清掃後片づけ		小規模	2.6	m2							
内外部足場		脚立足場 掛払共	2.6	m2							
(仮設材運搬費)											
内外部足場		脚立足場	2.6	m2							
1-直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	躯体工事									
根切り		機械 ッホ`布堀 小規模	6.3	m3							
埋戻し		発生土 小規模	5.1	m3							
発生土運搬		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t	1.2	m3							
碎石地業		再生碎石 材工共	0.8	m3							
捨てコンクリート		FC-18 SL-15	0.2	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	0.6	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	0.4	m3							
立上コンクリート		FC-21 SL-18	0.3	m3							
コンクリート構造体補正		3N	1.3	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.2	m3							
コンクリート打設費		基礎コン 小型構造物	0.6	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート 小型構造物	0.4	m3							
コンクリート打設費		立上コンクリート 小型構造物	0.3	m3							
普通型枠		基礎部	4.6	m2							
普通型枠		上部	1.5	m2							
打放型枠		上部	5.3	m2							
型枠運搬費		4t車	11.4	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.1	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
異形鉄筋		SD295 D13	0.1	t							
鉄筋加工組立			0.1	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.1	t							
鉄筋スクラップ			0.01	t							
2-躯体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-100x100x6x8	0.2	t							
H形鋼		SS400 H-150x75x5x7	0.1	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	0.3	t							
JISﾌﾟﾚｰｽ 1-M12 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付		羽子板PL-4.5×38×122 材工共	25.8	m							
丸鋼		SNR400B M12	0.02	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.03	t							
鋼板		SN490C PL-12	0.02	t							
鋼板		SN490B PL-16	0.03	t							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x35	33	本							
高力ﾎﾞﾙﾄ		S10T M16x40	12	本							
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		ABR400 M12 L=300	16	本							
ｽｸﾗｯﾌﾟ		H2	0.03	t							
(工事費)											
設備用PS 工場加工組立		溶接共	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	0.8	t							
ﾎﾟﾘｼﾞﾒ塗装		材工共	46.4	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
設備用PS 建方費		人力	1	式							
高力ボルト本締			0.01	t							
アンカーボルト据付		M12	16	本							
天端無収縮モルタル		240×240 t=50 材工共	4	箇所							
超音波深傷試験		第三者	20	箇所							
3-鉄骨工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	外部仕上工事									
屋根 カルハタリウム鋼板		t=0.4 横葺 材工共	4.0	m2							
立上 カルハタリウム鋼板		t=0.4 平葺 材工共	1.0	m2							
屋根 アスファルトルーフィング		940 立上共 材工共	5.0	m2							
野地板 硬質木片セメント板		t=18 立上共 材工共	5.0	m2							
唐草 カルハタリウム鋼板		t=0.4 材工共	2.8	m							
破風 カルハタリウム鋼板		t=0.4 材工共	2.8	m							
雨押さえカルハタリウム鋼板		t=0.4 W100×H250 材工共	4.7	m							
唐草 木製		30×40 材工共	2.8	m							
破風 木製		240×30 材工共	2.8	m							
笠木 アルミ笠木		W=200 材工共	2.2	m							
基礎立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	3.0	m2							
基礎立上 押出法ホースチレンフォーム		t=30+30 3種b 材工共	1.6	m2							
天端 コンクリート金ゴテ			7.1	m							
土台水切		アルミ 材工共	7.1	m							
外壁 窯業系サイディング		t=16 金具止め 材工共	21.1	m2							
外壁窯業系サイディングコーナー		t=16 金具止め 材工共	14.6	m							
外壁 防風透湿シート		材工共	21.1	m2							
外壁サイディング 取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	36.3	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
軒天井 軽鉄天井下地		25型 <1.5m @300 材工共	0.8	m2							
軒天井 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スリ 材工共	0.8	m2							
軒天井 D P 塗装		ケイカル面 素地B種 材工共	0.8	m							
廻縁		アルミ 材工共	5.7	m							
外部EXPJ 屋根		アルミ 材工共	2.7	m							
EXPJ取合シーリング*		MS-2 10×10 材工共	2.7	m							
既設床取合シーリング*		MS-2 10×10 材工共	2.7	m							
建具廻りシーリング*		MS-2 10×10 材工共	3.6	m							
4-外部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	内部仕上工事									
床 コンクリート金ゴテ		直仕上	2.3	m2							
立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	2.3	m2							
鋼製建具 D P 塗		2級 亜鉛メッキ面 材工共	2.1	m2							
5-内部仕上工事											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C 総括表									
	C	体育館改修工事									
C-1 直接仮設工事			1	式							別紙C 内訳書のとおり
C-2 解体工事			1	式							別紙C 内訳書のとおり
C-3 環境配慮工事			1	式							別紙C 内訳書のとおり
C-4 改修工事			1	式							別紙C 内訳書のとおり
C-5 発生材 積込・運搬			1	式							別紙C 内訳書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C 内訳書									
	C-1	直接仮設工事									
墨出		外壁	12.0	m2							
墨出		複合改修	527	m2							
養生		外壁	261	m2							
養生		複合改修	527	m2							
整理清掃後片づけ		屋根	625	m2							
整理清掃後片づけ		外壁	261	m2							
整理清掃後片づけ		複合改修	527	m2							
外部足場		手摺先行枠組足場 W=900 H=12m未満	693	m2							
安全手摺		枠組用	134	m							
内部足場		棚足場 5.7m≦H<7.4m	369	m2							
内部足場		脚立足場	122	m2							
災害防止		メッシュシート	693	m2							
災害防止		小幡ネット	75.3	m							
(仮設材運搬)											
外部足場		手摺先行枠組足場 W=900 H=12m未満	693	m2							
安全手摺		枠組用	134	m							
内部足場		棚足場 5.7m≦H<7.4m	369	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
内部足場		脚立足場	122	m2							
災害防止		養生シート	693	m2							
災害防止		小巾襦ト	75.3	m							
仮設間仕切		LGS A 種	5.8	m2							
仮設間仕切		石膏ボード A 種	5.8	m2							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	C-2	解体工事									
1 屋根解体工事			1	式							別紙C-2 内訳明細書 のとおり
2 外壁解体工事			1	式							別紙C-2 内訳明細書 のとおり
3 内部解体工事			1	式							別紙C-2 内訳明細書 のとおり
4 外構解体工事			1	式							別紙C-2 内訳明細書 のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C-2 内訳明細書									
	1	屋根解体工事									
屋根 カ-鉄板撤去		t=0.4	56.7	m2							
曲面軒先 鉄板撤去		t=0.5	86.0	m2							
棟包み カ-鉄板撤去		t=0.4 糸=210 下地木材共	40.3	m							
雨押え撤去 ガルバリウム鋼板		t=0.4 下地木材共	18.3	m							
破風 カ-鉄板撤去		t=0.4 H=280	5.2	m							
雪止アングル撤去		L-50×50	10.3	m							
1-屋根解体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	外壁解体工事									
基礎立上 モルタル撤去			52.5	m2							
土台水切取合シーリング 撤去		10×10	103	m							
柱脚取合シーリング 撤去		15×10	10.1	m							
壁 カラー鉄板撤去		t=0.4 水切共	411	m2							
壁 カラー鉄板撤去		t=0.4 PBt9.5共	59.4	m2							
壁 合板撤去		t=4 50%程度	192	m2							
オーバ－ハンク 見切撤去		スチール t=1.0 30×30	65.6	m							
トラップ 撤去		スチール W=400 L=7000	1	箇所							
建具廻りシーリング 撤去		10×15	277	m							
2-外壁解体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	内部解体工事									
土間 コンクリート撤去		圧砕機・大型ブレーカー	70.2	m3							
カッター目地切		コンクリート面	126	m							
土間下 スタイロフォーム撤去		t=20	420	m2							
土間立上 スタイロフォーム撤去		t=20	47.0	m2							
床 モルタル撤去			23.5	m2							
床 磁器タイル撤去		モルタル共	7.4	m2							
巾木 木製巾木撤去		H=200×24	159	m							
巾木 磁器タイル撤去			0.4	m2							
壁 木製下地撤去			73.2	m2							
ライニング立上 木製下地撤去		W=105	7.8	m2							
壁 軽鉄間仕切撤去		LGS100 @300	115	m2							
壁 合板撤去		t=3	71.1	m2							
壁 合板撤去		t=3+5.5	42.6	m2							
壁 石膏ボード撤去		t=9	135	m2							
壁 ビニールクロス撤去			90.7	m2							
壁 手摺撤去 集成材		φ45	10.2	m							
壁 見切撤去		20×60	5.0	m							
天井 軽鉄下地撤去		LGS19 @300	106	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井 石膏ボード撤去		t=9	112	m2							
天井 バスバ撤去			6.1	m2							
天井 グラスウール撤去		16kg t=100	106	m2							
鋼製建具撤去		両開き 枠共	7.6	m2							
木製建具撤去		両開き 枠共	3.2	m2							
アコーデイオンドア撤去			18.7	m2							
トイレブース撤去			14.5	m2							
額縁撤去			26.5	m							
ガラス撤去			97.8	m2							
風除室下足箱撤去		25人W1520×D300×H1640	1	箇所							
風除室下足箱撤去		30人W1820×D300×H1640	1	箇所							
風除室 木製スノコ撤去		1800×550×60	2	箇所							
廊下水飲流し撤去		SUS製W1400×D500×H820	1	箇所							
男子更衣室 タオル掛撤去		W=600	1	箇所							
カーテン撤去 C1		2800×1450×2 レール L=5400共	6	箇所							
カーテン撤去 C2		2700×1450×2 レール L=5400共	6	箇所							
カーテン撤去 C3		2100×1250 レール L=2100共	8	箇所							
風除室 鉄骨胴縁撤去		C-100*50 L=1900 7本	1	箇所							
体育館 LSD-2 鉄骨胴縁撤去		C-100*50L=1880 5本	1	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
体育館 バスケットゴール撤去			2	箇所							
C-1 手引きカーテン撤去		1F AW-2 W4940×H1100	6	箇所							
C-2 紐引きカーテン撤去		2F AW-2 W4940×H1100	6	箇所							
C-3 紐引きカーテン撤去		3F AW-2 W4940×H900	8	箇所							
バトン撤去		L=6000 L=4000 各1本 滑車・ロープ・ワイヤ-共	2	箇所							
3-内部解体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	外構解体工事									
土間コンクリート撤去		圧砕機・大型ブレード	7.0	m3							
アスファルト舗装撤去		t=30	3.5	m2							
縁石撤去		120×120	14.3	m							
U字側溝撤去		U-240	71.0	m							
溜樹撤去		450角 H=500	8	箇所							
ヒューム管撤去		φ 150	12.0	m							
側溝取合立上 エラストイト撤去		t=20	13.0	m2							
側溝グレーチング 蓋撤去		W=240	5.0	m							
4-外構解体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C 内訳書									
	C-3	環境配慮工事									
(外部)											
屋根 アスファルトルーフィング [※] 撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	21.1	m2							
軒天井 石綿セメント板撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	111	m2							
壁 アスファルトフェルト撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	24.3	m2							
(内部)											
床 ビニールシート撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	82.6	m2							
床 ビニール床シート接着剤撤去		集じん装置付き高圧水併用ディスクライ ンダークレン工法 保護具類 汚泥処理共 袋詰・清掃共	82.6	m2							汚泥処理 バキューム装置・ 吸水性凝固樹脂処理後 2重密封
壁 ラスモルタル面 吹付タイル除去		ラスモルタル共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	4.9	m2							
壁 ラスモルタル面 セラスキン吹付除去		ラスモルタル共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	29.3	m2							
壁 石綿セメント板面 セラスキン吹付除去		石綿セメント t=5共撤去 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	71.1	m2							
(仮設工事)											
アスベスト撤去床養生		シート養生	192	m2							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	C-4	改修工事									
1 屋根改修工事			1	式							別紙C-4 内訳明細書 のとおり
2 軒天井改修工事			1	式							別紙C-4 内訳明細書 のとおり
3 外壁改修工事			1	式							別紙C-4 内訳明細書 のとおり
4 内部改修工事			1	式							別紙C-4 内訳明細書 のとおり
5 外構改修工事			1	式							別紙C-4 内訳明細書 のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C-4 内訳明細書									
	1	屋根改修工事									
屋根		ガルバリウム鋼板 t=0.4 瓦棒葺カバー工法	585	m2							
軒先R部		ガルバリウム鋼板 t=0.4 2段式横葺	86.0	m2							
渡り廊下B屋根		ガルバリウム鋼板 t=0.4 立平葺	21.1	m2							
屋根 硬質ウレタンボード		t=35 カット品	671	m2							
屋根 アスファルトルーフィング		940	692	m2							
棟包み		ガルバリウム鋼板t=0.4 糸=210	35.1	m							
唐草		ガルバリウム鋼板 t=0.4	136	m							
雨押え		ガルバリウム鋼板 t=0.4	18.3	m							
鼻隠		ガルバリウム鋼板 t=0.4	15.5	m							
風除室・体育館 瓦棒葺き雪止			437	箇所							
渡り廊下 雪止アンクル		L-50×50×4.5亜鉛メッキ	10.3	m							
棟包み下地		210×24	35.1	m							
雨押え下地		150×24	18.3	m							
1-屋根改修工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	軒天井改修工事									
軒天井 ケイ酸カルシウム板		t=5 目スリ 材工共	102	m2							
軒天井 ケイ酸カルシウム板有孔板		t=5 目スリ 材工共	9.2	m2							
軒天井 DP 塗装		2級 ケイカル面 工程B種 素地B種 材工共	111	m2							
2- 軒天井工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	外壁改修工事									
基礎立上 ひび割れ防止用		ガラスファイバー 材工共	52.5	m2							
基礎立上 モルタル金ゴテ		直仕上 材工共	52.5	m2							
土台水切 アルミ		材工共	103	m							
土台水切取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	103	m							
柱脚取合シーリング		MS-2 15×10 材工共	10.1	m							
壁 透湿防風シート		材工共	411	m2							
壁 金属胴縁		@455 材工共	411	m2							
壁 金属系サイディング		t=16 材工共	411	m2							
壁コーナー 金属系サイディング見切		材工共	21.4	m							
軒天井取合見切 金属系		サイディング専用材 材工共	190	m							
壁 ラワン合板		T-1 t=4 材工共	192	m2							
オーバーハング見切		アルミ 材工共	65.6	m							
軒天井・壁取合見切シーリング		MS-2 10×10 材工共	256	m							
鉄骨D P 塗替		2級 鉄部 サビ止B種・下地RB種 材工共	54.5	m2							
タラップ D P 塗替		2級 鉄部細幅 サビ止B種・下地RB種 材工共	8.5	m							
鉄骨柱脚腐食部補強		PL-9 130×170 溶接 材工共	1	箇所							
建具廻り外部シーリング		MS-2 15×10 材工共	456	m							
EXPJ取外・再取付 屋根			4.2	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
EXPJ取外・再取付 軒天井			0.7	m							
EXPJ取外・再取付 外壁			6.7	m							
EXPJ取合シーリング		MS-2 10×10 材工共	23.1	m							
タラップ		SUS既製品 W=400 L=6450 安全カバー L=4000 材工共	1	箇所							
渡り廊下基礎開口塞ぎ		350×60 250×150 各1箇所 材工共	1	式							
靴洗い笠木 DP塗替		2級 鉄部細幅 止B種・下地RB種 材工共	8.5	m							
3-外壁工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	内部改修工事									
4-1 躯体工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-2 鉄骨工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-3 防水工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-4 タイル工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-5 木工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-6 金属工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-7 左官工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-8 木製建具工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-9 金属製建具工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-10 ガラス工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-11 塗装工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-12 内装工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-13 仕上ユニット工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-14 サイン工事			1	式							別紙4 内訳書のとおり
4-内装改修工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		4 内訳書									
	4-1	躯体工事									
土間下 根切り		総堀 オープンカット	173	m3							
発生土運搬		タンポトラック 10t	173	m3							
土間 砕石		再生砕石 材工共	122	m3							
土間下 砂敷き		材工共	12. 5	m3							
土間下 押出法ボリスチレンフォーム		t=30 3種b 材工共	418	m2							
土間下 防湿シート		t=0. 15 材工共	418	m2							
土間立上 押出法ボリスチレンフォーム		t=30 材工共	52. 6	m2							
土工事機械運搬費			1	台							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	86. 6	m3							
コンクリート構造体補正		3N	86. 6	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート ポンプ 打	86. 6	m3							
コンクリートポンプ圧送基本料		50m3/回以上	1	回							
コンクリートポンプ圧送料			36. 6	m3							
異形鉄筋		D10	2. 8	t							
異形鉄筋		D13	4. 3	t							
鉄筋加工組立		土間	6. 9	t							
鉄筋運搬費		10t車	6. 9	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
スクラップ [®]		H2	0.2	t							
4-1 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-2	鉄骨工事									
1 体育館 AW-2 鉄骨胴縁 取外・再取付 新設柱設置		C-100×50×20 L=4920 5本 □-100×100×2.3 H=2700 2本 取付鋼板・ボルト・後打アンカー共	材工共 1	箇所							
2 体育館 新設LSD-2用鉄骨胴縁 取外・再取付 新設柱設置		C-100×50×20 L=1820 1本 □-100×100×2.3 H=2390 2本 取付鋼板・ボルト・後打アンカー共	材工共 1	箇所							
3 換気開口枠		C-100×50×20 撤去 L=400 新設 桁 H=600 2 本	材工共 2	箇所							
4 給気開口枠		C-100×50×20 撤去 L=500 新設 桁 H=600 2 本	材工共 2	箇所							
5 体育館 全熱交換器吊架台		W710×L1930×H1335 L-65×65×6 6.0m L-75×75×9 10.4m	材工共 4	箇所							
6 天井 軽鉄天井下地受け鉄骨		C-100×50×20×2.3	材工共 142	m							
4-2 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-3	防水工事									
ラインｸﾞ 取合ｼｰﾘﾝｸﾞ		防ｶﾋﾞ SR-1 10×10 材工共	7.2	m							
内部建具廻ｼｰﾘﾝｸﾞ		MS-2 5×5 材工共	201	m							
4-3 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-4	タイル工事									
床 磁器質タイル		100角 材工共	5.0	m2							
便所床汚垂タイル 陶板		W=600 材工共	2.7	m							
巾木 磁器タイル		100角 H=100 材工共	2.0	m							
4-4 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-5	木工事									
(材料)											
構造材		松 特1等 外部共	2.9	m3							
造作材 集成材		スプ ルス積層材	0.6	m3							
(材工)											
壁 ラワン合板		T-1 t=3+5.5 材工共	40.4	m2							
壁 ラワン合板		T-1 t=12 材工共	58.8	m2							
(大工手間)											
巾木 木製 集成材		H=100	17.6	m							
巾木 木製 集成材		H=220	71.4	m							
壁 木製格子組		ﾀﾅ 45×45 @455 ｺﾅ 45×24 @303	26.0	m2							
壁 木製軸組		ﾀﾅ 45×45 @455 ｺﾅ 105×36 @910	51.6	m2							
壁 見切縁 集成材		25×60	5.0	m							
換気・給気枠 木材		100×45	7.2	m							
渡り廊下A開口三方枠		W1800×H2100	1	箇所							
額縁			20.6	m							
4-5 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-6	金属工事									
床見切		ステンレス W=40 材工共	3.5	m							
壁 軽鉄間仕切		W=65 @300 材工共	56.0	m2							
壁 軽鉄間仕切		W=65 @450 材工共	7.7	m2							
壁 軽鉄間仕切		W=100 @300 材工共	47.5	m2							
壁 軽鉄間仕切開口補強		W=65 900×2000 材工共	4	箇所							
壁 軽鉄間仕切開口補強		W=65 1800×2000 材工共	1	箇所							
壁 軽鉄間仕切開口補強		W=100 900×2000 材工共	2	箇所							
壁 軽鉄間仕切開口補強		W=100 1800×2000 材工共	1	箇所							
下り壁 軽鉄天井下地		19型 材工共	2.4	m							
天井 軽鉄天井下地		19型 H<1.5m @225 材工共	101	m2							
天井軽鉄下地開口補強		300×300 材工共	3	箇所							
天井軽鉄下地開口補強		450×450 材工共	5	箇所							
廊下手摺 樹脂製		φ34 2段 材工共	24.3	m							
体育館 AW-2 防球面格子 取外・再取付		4940×1100	12	箇所							
体育館 AW-3 防球面格子 取外・再取付		1700×1100	8	箇所							
体育館 AW-2 カーテンボックス 取外・再取付		スチール L=4940	1	箇所							
天井点検口		アルミ製 450角 材工共	5	箇所							
防煙垂壁取外・再取付		W2400×H500	1	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
EXPJ 取外・再取付 床			2.4	m							
EXPJ 取外・再取付 壁			5.0	m							
EXPJ 取外・再取付 天井			2.4	m							
4-6 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-7	左官工事									
床 モルタル金コテ		ビニール系床仕上下地 材工共	460	m2							
床 モルタル木コテ		一般タイル下地 材工共	5.0	m2							
壁 内装薄塗材E		既設吹付タイル（石綿含有建材面）RC種 材工共	5.9	m2							
壁 内装薄塗材E		ボード面 材工共	13.0	m2							
4-7 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-8	木製建具工事									
(木製建具)											
WD-2		両開き戸 金物類一式共 材工共	1	箇所							
(トイレブース)											
TB-3 女子便所トイレブース		天井高タイプ	1	箇所							
TB-4 男子便所トイレブース		天井高タイプ	1	箇所							
TB-5 女子便所トイレブース		天井高タイプ	1	箇所							
運搬費			1	式							
設置調整費			1	式							
4-8 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-9	金属製建具工事									
(アルミ製建具)											
(一般工法)											
AD-1a		FIX付引分け戸 外額縁撤去・新設	1	箇所							
AW-2		引違い窓 本体・外額縁 水切 撤去・新設	1	箇所							
(カハ-工法)											
AW-1		引違い窓 障子・外額縁・水切 撤去・新設	2	箇所							
AW-2a		引違い窓 障子・外額縁・水切 撤去・新設	5	箇所							
AW-2b		引違い窓 障子・外額縁・水切 撤去・新設	6	箇所							
AW-3a		引違い窓 障子・外額縁・水切 撤去・新設	4	箇所							
AW-3b		引違い窓 障子・外額縁・水切 撤去・新設	4	箇所							
AW-4		引違い窓 障子・外額縁・水切 撤去・新設	4	箇所							
AW-5		引違い窓 障子・外額縁・水切 撤去・新設	1	箇所							
AG-1 カラリ		カラリ 障子・外額縁・水切 撤去・新設	1	箇所							
運搬費			1	式							
取付調整費			1	式							
(軽量鋼製建具)											
LSD-1		自動閉鎖装置付引分け戸	1	箇所							
LSD-2		自動閉鎖装置付引分け戸	1	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
LSD-3		自動閉鎖装置付引分け戸	1	箇所							
LSD-4		自動閉鎖装置付片引戸	1	箇所							
LSD-5		電動戸袋納まり片引戸	1	箇所							
LSD-6		自動閉鎖装置付片引戸	2	箇所							
LSD-7		自動閉鎖装置付片引戸	2	箇所							
運搬費			1	式							
取付調整費			1	式							
4-9 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-10	ガラス工事									
型ガラス		t=4 2.18㎡以下 材工共	0.4	m2							
真空ガラス		t=8 材工共	9.5	m2							
複層ガラス		LowE3+A12+FL3 2.0㎡以下 材工共	71.8	m2							
複層ガラス		LowE3+A12+F4 2.0㎡以下 材工共	5.6	m2							
ガラスシーリング		SR-1 5×5 材工共	87.3	m2							
ガラス清掃			87.3	m2							
窓用フィルム		飛散防止用 材工共	4.2	m2							
4-10 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-11	塗装工事									
体育館2F床 EP-G塗替		木部B種 RB種 材工共	28. 0	m2							
体育館2F床框・巾木 EP-G塗替		木部細巾 工程B種 RB種 材工共	125	m							
巾木 EP-G塗		木部細巾 素地A種 材工共	89. 0	m							
壁 EP-G塗		合板面 素地A種 材工共	201	m2							
壁 EP-G塗替		合板面 工程B種 RB種 材工共	171	m2							
天井野地板 EP塗替		ホ-ト面 工程B種 RB種 材工共	331	m2							
鉄骨 EP-G塗替		鉄骨 工程B種 RB種 サビ止工程 C種 材工共	394	m2							
面格子 EP-G塗替		鉄部 工程B種 RB種 サビ止工程 C種 材工共	80. 2	m2							
カーテンボックス EP-G塗替		鉄部細巾 工程B種 RB種 サビ止工程 C種 材工共	72. 9	m							
額縁 EP-G塗替		木部細巾 工程B種 RB種 材工共	222	m							
鋼製建具 EP-G塗		鋼製建具 サビ止A種 材工共	9. 7	m2							
鋼製建具枠 EP-G塗		鉄部細巾 B種 サビ止 A種 材工共	55. 5	m							
新設枠・見切縁 EP-G塗		木部細巾 工程B種 素地A種 材工共	28. 3	m							
4-11 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-12	内装工事									
床 点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ		誘導用 磁器質ﾀｲﾙ 300角 t=15 下地モルタル共 材工共	0.5	m2							
床 点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ		停止用 磁器質ﾀｲﾙ 300角 t=15 下地モルタル共 材工共	0.8	m2							
床 視覚障害者用ﾀｲﾙ		一般 塩ﾋﾞ W=300 材工共	5.0	m2							
床 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ		t=2 突付 材工共	79.7	m2							
床 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ		t=2 溶接・耐水工法 材工共	25.9	m2							
体育館床 屋内ｽﾎﾟｰﾂ用弾性塩ﾋﾞｼｰﾄ		t=10.5 材工共	355	m2							
体育館床 材ﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ		20×18 材工共	76.8	m							
巾木 ﾋﾞﾆｰﾙ巾木		H=60 材工共	56.7	m							
巾木 ｶｰﾄﾞ巾木		H=300 材工共	29.4	m							
壁 石膏ﾎｰﾄﾞ		t=9.5 下地 材工共	46.0	m2							
壁 石膏ﾎｰﾄﾞ		t=12.5 継目処理 材工共	12.9	m2							
壁 石膏ﾎｰﾄﾞ		t=12.5 V目地 材工共	190	m2							
壁 化粧ｸﾞｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板		t=6 目ｽｶｼ 材工共	7.7	m2							
壁 不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ		ﾎｰﾄﾞ面 材工共	182	m2							
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 甲板 ﾎﾞｽﾄﾌｫｰﾑ		W=100 t=20 材工共	7.2	m							
天井 化粧石膏ﾎｰﾄﾞ		t=9.5 材工共	113	m2							
廻縁		塩ﾋﾞ 材工共	146	m							
下り壁見切		塩ﾋﾞ 材工共	2.4	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天井 グラスウール敷		高性能 t=100 16kg 材工共	106	m2							
4-12 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-13	仕上ユニット工事									
多目的便所 フィッティングボード		材工共	1	箇所							
多目的便所 ベンチア		材工共	1	箇所							
多目的便所 ベンチシート		材工共	1	箇所							
遮光カーテン C1		2800×1450×2 レール L=5400共 材工共	6	箇所							
遮光カーテン C2		2700×1450×2 レール L=5400共 材工共	6	箇所							
遮光カーテン C3		2100×1250 レール L=2100共 材工共	8	箇所							
体育館 コートライン引		バレーボール 6人制 小学校用 18m×9m 材工共	1	面							
体育館 コートライン引		バドミントン 13.4m×6.1m 材工共	2	面							
体育館 コートライン引		ボッチャー 12.5m×6m 材工共	2	面							
体育館支柱金具		バレー用 アルミ合金製 材工共	2	箇所							
体育館支柱金具		バドミントン用 アルミ合金製 材工共	4	箇所							
下足入		W1345×D380×1620 材工共	2	箇所							
下足入		W1575×D425×1620 材工共	1	箇所							
体育館用バト装置		電動機式 φL6000.L4000 2本 ワイヤーその他取付共 材工共	1	式							
4-13 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4-14	サイン工事									
(内部)											
トイレ ^ビ 外サイン (突出型)		アクリル板 t=5 インクシ ^ェ ットシート (両面)									
① 男子 ^ビ 外サイン		200×200 体育館 材工共	1	箇所							
② 女子 ^ビ 外サイン		200×200 体育館 材工共	1	箇所							
④ 男子更衣室 ^ビ 外サイン		200×200 体育館 材工共	1	箇所							
⑤ 女子更衣室 ^ビ 外サイン		200×200 体育館 材工共	1	箇所							
⑥ 車いす ^ビ 外サイン		200×200 体育館 材工共	1	箇所							
部屋用点字標示板 (平付型)		画面アルミ t=0.5 SRタ ^グ イレクト印刷									
⑦ 男子 ^ビ 外サイン (点字標示付)		200×235 体育館 材工共	1	箇所							
⑧ 女子 ^ビ 外サイン (点字標示付)		200×235 体育館 材工共	1	箇所							
⑨ 車イス ^ビ 外サイン (点字標示付)		200×235 体育館 材工共	1	箇所							
トイレ用点字案内板 (平付型)		画面アルミ t=0.5 SRタ ^グ イレクト印刷									
⑩ 男子トイレ案内 (点字標示付)		300×300 体育館 材工共	1	箇所							
⑪ 女子トイレ案内 (点字標示付)		300×300 体育館 材工共	1	箇所							
点字案内板 (自立型) 音声案内あり		ステンレス (ヘアライン)									
⑫ 表示面750×600 本体高さ1204		体育館側入口 材工共	1	箇所							
室名表示シート		塩ビ ^グ シート切り文字									
⑬ 1 階		H50 材工共	2	箇所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4-14 小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C-4 内訳明細書									
	5	外構改修工事									
根切り		総堀 オープンカット	3.2	m3							
根切り		布堀 機械	22.4	m3							
埋戻し		発生土 B種 機械	4.9	m3							
発生土運搬		ダンプトラック 10t	20.6	m3							
砕石地業		再生砕石 材工共	9.5	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	0.4	m3							
土間・機器架台コンクリート		FC-21 SL-18	8.9	m3							
スロープ立上・側溝コンクリート		FC-21 SL-18	3.6	m3							
コンクリート構造体補正		3N	12.5	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.4	m3							
コンクリート打設費		土間・機器架台コンクリート 小型構造物	8.9	m3							
コンクリート打設費		スロープ立上・側溝コンクリート 小型構造物	3.6	m3							
普通型枠		基礎	48.0	m2							
型枠運搬費		4t車	48.0	m2							
異形鉄筋		D10	0.7	t							
異形鉄筋		D13	0.1	t							
鉄筋加工組立		土間	0.7	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鉄筋運搬費		10t車	0.7	t							
スクラップ		H2	0.1	t							
差し筋アンカー		D10 300 材工共	82	箇所							
犬走り・機器架台 床コンクリート金ゴテ		直仕上	11.5	m2							
スロープ 床 コンクリート金ゴテ		塗装下地	56.7	m2							
スロープ 床 塗床		水性型無機系遮熱床塗料 材工共	56.7	m2							
床 収縮目地		W10×40 材工共	6.0	m							
北側犬走り 砂利敷		t=50+砕石t=100共 材工共	21.0	m2							
北側犬走り 除草シート		材工共	21.0	m2							
縁石		120×120 砕石・基礎コン共 材工共	2.3	m							
U字側溝		U-240連結リング付 調整モルタル共 材工共	66.0	m							
U字側溝		U-240連結リング付 砕石t150・基礎コンt100 共 材工共	12.0	m							
溜樹柵		450角 H=600 砕石t150 基礎コンt100コンクリート蓋共 材工共	8	箇所							
現場打側溝グレーチング		スチール 亜鉛メッキ W=350 細目 材工共	5.0	m							
側溝取合立上エラストイト		t=25 材工共	12.9	m2							
床 点字誘導ブロック		誘導用 磁器質タイル 300角 t=15 下地モルタル共 材工共	2.9	m2							
床 点字誘導ブロック		停止用 磁器質タイル 300角 t=15 下地モルタル共 材工共	1.1	m2							
スロープ 2段手摺		ステンレス φ38 床付 H=850 材工共	13.9	m							
5-外構改修工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		C 内訳書									
	C-5	発生材 積込・運搬									
(積込)											
コンクリート		機械	82.3	m3							
仕上材		機械	30.9	m3							
石綿含有建材		人力	1.9	m3							
(運搬)											
コンクリート		ダンプトラック 10t	82.3	m3							
モルタル		ダンプトラック 4t	1.8	m3							
木くず		ダンプトラック 4t	5.1	m3							
廃プラスチック		ダンプトラック 4t	0.4	m3							
石膏ボード		ダンプトラック 4t	2.2	m3							
スタイロフォーム		ダンプトラック 4t	9.3	m3							
ガラスウール		ダンプトラック 4t	10.6	m3							
タイル		ダンプトラック 4t	0.1	m3							
ガラス		ダンプトラック 4t	0.3	m3							
混合廃棄物		ダンプトラック 4t	1.0	m3							
石綿含有建材		ダンプトラック 2t	1.9	m3							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D 総括表									
	D	屋外環境整備工事									
D-1 解体工事			1	式							別紙D-1 内訳書のとおり
D-2 増築工事			1	式							別紙D-2 内訳書のとおり
D-3 発生材 積込・運搬			1	式							別紙D-3 内訳書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-1 内訳書									
	D-1	解体工事									
1 外構撤去工事			1	式							別紙D-1内訳明細書のとおり
2 地下タンク撤去工事			1	式							別紙D-1内訳明細書のとおり
3 植栽撤去工事			1	式							別紙D-1内訳明細書のとおり
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-1 内訳明細書									
	1	外構撤去工事									
(舗装撤去)											
アスファルト舗装撤去		t=50	284	m3							
土間コンクリート撤去		圧碎機・大型ブレーカー	23.4	m3							
カッター目地切		アスファルト	230	m							
(花壇その他撤去)											
基礎コンクリート撤去		圧碎機・大型ブレーカー	44.7	m3							
ガラスブロック撤去		t=95	29.6	m2							
化粧玉石撤去		圧碎機・大型ブレーカー	5.0	m3							
床 縞鋼板撤去		3000×3000	1	箇所							
(フェンス撤去)											
南側 格子フェンス撤去		H=1150	38.0	m							
キュービクルワイヤメッシュフェンス		H=2000	14.0	m							
1-外構撤去工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	地下ｸﾝｸ撤去工事									
根切り		機械 山留 総掘	46.3	m3							
埋戻し		発生土 小規模	57.8	m3							
山留め		ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ Ⅲ型 圧入	139	m2							
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去			14.7	m3							
2-地下ｸﾝｸ撤去工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	植栽撤去工事									
低木 ヒトツツシ		H=0.5m 伐採・伐根	155	本							
高木 ソメイシ		H=3.0m C=0.6m 伐採・伐根	1	本							
高木 ナカマツ		H=3.0m C=0.5m 伐採・伐根	1	本							
高木 ソメイシ		H=4.0m C=2.8m 伐採・伐根	1	本							
3-植栽撤去工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2 内訳書									
	D-2	増築工事									
D-2-1 ポンプ室 工事			1	式							別紙D-2-1 内訳書のとお り
D-2-2 身障者用駐車場上家工事			1	式							別紙D-2-2 内訳書のとお り
D-2-3 スロープ上家工事			1	式							別紙D-2-3 内訳書のとお り
D-2-4 囲障工事			1	式							別紙D-2-4 内訳書のとお り
D-2-5 機械基礎工事			1	式							別紙D-2-5 内訳書のとお り
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-1 内訳書									
	D-2-1	ポンプ室工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙D-2-1 内訳明細書のとおり
2 躯体工事			1	式							別紙D-2-1 内訳明細書のとおり
3 杭打工事			1	式							別紙D-2-1 内訳明細書のとおり
4 鉄骨工事			1	式							別紙D-2-1 内訳明細書のとおり
5 外部仕上工事			1	式							別紙D-2-1 内訳明細書のとおり
6 内部仕上工事			1	式							別紙D-2-1 内訳明細書のとおり
D-2-1 ポンプ室工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-1 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
遣方		小規模	9.1	m2							
墨出		小規模	9.1	m2							
養生		小規模	9.1	m2							
整理清掃後片づけ		小規模	9.1	m2							
外部足場		手摺先行枠組足場 W=600 H=12m未満 掛払共	104	m2							
安全手摺		枠組用 掛払共	24.4	m							
内部足場		脚立足場 掛払共	9.0	m2							
災害防止		メッシュシート 掛払共	104	m2							
(仮設材運搬費)											
外部足場		手摺先行枠組足場 W=600 H=12m未満	104	m2							
安全手摺		枠組用	24.4	m							
内部足場		脚立足場	9.0	m2							
災害防止		メッシュシート	104	m2							
1-直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	躯体工事									
根切り		機械 総堀 小規模	28.8	m3							
埋戻し		発生土 小規模	12.3	m3							
砕石地業		再生砕石 材工共	2.7	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	0.3	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	7.8	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	1.4	m3							
立上コンクリート		FC-21 SL-18	0.7	m3							
デッキコンクリート		FC-21 SL-18	1.9	m3							
コンクリート構造体補正		3N	11.8	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.3	m3							
コンクリート打設費		基礎コン ポンプ 打	7.8	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート 小型構造物	1.4	m3							
コンクリート打設費		立上コンクリート 小型構造物	0.7	m3							
コンクリート打設費		デッキコンクリート ポンプ 打	1.9	m3							
コンクリートポンプ車基本料		50m3以下/回	1	回							
デッキ部溶接金網		φ 6-150×150 材工共	18.0	m2							
普通型枠		基礎部	57.7	m2							
普通型枠		上部	9.6	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
打放型枠		上部	5.5	m2							
型枠運搬費		4t車	72.8	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	5.5	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.4	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.5	t							
異形鉄筋		SD295 D16	0.2	t							
鉄筋加工組立			1.0	t							
鉄筋運搬費		4t車	1.0	t							
鉄筋スクラップ			0.01	t							
2-躯体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	杭打工事									
H型PCパイプ		200×200 L=3m	16	本							
運搬・工事費			1	式							
3-杭工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-200x100x5.5x8	0.8	t							
角形鋼管		STKR400 □-150x150x6	0.5	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	1.2	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.01	t							
鋼板		SS400 PL-16	0.1	t							
鋼板		SN490B PL-22	0.1	t							
鋼板		SN490C PL-16	0.04	t							
高力ボルト		S10T M16x40	29	本							
高力ボルト		S10T M16x45	33	本							
高力ボルト		S10T M16x50	133	本							
アンカーボルト		ABR400 M16 L=400	16	本							
スクラップ		H2	0.1	t							
(工事費)											
ポンプ室 工場加工組立		溶接共	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	2.6	t							
サビ止め塗装		材工共	173	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ポンプ室 建方費		クレーン	1	式							
高力ボルト本締			0.1	t							
デッキプレート		QL-99-50 t=1.2 材工共	18.0	m2							
コンクリート流れ止		t=1.2 H=120 材工共	17.0	m							
アンカーボルト据付		M16	16	本							
天端無収縮モルタル		290×290 t=50 材工共	4	箇所							
超音波深傷試験		第三者	20	箇所							
4-鉄骨工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	外部仕上工事									
屋根 モルタル金ゴテ		防水下地 材工共	13. 8	m2							
立上 ラスモルタル金ゴテ		材工共	5. 9	m2							
屋根 シート防水		塩ビ [°] t=2 材工共	17. 1	m2							
立上 シート防水		塩ビ [°] t=2 材工共	5. 9	m2							
屋上 ルーフ [°] レイン		ステンレス φ75 タテ 材工共	1	箇所							
笠木 カ [°] ルハ [°] リウム鋼板		t=1. 2 W=200 材工共	16. 4	m							
笠木 アルミ笠木		W=200 材工共	12. 4	m							
笠木 アルミ笠木コーナー		W=200 L=500+500 材工共	4	箇所							
軒天 軽鉄天井下地		25型 H<1. 5m @300 材工共	7. 3	m2							
軒天 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スカシ 材工共	7. 3	m2							
軒天 E P 塗		ケイカル面 工程B種 素地B種 材工共	7. 3	m2							
軒天 廻縁		塩ビ [°] 材工共	12. 4	m							
基礎立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	5. 5	m2							
立上天端 コンクリート金ゴテ			11. 4	m							
土台水切 アルミ		材工共	11. 4	m							
壁 押出成型セメント板		t=18. 5 シリコン塗装品 横 金具止 材工共	45. 0	m2							
壁出隅コーナー押出成型セメント板		材工共	38. 2	m							
押出成型板取付金物		L-65×65×6 材工共	38. 4	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鋼製建具 SD-1		両開きドア DC・附属金物共 材工共	1	箇所							
開口補強金物		L-65×65×6 材工共	6.6	m							
壁 透湿防水シート		材工共	45.0	m2							
下り壁・軒天取合水切	アルミ	材工共	16.4	m							
土台水切取合シーリング*	MS-2 10×10	材工共	11.4	m							
軒天・下り壁取合シーリング*	MS-2 10×10	材工共	16.4	m							
壁 押出成型板取合シーリング*	MS-2 10×10	材工共	12.4	m							
建具廻りシーリング*	MS-2 10×10	材工共	7.2	m							
5-外部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	内部仕上工事									
機械基礎床コンクリート金ゴテ		直仕上	0.7	m2							
床 コンクリート金ゴテ		塗床下地	7.1	m2							
ビット床 防水モルタル金ゴテ		材工共	7.6	m2							
ビット立上 防水モルタル金ゴテ		材工共	16.2	m2							
ビット水止板 水膨張ゴム		弾性シール 材工共	12.0	m							
ビットタラップ		ステンレス φ19 W=300 材工共	4	箇所							
床 塗床		材工共	7.1	m2							
床 マンホール		鋳鉄製 防水形 φ600 材工共	1	箇所							
巾木 ビニール巾木		H=100 材工共	9.6	m							
壁 軽鉄軸組		W=50 @300 材工共	24.8	m2							
壁 軽鉄軸組開口補強		W=50 1600×2000 材工共	1	箇所							
天井 軽鉄天井下地		19型 H<1.5m @300 材工共	7.8	m2							
壁 E P 塗		ケイカル面 工程B種 素地B種 材工共	23.8	m2							
天井 E P 塗		ケイカル面 工程B種 素地B種 材工共	7.8	m2							
鋼製建具 D P 塗		亜鉛メッキ面 素地 工程B種 材工共	8.3	m2							
壁 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スリ 材工共	24.8	m2							
天井 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スリ 材工共	7.8	m2							
天井 廻縁		塩ビ 材工共	11.2	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
壁・天井 グラスウール		t=100 24kg 材工共	39.0	m2							
壁・天井・鉄骨現場発泡ウレタン		t=25 材工共	13.5	m2							
6-内部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-2 内訳書									
	D-2-2	身障者用駐車場上家工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙D-2-2 内訳明細書のとおり
2 躯体工事			1	式							別紙D-2-2 内訳明細書のとおり
3 杭工事			1	式							別紙D-2-2 内訳明細書のとおり
4 鉄骨工事			1	式							別紙D-2-2 内訳明細書のとおり
5 外部仕上工事			1	式							別紙D-2-2 内訳明細書のとおり
D-2-2-身障者用駐車場上家工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-2 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
遣方		小規模	36.5	m2							
墨出		小規模	36.5	m2							
養生		小規模	36.5	m2							
整理清掃後片づけ		小規模	36.5	m2							
外部足場		手摺先行枠組足場 W=600 H=12m未満 掛払共	110	m2							
安全手摺		枠組用 掛払共	32.3	m							
内部足場		脚立足場 掛払共	36.5	m2							
災害防止		メッシュシート 掛払共	110	m2							
(仮設材運搬費)											
外部足場		手摺先行枠組足場 W=600 H=12m未満	110	m2							
安全手摺		枠組用	32.3	m							
内部足場		脚立足場	36.5	m2							
災害防止		メッシュシート	110	m2							
1-直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	躯体工事									
根切り		機械 ッホ`布堀 小規模	19.9	m3							
埋戻し		発生土 小規模	16.8	m3							
砕石地業		再生砕石 材工共	0.4	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	0.4	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	2.3	m3							
立上コンクリート		FC-21 SL-18	0.2	m3							
デ`ッキコンクリート		FC-21 SL-18	3.8	m3							
コンクリート構造体補正		3N	6.3	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.4	m3							
コンクリート打設費		基礎コン 小型構造物	2.3	m3							
コンクリート打設費		立上コンクリート 小型構造物	0.2	m3							
コンクリート打設費		デ`ッキコンクリート ホ`ソフ`打	3.8	m3							
コンクリートホ`ソフ`車基本料		50m3以下/回	1	回							
デ`ッキ部溶接金網		φ6-150×150 材工共	36.0	m2							
普通型枠		基礎部	21.0	m2							
型枠運搬費		4t車	21.0	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.1	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.1	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
異形鉄筋		SD295 D16	0.1	t							
鉄筋加工組立			0.3	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.3	t							
鉄筋スクラップ			0.01	t							
2-躯体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	杭工事									
H型PCパイプ		200×200 L=3m	10	本							
運搬・工事費			1	式							
3-杭事業工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-198x99x4.5x7	0.3	t							
H形鋼		SS400 H-248x124x5x8	0.4	t							
H形鋼		SS400 H-300x150x6.5x9	0.8	t							
角形鋼管		STKR400 □-200x200x9	0.7	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	0.7	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.2	t							
鋼板		SN490B PL-22	0.1	t							
鋼板		SN490C PL-16	0.1	t							
高力ボルト		S10T M16x40	46	本							
高力ボルト		S10T M16x45	75	本							
高力ボルト		S10T M16x55	200	本							
アンカーボルト		ABR400 M16 L=400	32	本							
スクラップ		H2	0.1	t							
(工事費)											
身障者用駐車場上家 工場加工組立		溶接共	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	3.2	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ビツ止め塗装		材工共	138	m2							
身障者用駐車場上家建方			1	式							
高力ボルト本締			0.1	t							
デッキプレート		QL-99-50 t=1.2 材工共	36.0	m2							
コンクリート流れ止		t=1.2 H=120 材工共	25.0	m							
アンカーボルト据付		M16	32	本							
天端無収縮モルタル		360×360 t=50 材工共	4	箇所							
超音波深傷試験		第三者	20	箇所							
4-鉄骨工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	外部仕上工事									
屋根 モルタル金ゴテ		防水下地 材工共	34. 2	m2							
立上 ラスモルタル金ゴテ		材工共	4. 7	m2							
屋根 シート防水		塩ビ [°] t=2 材工共	34. 2	m2							
立上 シート防水		塩ビ [°] t=2 材工共	4. 7	m2							
屋上 ルーフ [°] レイン		ステンレス φ100 材工共	1	箇所							
笠木 カ [°] ルハ [°] リウム鋼板		t=1. 2 W=200 材工共	24. 3	m							
笠木 アルミ笠木		W=200 材工共	20. 3	m							
笠木 アルミ笠木コーナー		W=200 L=500+500 材工共	4	箇所							
床 コンクリート金ゴテ		直仕上	1. 0	m2							
立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	0. 8	m2							
壁 高耐食性メッキ鋼板		t=1. 6 焼付塗装 下地組 L=30×30×4 共 材工共	19. 4	m2							
壁・軒天取合見切		材工共	24. 3	m							
鉄骨 フッ素樹脂塗装		材工共	63. 3	m2							
軒天・下り壁取合シーリング [°]		MS-2 10×10 材工共	24. 3	m							
5-外部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-3 内訳書									
	D-2-3	スロープ上家工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙D-2-3内訳明細書のとおり
2 躯体工事			1	式							別紙D-2-3内訳明細書のとおり
3 杭工事			1	式							別紙D-2-3内訳明細書のとおり
4 鉄骨工事			1	式							別紙D-2-3内訳明細書のとおり
5 外部仕上工事			1	式							別紙D-2-3内訳明細書のとおり
D-2-3-スロープ上屋工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-3 内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
遣方		小規模	30.0	m2							
墨出		小規模	30.0	m2							
養生		小規模	30.0	m2							
整理清掃後片づけ		小規模	30.0	m2							
外部足場		手摺先行枠組足場 W=600 H=12m未満 掛払共	111	m2							
安全手摺		枠組用 掛払共	34.5	m							
内部足場		脚立足場 掛払共	22.0	m2							
災害防止		メッシュシート 掛払共	111	m2							
(仮設材運搬費)											
外部足場		手摺先行枠組足場 W=600 H=12m未満	111	m2							
安全手摺		枠組用	34.5	m							
内部足場		脚立足場	22.0	m2							
災害防止		メッシュシート	111	m2							
1-直接仮設工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	躯体工事									
根切り		機械 総堀 小規模	33.8	m3							
埋戻し		発生土 小規模	27.2	m3							
砕石地業		再生砕石 材工共	4.9	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	0.7	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	5.1	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	4.1	m3							
立上コンクリート		FC-21 SL-18	2.8	m3							
デッキコンクリート		FC-21 SL-18	2.3	m3							
コンクリート構造体補正		3N	14.3	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.7	m3							
コンクリート打設費		基礎コン 小型構造物	5.1	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート 小型構造物	4.1	m3							
コンクリート打設費		立上コンクリート 小型構造物	2.8	m3							
コンクリート打設費		デッキコンクリート ポンプ打	2.3	m3							
コンクリートポンプ車基本料		50m3以下/回	1	回							
デッキ部溶接金網		φ6-150×150 材工共	22.0	m2							
普通型枠		基礎部	16.5	m2							
打放型枠		上部	20.4	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
型枠運搬費		4t車	36.9	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	20.4	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.3	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.4	t							
異形鉄筋		SD295 D16	0.1	t							
鉄筋加工組立			0.7	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.7	t							
鉄筋スクラップ			0.02	t							
2-躯体工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	杭工事									
H型PCパイプ		200×200 L=3m	12	本							
運搬・工事費			1	式							
3-杭工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	鉄骨工事									
(鋼材費)											
H形鋼		SS400 H-198x99x4.5x7	0.5	t							
H形鋼		SS400 H-248x124x5x8	0.7	t							
角形鋼管		STKR400 □-175x175x4.5	0.4	t							
溝形鋼		SS400 [-75x40x5x7	0.02	t							
軽量溝形鋼		SSC400 C-100×50×20×2.3	0.6	t							
鋼板		SS400 PL-6	0.1	t							
鋼板		SS400 PL-9	0.01	t							
鋼板		SS400 PL-12	0.2	t							
鋼板		SN490B PL-22	0.1	t							
鋼板		SN490C PL-12	0.1	t							
高力ボルト		S10T M16x40	183	本							
高力ボルト		S10T M16x45	399	本							
アンカーボルト		ABR400 M16 L=400	24	本							
スクラップ		H2	0.1	t							
(工事費)											
スロープ上家工場加工組立		溶接共	1	式							
鉄骨運搬費		11t車	2.7	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
サビ止め塗装		材工共	130	m2							
スロープ上家工場建方費		クレーン	1	式							
高力ボルト本締			0.1	t							
デッキプレート		QL-99-50 t=1.2 材工共	22.0	m2							
コンクリート流れ止		t=1.2 H=120 材工共	27.0	m							
アンカーボルト据付		M16	24	本							
天端無収縮モルタル		310×310 t=50 材工共	6	箇所							
超音波深傷試験		第三者	20	箇所							
4-鉄骨工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	外部仕上工事									
屋根 モルタル金ゴテ		防水下地 材工共	19.4	m2							
立上 ラスモルタル金ゴテ		材工共	5.1	m2							
屋根 シート防水		塩ビ [°] t=2 材工共	19.4	m2							
立上 シート防水		塩ビ [°] t=2 材工共	5.1	m2							
屋上 ルーフ [°] レイン		ステンレス φ100 径 [°] 材工共	1	箇所							
笠木 カ [°] ルハ [°] リウム鋼板		t=1.2 W=200 材工共	26.5	m							
笠木 アルミ笠木		W=200 材工共	22.5	m							
笠木 アルミ笠木コーナー		W=200 L=500+500 材工共	4	箇所							
軒天 軽鉄天井下地		25型 @300 材工共	22.0	m2							
軒天 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スリ 材工共	22.0	m2							
軒天 E P 塗		ケイ [°] ル面 工程B種 素地B種 材工共	22.0	m2							
天井 廻縁		塩ビ [°] 材工共	4.8	m							
床 コンクリート金ゴテ		直仕上	11.0	m2							
床 コンクリート刷毛引き			20.9	m2							
階段段鼻 磁器質タイル		150×60 材工共	4.2	m							
床 カッター目地切		W=4	4.8	m							
床 点字誘導ブロック		停止用 塩ビ [°] 300角 t=15 材工共	0.5	m2							
床 点字誘導ブロック		誘導用 塩ビ [°] 300角 t=15 材工共	0.1	m2							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
立上天端 コンクリート金ゴテ			16.1	m							
立上 打放補修		B種 コーン処理 材工共	20.4	m2							
立上 化粧目地		15×15 材工共	19.0	m							
立上 防水形浸透材塗布		RCカーデックス 防水用 程度 材工共	20.4	m2							
壁 高耐食性メッキ鋼板		t=1.6 焼付塗装 下地組 L=30×30×4 共 材工共	18.8	m2							
壁・軒天取合見切		材工共	26.9	m							
鉄骨 フッ素樹脂塗装		材工共	9.9	m2							
基礎立上・鉄骨柱取合 シーリング		MS-2 15×10 材工共	7.0	m							
スロープ 手摺		アルミ被覆2段 φ42.7 H=900支柱共 材工共	16.2	m							
5-外部仕上工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-4 内訳書									
	D-2-4	囲障工事									
1 機械基礎 周囲 ワイヤメッシュフェンス		H=2000 材工共	38.0	m							
2 フェンス両開き戸		W2000×H2000 材工共	2	箇所							
3 ネットフェンス土間			1	式							別紙D-2-4内訳明細書のとおり
D-2-4-囲障工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-4 内訳明細書									
	3	ネットフェンス土間									
根切り		機械 総堀 小規模	57.8	m3							
碎石地業		再生碎石 材工共	24.1	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	4.5	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	8.2	m3							
土間コンクリート		FC-21 SL-18	10.9	m3							
コンクリート構造体補正		3N	19.1	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	4.5	m3							
コンクリート打設費		基礎コン ポンプ 打	8.2	m3							
コンクリート打設費		土間コンクリート ポンプ 打	10.9	m3							
コンクリートポンプ車基本料		50m3以下/回	1	回							
普通型枠		基礎部	51.4	m2							
打放型枠		上部	58.0	m2							
型枠運搬費		4t車	109	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	58.0	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.4	t							
異形鉄筋		SD295 D13	1.4	t							
鉄筋加工組立			1.7	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鉄筋運搬費		4t車	1.7	t							
鉄筋スクラップ			0.1	t							
差し筋アンカー		D13 L=600 横向 材工共	12	箇所							
床 コンクリート金ゴテ		直仕上	71.3	m2							
天端 コンクリート金ゴテ		直仕上	37.5	m							
3-ネットフェンス土間工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-5 内訳書									
	D-2-5	機械基礎工事									
1 移設キュービクル基礎			1	式							別紙D-2-5内訳明細書のとおり
2 新設キュービクル基礎			1	式							別紙D-2-5内訳明細書のとおり
3 新発電機基礎			1	式							別紙D-2-5内訳明細書のとおり
4 キュービクル式 燃料貯蔵庫基礎			1	式							別紙D-2-5内訳明細書のとおり
D-2-5-機械基礎工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-2-5 内訳書									
	1	移設キュービクル基礎									
根切り		機械 ッホ 布堀 小規模	9.7	m3							
埋戻し		発生土 小規模	5.0	m3							
碎石地業		再生碎石 材工共	2.6	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	0.2	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	4.5	m3							
コンクリート構造体補正		3N	4.5	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.2	m3							
コンクリート打設費		基礎コン 小型構造物	4.5	m3							
普通型枠		基礎部	3.9	m2							
打放型枠		上部	5.7	m2							
型枠運搬費		4t車	9.6	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	5.7	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.01	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.1	t							
鉄筋加工組立			0.1	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.1	t							
鉄筋スクラップ			0.01	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
差し筋アンカー		D13 L=600 横向 材工共	42	箇所							
天端・床 コンクリート金ゴテ		直仕上	3.6	m2							
1-移設キュービクル基礎工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	新設キュービクル基礎									
根切り		機械 ッホ布堀 小規模	22.1	m3							
埋戻し		発生土 小規模	8.5	m3							
砕石地業		再生砕石 材工共	7.5	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	0.6	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	13.8	m3							
コンクリート構造体補正		3N	13.8	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.6	m3							
コンクリート打設費		基礎コン ポンプ 打	13.8	m3							
コンクリートポンプ車基本料		50m3以下/回	1	回							
普通型枠		基礎部	7.2	m2							
打放型枠		上部	10.8	m2							
型枠運搬費		4t車	18.0	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	10.8	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.1	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.3	t							
鉄筋加工組立			0.3	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.3	t							
鉄筋スクラップ			0.01	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
差し筋アンカー		D13 L=600 横向 材工共	76	箇所							
天端・床 コンクリート金ゴテ		直仕上	11.0	m2							
2-新設キュービクル基礎工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	新発電機基礎									
根切り		機械 ッボ 布堀 小規模	12.3	m3							
埋戻し		発生土 小規模	5.9	m3							
碎石地業		再生碎石 材工共	3.6	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	0.3	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	9.7	m3							
コンクリート構造体補正		3N	9.7	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.3	m3							
コンクリート打設費		基礎コン 小型構造物	9.7	m3							
普通型枠		基礎部	4.7	m2							
打放型枠		上部	13.6	m2							
型枠運搬費		4t車	18.3	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	13.6	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.03	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.2	t							
鉄筋加工組立			0.2	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.2	t							
鉄筋スクラップ			0.01	t							
差し筋アンカー		D13 L=600 横向 材工共	52	箇所							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
天端・床 コンクリート金ゴテ		直仕上	5.0	m2							
3-新発電機基礎工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	キュービクル式 燃料貯蔵庫基礎									
根切り		機械 ッボ 布堀 小規模	18.5	m3							
埋戻し		発生土 小規模	9.1	m3							
砕石地業		再生砕石 材工共	5.5	m3							
捨てコンクリート		FC-18N SL-15	0.5	m3							
基礎コンクリート		FC-21 SL-18	13.3	m3							
コンクリート構造体補正		3N	13.3	m3							
コンクリート打設費		捨てコン カート打	0.5	m3							
コンクリート打設費		基礎コン ポンプ 打	13.3	m3							
コンクリートポンプ車基本料		50m3以下/回	1	回							
普通型枠		基礎部	5.6	m2							
打放型枠		上部	15.5	m2							
型枠運搬費		4t車	21.1	m2							
打放補修		B種 コーン処理 材工共	15.5	m2							
異形鉄筋		SD295 D10	0.1	t							
異形鉄筋		SD295 D13	0.2	t							
鉄筋加工組立			0.3	t							
鉄筋運搬費		4t車	0.3	t							
鉄筋スクラップ			0.01	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
差し筋アンカー		D13 L=600 横向 材工共	106	箇所							
天端・床 コンクリート金ゴテ		直仕上	7.9	m2							
4-キュービクル式燃料貯蔵庫基礎工事 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		D-3 内訳書									
	D-3	発生材 積込・運搬									
(積込)											
コンクリート、アスファルト		機械	97.0	m3							
仕上材		機械	13.0	m3							
(運搬)											
発生土運搬		ダンプトラック 10t	146	m3							
コンクリート		ダンプトラック 10t	82.8	m3							
アスファルト		ダンプトラック 10t	14.2	m3							
伐根材		ダンプトラック 4t	4.1	m3							
ガラス		ダンプトラック 4t	8.9	m3							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		E 総括表									
	E	託児室解体工事									
1 直接仮設工事			1	式							別紙E 内訳書のとおり
2 解体工事			1	式							別紙E 内訳書のとおり
3 環境配慮工事			1	式							別紙E 内訳書のとおり
4 発生材積込・運搬			1	式							別紙E 内訳書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		E 内訳書									
	1	直接仮設工事									
外部足場		手摺先行枠組足場 掛払共 W=600 H=12m未満	71.0	m2							
安全手摺		枠組用 掛払共	33.8	m							
養生シート		防音シート 掛払共	71.0	m2							
(仮設材運搬費)											
外部足場		手摺先行枠組足場 W=600 H=12m未満	71.0	m2							
安全手摺		枠組用	33.8	m							
養生シート		防音シート	71.0	m2							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	解体工事									
鉄骨造上屋解体		鉄骨カッター 中量級	41.4	m2							
コンクリート造建物解体		地上から 圧碎機	9.1	m3							
土間コンクリート解体		圧碎機	7.9	m3							
基礎コンクリート解体		圧碎機	27.7	m3							
造作材撤去		事務所	41.4	m2							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	環境配慮工事									
(外部)											
屋根 ^{アスファルトルーフィング} 撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	73.1	m2							
軒天井 石綿 ^{セメント} 板撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	31.7	m2							
壁 合成 ^{アクリル} 樹脂吹付除去		集じん装置付き高圧水併用 ^{デイスクレーン} ダークン工法 保護具類 汚泥処理共 袋詰・清掃共	19.6	m2							汚泥処理 バキューム装置・ 吸水性凝固樹脂処理後 2重密封
(内部)											
床 ^{ゴムタイル} 撤去		t=3 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	13.3	m2							
床 ^{ゴムタイル} 接着剤撤去		集じん装置付き高圧水併用 ^{デイスクレーン} ダークン工法 保護具類 汚泥処理共 袋詰・清掃共	13.3	m2							
壁 クロス撤去		粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	18.4	m2							
壁 クロス撤去		PB t=12共 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	32.9	m2							
壁 合成 ^{アクリル} 樹脂吹付除去		集じん装置付き高圧水併用 ^{デイスクレーン} ダークン工法 保護具類 汚泥処理共 袋詰・清掃共	6.2	m2							汚泥処理 バキューム装置・ 吸水性凝固樹脂処理後 2重密封
天井 クロス撤去		P.B t=9共 粉塵飛散抑制剤吹付 保護具類共 袋詰・清掃共	39.5	m2							
(仮設工事)											
^{アスベスト} 撤去床養生		シート養生	67.6	m2							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	発生材積込・運搬									
(積込)											
コンクリート		機械	44.7	m3							
仕上材		機械	15.6	m3							
石綿含有建材		人力	1.9	m3							
(運搬)											
コンクリート		ダンプトラック 10t	44.7	m3							
木くず		ダンプトラック 4t	0.7	m3							
廃プラスチック		ダンプトラック 4t	0.2	m3							
木毛セメント板		ダンプトラック 4t	1.3	m3							
スタイロフォーム		ダンプトラック 4t	5.6	m3							
ガラスウール		ダンプトラック 4t	7.3	m3							
ガラス		ダンプトラック 4t	0.3	m3							
混合廃棄物		ダンプトラック 4t	0.2	m3							
石綿含有建材		ダンプトラック 2t	1.9	m3							
小 計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		F 総括表									
	F	発生材処分									
(発生土処分)											
発生土処分			386	m3							
(発生材処分)											
コンクリート	リサイクル	無筋	56.8	t							
コンクリート	リサイクル	有筋	598	t							
アスファルト	リサイクル		28.4	t							
モルタル	リサイクル		33.4	t							
木くず	リサイクル		54.1	t							
伐根材	リサイクル		2.1	t							
廃プラスチック	リサイクル		3.8	t							
木毛セメント板			0.8	t							
石膏ボード	リサイクル		10.5	t							
ロックウール			0.01	t							
グラスウール	リサイクル		7.5	t							
スタイロフォーム	リサイクル		0.5	t							
タイル	リサイクル		2.4	t							
ガラス	リサイクル		36.6	t							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
混合廃棄物			6.8	t							
石綿含有建材			17.6	t							
石綿含有建材		特別管理産業廃棄物	3.0	t							
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		G 総括表									
	G	産業廃棄物税相当額・スクラップ									
(産業廃棄物税相当額)											
木毛セメント板			0.8	t							
ロックウール			0.01	t							
混合廃棄物			6.8	t							
石綿含有建材			17.6	t							
石綿含有建材		特別管理産業廃棄物	3.0	t							
(スクラップ)											
スクラップ 鉄くず		H2	17.4	t							
スクラップ アルミ		込みがら	2,334	Kg							
スクラップ ステンレス		18Cr. 8Ni	609	Kg							
スクラップ 銅		並銅	18.1	Kg							
計											