

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総 括 書									
A.センター棟改修工事			1	式							別紙内訳書のとおり
B.体育館改修工事			1	式							別紙内訳書のとおり
C.発生材処理			1	式							別紙内訳書のとおり
直接工事費											
共通仮設費			1	式							
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×10%
合計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	A	センター棟改修工事									
1.衛生器具設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.給水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.給湯設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.汚水排水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.雨水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.屋内消火栓設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.冷暖房設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
8.換気設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
9.自動制御設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
10.撤去工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
11.EVホール廻り設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	1	衛生器具設備									
洋風大便器		TOTO:CS400B.SH400BA 材工共	14	組							
		LIXIL:BC-Z30S.DT-Z350W									
洋風大便器		TOTO:CS20AB.SH30BA 材工共	2	組							
		LIXIL:BC-220SK.DT-K250N									
大便器用手すり		TOTO:EWC731.TS134GLCYBS 材工共	2	組							
		LIXIL:KF-481EH70J.NKF-520									
小便器		TOTO:UFS900WR 材工共	8	組							
		LIXIL:U-A51MP									
小便器用手すり		TOTO:T112CU22 材工共	2	組							
		LIXIL:KF-701AEJ									
洗面器		TOTO:LS721CM.電気温水器付き 材工共	10	組							
		LIXIL:L531ANC.電気温水器付き									
手洗器		TOTO:L103A.TLE26SS1A 材工共	2	組							
		LIXIL:L365APR.AM-320CV1									
手洗器		TOTO:LSW50AS 材工共	1	組							
		LIXIL:L-A74TMA									
手洗器用手すり		TOTO:T112CP28×2 材工共	2	組							
		LIXIL:KF-316AE70J×2									

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
化粧鏡		TOTO:YH6090A 材工共	2	枚							
		LIXIL:KF-6090									
掃除流し		TOTO:SK22A.T23AEQ20C 材工共	1	組							
		LIXIL:S202A.LF-7KEZ									
オストメイトバック		TOTO:UAS81RSB2NW 材工共	2	組							
		LIXIL:PTOM-B210S.-ESCR×2									
万能ホーム水栓		TOTO:T200SUN-13C 材工共	4	個							
		LIXIL:LF-7R-13U									
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	給水設備									
水道用ポリエチレン管	PP	40A 地中配管 材工共	90	m							
水道用ポリエチレン管	PP	25A 地中配管 材工共	21	m							
水道用ポリエチレン管	PP	20A 地中配管 材工共	18	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	40A 屋内一般 材工共	4	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	32A 便所・機械室 材工共	5	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	32A 屋内一般 材工共	5	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	25A 便所・機械室 材工共	11	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	25A 屋内一般 材工共	5	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	20A 便所・機械室 材工共	26	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	20A 屋内一般 材工共	7	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VB	25A 屋内一般 材工共	23	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VB	20A 屋内一般 材工共	24	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VB	32A 便所・機械室 材工共	15	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VB	25A 便所・機械室 材工共	10	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VB	20A 便所・機械室 材工共	48	m							
水抜栓		30A×600H 材工共	5	本							
水抜栓		25A×600H 材工共	3	本							
水抜栓		20A×600H 材工共	1	本							
水抜栓ボックス		FH 200(モルタル用) 材工共	9	個							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
逆止弁		CV 10K 40A 材工共	1	個							
仕切弁		GV 10K 25A 材工共	1	個							
仕切弁		GV 10K 20A 材工共	1	個							
フレキシブルジョイント		FJ 25A×300L 材工共	1	本							
フレキシブルジョイント		FJ 20A×300L 材工共	1	本							
ボールタップ		BT 25A 材工共	1	個							
凍結防止ヒーター		6m 材工共	2	本							
減圧弁		20A 材工共	1	個							
散水栓(伸縮式)		13A×400H ボックス共 材工共	3	個							
鉄筋探査費用		地中梁 75A.50A 6か所	1	式							
保温工事			1	式							
土工事			1	式							
穴開け補修費			1	式							
地中埋設標		鉄製 材工共	12	本							
地中埋設標		コンクリート製 材工共	2	本							
埋設表示テープ		150巾	91	m							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	給湯設備									
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	SGP HVA	25A 屋内一般 材工共	3	m							
耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	SGP HVA	20A 屋内一般 材工共	20	m							
電気温水器		縦型 貯湯量:560L 材工共	1	台							
電気温水器		横型 貯湯量:12L 混合水栓共 材工共	1	台							
		同上接続金具一式(給水.給湯.排水用)									
仕切弁		GV 5K 25A 材工共	1	個							
フレキシブルジョイント		FJ 25A×300L 材工共	1	本							
フレキシブルジョイント		FJ 20A×300L 材工共	1	本							
保温工事			1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	汚水排水設備									
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	100A 地中配管 材工共	7	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	100A 便所・機械室 材工共	15	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	100A 屋内一般 材工共	7	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	75A 便所・機械室 材工共	24	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	75A 屋内一般 材工共	14	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	65A 便所・機械室 材工共	4	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	50A 便所・機械室 材工共	12	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	50A 屋内一般 材工共	4	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	50A 便所・機械室 通気 材工共	15	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	40A 便所・機械室 材工共	7	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	100A 便所・機械室 材工共	19	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	75A 便所・機械室 材工共	42	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	75A 屋内一般 材工共	37	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	65A 便所・機械室 材工共	7	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	50A 便所・機械室 材工共	10	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	50A 屋内一般 材工共	12	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	50A 便所・機械室 通気 材工共	39	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	40A 便所・機械室 材工共	12	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	40A 屋内一般 材工共	2	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
小口径インバート樹		100×150×～500H(90L) 材工共 樹脂蓋共	2	組							
小口径インバート樹		100×150×～800H(90L) 材工共 樹脂蓋共	2	組							
小口径インバート樹		100×150×～800H(90Y) 材工共 樹脂蓋共	3	組							
グリーストラップ	SUS	配管タイプ 流量120L/min 材工共	1	組							
		3槽式 ステンレス製蓋共									
床上掃除口		COA 100A 材工共	6	個							
床上掃除口		COA 75A 材工共	12	個							
床上掃除口		COA 65A 材工共	3	個							
床上掃除口		COA 50A 材工共	2	個							
ドルゴ通気口		50A 材工共	3	個							
排水ポンプ		水中式 40A×100L/min 自動 材工共	2	台							
床穴開け補修費			1	式							
土工事			1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	雨水設備									
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	100A 地中配管 材工共	7	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	100A 屋内一般(いんぺい) 材工共	16	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	100A 屋外架空 材工共	4	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	100A 屋内一般(屋内露出) 材工共	4	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	100A 地中配管 材工共	7	m							
雨水桷		450×300H(泥溜め150H) FH450□共 材工共	2	組							
排水ポンプ		水中式 32A×60L/min 自動 材工共	1	台							
保温工事			1	式							
土工事			1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	屋内消火栓設備									
消火栓ポンプユニット		50A×40A×300L/min×5.5kW 材工共	1	台							
		制御盤・フート弁 法定付属品共 材工共									
屋内消火栓箱	SUS	易操作性1号用 埋込形 材工共	1	組							
屋内消火栓箱		易操作性1号用 埋込形 材工共	3	組							
屋内消火栓箱		易操作性1号用 露出形 材工共	1	組							
外面被覆鋼管	SGP VS	65A 材工共	10	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	65A 便所・機械室 材工共	10	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	65A 屋内一般 材工共	54	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	50A 屋内一般 材工共	47	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	40A 屋内一般 材工共	2	m							
フレキシブルジョイント		FJ 65A×500L 材工共	3	本							
凍結防止ヒーター		1m 材工共	1	本							
土工事			1	式							
保温工事			1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	7	冷暖房設備									
パッケージエアコン AC1											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:28.0kW 暖房H:31.5kW 材工共	1	組							
		外気温度-15℃時 30.0kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機(ツイン形)		冷房C:14.0kW 暖房H:16.0kW									
		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC2											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:22.4kW 暖房H:25.0kW 材工共	1	組							
		外気温度-15℃時 23.7kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機(ツイン形)		冷房C:11.2kW 暖房H:12.5kW									
		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC3											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:22.4kW 暖房H:25.0kW 材工共	1	組							
		外気温度-15℃時 23.7kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機(ツイン形)		冷房C:11.2kW 暖房H:12.5kW									
		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC4											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:22.4kW 暖房H:25.0kW 材工共	1	組							
		外気温度-15℃時 23.7kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機(ツイン形)		冷房C:11.2kW 暖房H:12.5kW									
		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC5											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:12.5kW 暖房H:14.0kW 材工共	1	組							
		外気温度-15℃時 17.6kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機(ツイン形)		冷房C:7.1kW 暖房H:8.0kW									
		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC6											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:12.5kW 暖房H:14.0kW 材工共	3	組							
		外気温度-15℃時 17.6kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC7											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:12.5kW 暖房H:14.0kW 材工共	3	組							
		外気温度-15℃時 17.6kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
室内機		天井ビルトイン形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC8											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:12.5kW 暖房H:14.0kW 材工共	1	組							
		外気温度-15℃時 17.6kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機		厨房用天吊形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC9											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:10.0kW 暖房H:11.2kW 材工共	2	組							
		外気温度-15℃時 14.0kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC10											
室外機(寒冷地仕様)		冷房C:7.1kW 暖房H:8.0kW 材工共	3	台							
		外気温度-15℃時 12.6kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室内機		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
パッケージエアコン AC11											
空調機(寒冷地仕様) 壁掛形		冷房C:5.6kW 暖房H:6.7kW 材工共	2	台							
		外気温度-15℃時 7.5kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
パッケージエアコン AC12											
空調機(寒冷地仕様) 壁掛形		冷房C:2.8kW 暖房H:4.0kW 材工共	3	台							
		外気温度-15℃時 5.4kW									
室外機用防雪フード	SUS	排気用のみ									
室外機用架台		500H AC4.7.10用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	8	台							
室外機用架台		500H AC12用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	2	台							
室外機用架台		300H 溶融亜鉛メッキ仕上げ	14	台							
集中リモコン			1	個							
集中リモコン組込費			1	式							
システム設定料			1	式							
電気パネルヒーター	SUS	暖房出力H:1.5kW 材工共	1	台							
電気パネルヒーター	SUS	暖房出力H:1.0kW 材工共	9	台							
電気パネルヒーター	SUS	暖房出力H:0.5kW 材工共	2	台							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 22.2(保温20mm) ガス管 材工共	36	m							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 19.05(保温20mm) ガス管 材工共	115	m							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 15.88(保温20mm) ガス管 材工共	409	m							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 9.52(保温20mm) ガス管 材工共	32	m							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 12.7(保温10mm) 液管 材工共	151	m							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 9.52(保温10mm) 液管 材工共	409	m							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 6.35(保温10mm) 液管 材工共	32	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	50A 屋外架空 材工共	3	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	50A 屋内一般 材工共	34	m							
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管	VP	40A 屋内一般 材工共	67	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	25A 屋内一般 材工共	57	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	20A 屋内一般 材工共	14	m							
吹出口		ノズル型 #7 200mm 材工共	12	個							
ポリウムダンパー		VD 200 材工共	12	個							
スリムダクト化粧カバー			1	式							
区画貫通処理費			20	箇所							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	8	換気設備									
全熱交換器 RS1		200φ×500m ³ /h 全カセット形 材工共	3	台							
		ベンドキャツプ(アミ付)×2									
全熱交換器 RS2		200φ×300m ³ /h 全カセット形 材工共	1	台							
		ベンドキャツプ(アミ付)×2									
全熱交換器 RS3		150φ×200m ³ /h 全カセット形 材工共	3	台							
		ベンドキャツプ(アミ付)×2									
全熱交換器 RS4		100φ×100m ³ /h 全カセット形 材工共	4	台							
		ベンドキャツプ(アミ付)×2									
全熱交換器 RS5		30cm×50m ³ /h 壁付形 材工共	1	台							
		SUS製専用フード共									
全熱交換器 RS6		200φ×550m ³ /h 天井埋込形 材工共	2	台							
		吸込口・吹出口共									
		深型フード(アミ付)×2									
エア搬送ファン AHF		風量740m ³ /h 材工共	6	台							
		コントロールスイッチ									
中間ダクトファン EF1		150φ×400m ³ /h 消音形 材工共	1	台							
		ベンドキャツプ(アミ付)									
天井扇 EF2		150φ×350m ³ /h 材工共	2	台							
天井扇 EF3		150φ×200m ³ /h 材工共	4	台							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		ベンドキャツプ(アミ付)									
天井扇 EF4		100φ×140m ³ /h 材工共	4	台							
		ベンドキャツプ(アミ付)									
天井扇 EF4		100φ×140m ³ /h 材工共	1	台							
天井扇 EF5		100φ×100m ³ /h 材工共	3	台							
		ベンドキャツプ(アミ付)									
パイプファン EF6		150φ×80m ³ /h 格子形 材工共	2	台							
		SUS製フード(アミ付)									
パイプファン EF6 温度サーモ付		150φ×80m ³ /h 格子形 材工共	1	台							
		FD付SUS製フード(アミ付)									
パイプファン EF7		100φ×30m ³ /h 格子形 材工共	2	台							
		SUS製フード(アミ付)									
自然吸気口		100mm 丸形 フィルター共 材工共	4	台							
		SUS製フード(アミ付)									
自然吸気口		100mm 丸形 フィルター共 材工共	1	台							
		FD付SUS製フード(アミ付)									
スパイラルダクト		SD 200 材工共	103	m							
スパイラルダクト		SD 150 材工共	134	m							
スパイラルダクト		SD 100 材工共	81	m							
レンジフードファン RFF		150φ×400m ³ /h 浅型 材工共	4	台							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
アルミフレキダクト		AFD 200 保温付 材工共	4	m							
アルミフレキダクト		AFD 150 保温付 材工共	14	m							
アルミフレキダクト		AFD 100 保温付 材工共	8	m							
吸込口		φ 150 材工共	1	個							
吸込口		φ 100 材工共	2	個							
吸込口		φ 150 材工共	4	個							
吹出口		φ 150 材工共	4	個							
防火ダンパー		FD 150 丸形 材工共	2	個							
防火ダンパー		FD 100 丸形 材工共	4	個							
粉末消火器		ABC 10型 材工共	12	本							
消火器スタンド		床置形 材工共	12	個							
壁穴開け補修費			1	式							
保温工事			1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	9	自動制御設備									
ケーブル		EM-CEE 1.25sq-3C(PF管内) 材工共	3	m							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(天井内) 材工共	270	m							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(冷媒共) 材工共	249	m							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(モール内) 材工共	5	m							
ケーブル		EM-MEES 0.75sq-2C(モール内) 材工共	65	m							
ケーブル		EM-MEES 0.75sq-2C(天井内) 材工共	295	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6mm-2C(モール内) 材工共	33	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6mm-2C(天井内) 材工共	160	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6mm-3C(モール内) 材工共	13	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6mm-3C(天井内) 材工共	36	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C(冷媒共) 材工共	534	m							
合成樹脂製可とう電線管		PF22mm 隠蔽 材工共	3	m							
メタルモール		A型 材工共	111	m							
メタルモール		B型 材工共	5	m							
メタルモール用スイッチボックス		A型 1個用 材工共	17	個							
メタルモール用スイッチボックス		A型 2個用 材工共	25	個							
メタルモール用スイッチボックス		B型 1個用 材工共	1	個							
メタルモール用コーナーボックス		A型 材工共	42	個							
メタルモール用コーナーボックス		B型 材工共	2	個							

[illegible]

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	10	撤去工事									
(衛生器具設備)											
身障者用大便器		C710.S710B	2	組							
大便器用手すり		床用.壁用	2	組							
洋風大便器		C710.S710B	3	組							
和風大便器		C750V.S710B	10	組							
小便器		U306	2	組							
小便器		U370	7	組							
小便器		U307	1	組							
小便器用手すり		身障者用	2	組							
洗面器		L507	5	組							
洗面器		L330	6	組							
洗面器		L331	1	組							
洗面器		L103	2	組							
洗面器用手すり			2	組							
手洗い器		L5B	1	組							
手洗い器		LSL870	1	組							
掃除流し		SK22A	3	組							
化粧鏡		LA480	2	枚							
化粧鏡		TS119AS3	1	枚							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ペーパーホルダー		Y9912S	6	組							
実験流し		SK138	1	組							
混合水栓		13A	1	個							
万能ホーム水栓		13A	3	個							
(給水設備)											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	40A	45	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	20A	86	m							
塩化ライニング鋼管	SGP VB	80A	3	m							
塩化ライニング鋼管	SGP VB	50A	29	m							
塩化ライニング鋼管	SGP VB	40A	17	m							
塩化ライニング鋼管	SGP VB	32A	10	m							
塩化ライニング鋼管	SGP VB	25A	45	m							
塩化ライニング鋼管	SGP VB	20A	132	m							
受水槽	FRP	1.5×2.0×2.5H	1	組							
		受水槽平架台H125 1.5×2.0共									
給水加圧装置		65A×300L/min	1	台							
		三相200V×1.5kW									
水抜栓		40A×600H	1	本							
水抜栓		20A×600H	2	本							
水抜栓		13A×600H	6	本							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
フローアハッチ		FH 200□	1	個							
水抜栓ボックス		B-1	2	個							
散水栓		13A ボックス共	6	組							
フレキシブルジョイント		80A×500L	1	本							
保温撤去費			1	式							
管切断費			1	式							
土工事			1	式							
(給湯設備)											
電気温水器		床置き型 12L 付属金具共	6	台							
保温撤去費			1	式							
(汚水排水設備)											
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	150A	1	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	125A	3	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	100A	46	m							
排水用铸铁管	CIP	125A	12	m							
排水用铸铁管	CIP	100A	20	m							
排水用铸铁管	CIP	75A	7	m							
排水用鋼管	SGP	100A	12	m							
排水用鋼管	SGP	75A	15	m							
排水用鋼管	SGP	65A	9	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
排水用鋼管	SGP	50A	71	m							
排水用鋼管	SGP	40A	16	m							
排水用鉛管	LP	75A	14	m							
排水用鉛管	LP	50A	7	m							
排水ポンプ		水中式 40A×0.25kW	2	台							
排水ポンプ		水中式 32A×0.25kW	1	台							
グリーストラップ	SUS	210食/日	1	台							
汚水樹		600□×900H MHB蓋共	1	組							
汚水樹		450□×800H MHB蓋共	2	組							
汚水樹		450□×700H MHB蓋共	5	組							
汚水樹		450□×500H MHB蓋共	2	組							
汚水樹		450□×400H MHB蓋共	1	組							
床上掃除口		COA 125A	1	個							
床上掃除口		COA 100A	7	個							
床上掃除口		COA 75A	6	個							
床上掃除口		COA 65A	6	個							
床上掃除口		COA 50A	2	個							
通気口		65A	2	個							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	125A	1	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	100A	24	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	75A	27	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	65A	21	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	50A	22	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	40A	12	m							
管切断費			1	式							
土工事			1	式							
保温撤去費			1	式							
(ガス設備)											
ガス給湯器		FF式 30,000kcal/h 床置型	3	台							
外面被覆鋼管	PLP	80A	13	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	50A	8	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	40A	24	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	25A	16	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	20A	10	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	15A	17	m							
ガスメーター		80A	1	個							
ガスコック		GC 80A	1	個							
管切断費		キャップ止め工事	1	式							
土工事			1	式							
(屋内消火栓)											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
消火栓ポンプユニット		50A×300L/min×5.5kW	1	台							
消火栓箱		火報併設屋内埋込形	4	組							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	65A	38	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	50A	45	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	40A	2	m							
保温撤去費			1	式							
管切断費			1	式							
(冷暖房設備)											
空冷式チラー		118,300 kcal/H	1	台							
温水ボイラー		400,000 kcal/H	1	台							
冷温水ポンプ		65A×3.7kW	1	台							
温水ポンプ		65A×3.7kW	1	台							
温水ポンプ		32A×0.4kW	1	台							
温水ポンプ		40A×0.75kW	1	台							
膨張タンク		225L	1	台							
ヘッター(往・還)		200φ×1500L	2	台							
ファンコイルユニット			39	台							
温水パネルヒーター		H: ~1100 kcal/H	4	台							
温水パネルヒーター		H: 1100~ kcal/H	4	台							
電気パネルヒーター		H:1.5 kW	2	台							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
電気パネルヒーター		H:1.0 kW	2	台							
FF式暖房機		H:2100 kcal/H	1	台							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	80A	169	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	65A	139	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	50A	43	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	40A	114	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	32A	47	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	25A	45	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	20A	145	m							
銅管	CUP	40A	17	m							
銅管	CUP	30A	347	m							
銅管	CUP	25A	69	m							
銅管	CUP	20A	37	m							
銅管	CUP	15A	94	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	125A	18	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	100A	2	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	80A	59	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	50A	16	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	40A	18	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	32A	3	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
配管用炭素鋼鋼管	SGP	25A	12	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	20A	34	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	40A	5	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	32A	88	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	25A	14	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP	20A	84	m							
パタフライ弁		BV 125A	3	個							
パタフライ弁		BV 80A	7	個							
フレキシブルジョイント		FJ 125A	3	本							
フレキシブルジョイント		FJ 80A	7	本							
三方弁		MV 80A	1	個							
亜鉛引きダクト		0.8mm	46	m ²							
亜鉛引きダクト		0.6mm	33	m ²							
亜鉛引きダクト		0.5mm	153	m ²							
配管内不凍液処分費		100A～15A	1	式							
空冷式チラーユニット破壊処理費		冷媒回収及び冷凍機油回収	1	式							
保温撤去費		ダクト類	1	式							
管切断費			1	式							
(油送設備)											
地下タンク		直埋設 5000L	1	台							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
オイルポンプ		25A×0.4kW	2	台							
オイルポンプ		20A×0.4kW	2	台							
オイルサービスタンク		120L 架台共	1	台							
給油口		65A	1	個							
複式ストレーナー		25A	1	個							
配管用炭素鋼鋼管	SGP黒	65A	4	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP黒	32A	24	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP黒	25A	92	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP黒	20A	23	m							
配管内油処分費			1	式							
管切断費			1	式							
(換気設備)											
全熱交換器		200φ×380m ³ /h 天埋	6	台							
全熱交換器		150φ×150m ³ /h 天埋	2	台							
換気扇		30cm フード共	3	台							
給気ファン		300φ×1500m ³ /h	1	台							
給気ファン		300φ×1400m ³ /h	2	台							
給気ファン		150φ×200m ³ /h	1	台							
排気ファン		300φ×1400m ³ /h	2	台							
排気ファン		300φ×1000m ³ /h	3	台							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
排気ファン		200 φ × 400 m ³ /h	2	台							
排気ファン		200 φ × 300 m ³ /h	2	台							
排気ファン		150 φ × 200 m ³ /h	3	台							
天井扇		150 φ	9	台							
天井扇		100 φ	2	台							
サーキュレーター		13.8 m ³ /h 天埋形	2	台							
サーキュレーター		羽根径 1400mm	2	台							
スパイラルダクト		SD 350	2	台							
スパイラルダクト		SD 200	189	台							
スパイラルダクト		SD 150	17	m							
スパイラルダクト		SD 100	3	m							
亜鉛引きダクト		0.8mm	29	m							
亜鉛引きダクト		0.6mm	6	m							
吹出口		ブリースライン 1500×200	12	個							
吹出口		ブリースライン 1000×150	4	個							
吸込口		HS 750×150	4	個							
吸込口		HS 650×300	1	個							
吸込口		HS 450×250	2	個							
吸込口		HS 400×200	5	個							
吸込口		HS 250×150	1	個							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
吸込口		HS 200×200	4	個							
保温材撤去費			1	式							
(自動制御設備)											
電線		IV 2sp(IV 1.6mm相当)(管内)	699	m							
ケーブル		CVV 2sp-3C(管内)	37	m							
ケーブル		CVV 2sp-5C(管内)	43	m							
ケーブル		CVVS 2sp-2C(管内)	6	m							
電線管		E19mm(露出)	23	m							
電線管		E25mm(露出)	60	m							
電線管		E31mm(露出)	2	m							
電線管		E39mm(露出)	13	m							
制御盤		壁掛型	1	面							
挿入型温度センサー		TE1	2	個							
バルブモーター		MV1	2	個							
油面発信機		FL	1	個							
室内型サーモ		T2	2	個							
温度調整ボックス			1	個							
(環境配慮工事)											
フランジパッキン		152箇所									
		300×300超えフランジパッキン64箇所 300×300以下フランジパッキン88箇所									

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
作業用消耗品		300×300超え 防護衣・マスクフィルター等	64	箇所							
アスベスト含有建材除去 切断工法		300×300超え	64	箇所							
除去廃棄物袋詰め		300×300超え	64	箇所							
作業用消耗品		300×300以下 防護衣・マスクフィルター等	88	箇所							
アスベスト含有建材除去 切断工法		300×300以下	88	箇所							
除去廃棄物袋詰め		300×300以下	88	箇所							
(共通費)											
資機材等運搬費			1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	11	EVホール廻り設備									
室外機(寒冷地仕様)	AC10	冷房C:7.1kW 暖房H:8.0kW	1	台							
リモコンスイッチ		外気温度-15℃時 12.6kW									
室外機用架台		300H									
室外機用フード	SUS	排気用のみ									
室内機		天カセ4方向形 リモコンスイッチ									
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 15.88(保温20mm)ガス管	23	m							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ 9.52(保温10mm) 液管	23	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	25A 屋内一般	1	m							
ステンレス鋼管	SU	50A 屋外架空	3	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	100A 屋内一般(露出)	3	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	100A 屋内一般(隠蔽)	3	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	100A 屋外架空	3	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	100A 地中配管	3	m							
雨水桝		450□×300H(泥溜め150H) フロアーハッチ450□共	1	組							
保温工事			1	式							
土工事			1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	B	体育館改修工事									
1.衛生器具設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.給水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.汚水排水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.冷暖房設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.換気設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.自動制御設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.撤去工事			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内訳明細書									
	1	衛生器具設備									
洋風大便器		TOTO:CS597BCS 材工共	5	組							
		LIXIL:BC-P20SUM									
洋風大便器		TOTO:CFS498BC 材工共	1	組							
		LIXIL:BC-110SM									
大便器用手すり		TOTO:T112CL10.T112HK7R 材工共	1	組							
		LIXIL:KF-920AE70D12J.KF-471EH70J1									
小便器		TOTO:UFS900WR 材工共	3	組							
		LIXIL:U-A51MP									
小便器用手すり		TOTO:T112CU22 材工共	1	組							
		LIXIL:KF-701AEJ									
手洗器		TOTO:LSA135CNR 材工共	4	組							
		LIXIL:L-A955AE									
手洗器		TOTO:LSG-125CNR 材工共	1	組							
		LIXIL:L-A951AE									
手洗器用手すり		TOTO:T112CP26×2 材工共	1	組							
		LIXIL:KF-316AE70J×2									
化粧鏡		TOTO:YM6090A 材工共	1	枚							
		LIXIL:KF-6090									

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
化粧鏡		TOTO:YM4560A 材工共	4	枚							
		LIXIL:KF-4560									
掃除流し		TOTO:SK22A.T23AEQ20C 材工共	2	組							
		LIXIL:S202A.LF-7KEZ									
オストメイトパック		TOTO:UAS81RSB2NW.UTR141 ×2 材工共	1	組							
		LIXIL:PTOM-B210S.PTOM-ESCR×2									
万能ホーム水栓		TOTO:T200SUN-13C 材工共	1	個							
		LIXIL:LF-7R-13U									
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	給水設備									
水道用ポリエチレン管	PP	40A 地中配管 材工共	58	m							
水道用ポリエチレン管	PP	20A 地中配管 材工共	2	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	40A 便所・機械室 材工共	9	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	25A 便所・機械室 材工共	11	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VD	20A 便所・機械室 材工共	31	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VB	20A 便所・機械室 材工共	4	m							
砲金仕切弁		40A 仕切弁ボックス(B5-1) 共 材工共	1	組							
水抜栓		25A×600H FH200□ (モルタル用)共 材工共	5	組							
埋設表示テープ		150巾 材工共	58	m							
地中埋設標		鉄製 材工共	6	本							
地中埋設標		コンクリート製 材工共	1	本							
土工事			1	式							アスファルト舗装は別途工事
保温工事			1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	3	汚水排水設備									
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	125A 地中 材工共	1	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	100A 便所・機械室 材工共	15	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	75A 便所・機械室 材工共	23	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	65A 便所・機械室 材工共	5	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	50A 便所・機械室 材工共	6	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	50A 便所・機械室 通気 材工共	11	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	40A 便所・機械室 材工共	8	m							
小口径インバート樹		125×200×900H(90L) 樹脂製フタ共 材工共	1	組							
床上掃除口		COA 100A 材工共	3	個							
床上掃除口		COA 75A 材工共	2	個							
ドルゴ通気口		50A 材工共	1	個							
土工事			1	式							アスファルト舗装は別途工事
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	4	冷暖房設備									
パッケージエアコン AC1,2,3,4											
室外機(寒冷地用)		冷房C:12.5 kW 暖房H:14.0 kW 材工共	4	組							
		外気温度-20℃時 14.0 kW									
室外機用架台		H=1.0 溶融亜鉛メッキ仕上げ									
室外機用防雪フード	SUS										
室内機(ツイン形)		冷房C:7.1 kW 暖房H:8.0 kW									
		壁掛形									
室内機用防護ガード		材工共	8	個							
リモコンスイッチ			4	個							
集中リモコン			1	個							
試運転調整費		気密試験共	1	式							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ15.88(保温20mm) ガス管 材工共	100	m							
冷媒用断熱材被覆銅管	CUP	φ9.52(保温10mm) 液管 材工共	100	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	20A 屋外架空 材工共	20	m							
電気パネルヒーター EPH1	SUS	暖房出力 H : 1.5 kW 材工共	2	台							
電気パネルヒーター EPH2	SUS	暖房出力 H : 0.5 kW 材工共	1	台							
スリムダクト化粧カバー		100×70 材工共	1	式							
空調機用トラップ		屋外 縦管用 25A 材工共	8	個							
外壁穴掛け		75mm	1	式							

[illegible]

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	5	換気設備									
全熱交換器 RS1		天吊露出形.風量 400m ³ /h 材工共	4	台							
		SUS製フード(アミ付)									
電動式シャッター SF1	SUS	50cm SUS製フード(アミ付) 材工共	2	台							
排風機(耐湿形) EF1		40cm×2,500m ³ /h 格子形 材工共	2	台							
		SUS製フード(アミ付)									
天井扇 EF2		150×300m ³ /h SUS製フード 材工共	2	台							
天井扇 EF3		150×200m ³ /h SUS製フード 材工共	1	台							
天井扇 EF4		100×140m ³ /h SUS製フード 材工共	2	台							
天井扇 EF5		100×100m ³ /h SUS製フード 材工共	2	台							
エアー搬送ファン AHF		風量 740m ³ /h 材工共	6	台							
スパイラルダクト		SD 150 材工共	4	m							
スパイラルダクト		SD 100 材工共	12	m							
アルミフレキダクト		AFD 200 保温付 材工共	8	m							
アルミフレキダクト		AFD 150 保温付 材工共	2	m							
アルミフレキダクト		AFD 100 保温付 材工共	2	m							
粉末消火器		ABC 10型 材工共	3	本							
消火器スタンド		床置き型 材工共	3	個							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
保温工事		材工共	1	式							
穴開け補修費(外壁)		材工共	1	式							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	6	自動制御設備									
盤関係		リモコン収納用	1	面							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(管内) 材工共	102	m							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(天井内) 材工共	39	m							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(冷媒共) 材工共	180	m							
ケーブル		EM-CEES 1.25sq-2C(モール内) 材工共	6	m							
ケーブル		EM-MEES 0.75sq-2C(管内) 材工共	188	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6mm-3C(管内) 材工共	94	m							
電線管		E19mm(露出塗装無) 材工共	282	本							
電線管		E25mm(露出塗装無) 材工共	22	本							
電線管		E31mm(露出塗装無) 材工共	35	本							
電線管		G22mm(露出塗装無) 材工共	19	本							
メタルモール		B型 材工共	6	個							
プルボックス	SS	300×300×200(塗装無) 材工共	2	個							
防水プルボックス	SUS	200×200×150 材工共	2	個							
金属製可とう電線管		#17(被覆無) 材工共	28	本							
金属製可とう電線管		#24(被覆無) 材工共	1	本							
金属製可とう電線管		#30(被覆無) 材工共	2	本							
メタルモール用コーナーボックス		B型 材工共	1	個							
丸型貫通処理費		材工共	1	箇所							

[illegible]

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	7	撤去工事									
(衛生器具設備)											
身障者用大便器		C48A.Fタイプ	2	組							
大便器用手すり		床用 壁用	2	組							
和風大便器		C375V.S670B	2	組							
小便器		U308	2	組							
小便器用手すり		ステンレス	1	組							
洗面器		L230	4	組							
洗面器用手すり		身障者用	2	組							
化粧鏡		LM480	2	枚							
化粧鏡		TS119AS3	4	枚							
自在水栓		13A	2	個							
万能ホーム水栓		13A	1	個							
(給水設備)											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	40A	11	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	20A	3	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VB	25A	15	m							
塩ビライニング鋼管	SGP VB	20A	30	m							
仕切弁		40A	1	個							
仕切弁ボックス		B-1	1	個							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
量水器		40A	1	個							
量水器ボックス		FRP製	1	個							
水抜栓		25A×600H	2	本							
水抜栓		20A×600H	4	本							
水抜栓ボックス		FH 150	6	個							
管切断費		VP 40.20	1	式							
キャップ止め工事			1	式							
保温材撤去費			1	式							
(給湯設備)											
給湯ボイラー		30,000 kcal/h	1	台							
ボイラー用煙突	SUS	108mm	4	m							
銅管	CUP	25A	6	m							
銅管	CUP	20A	15	m							
保温材撤去費			1	式							
キャップ止め工事			1	式							
(汚水排水設備)											
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	125A	1	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	100A	10	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	75A	19	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	50A	16	m							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	50A 通気	18	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	40A	11	m							
汚水櫓(MHB)		450□×900H	1	組							
汚水櫓(MHB)		450□×880H	1	組							
床上掃除口		COA 100A	2	個							
床上掃除口		COA 75A	2	個							
流し排水トラップ		T14A 40A	1	個							
床排水トラップ		T5A 50A	4	個							
通気ベンドキャップ		50A	2	個							
キャップ止め工事			1	式							
(暖房設備)											
FF式暖房機		25,000 kcal/h	2	台							
ホームタンク		490L	1	台							
銅管	CUP	40A	29	m							
銅管	CUP	32A	7	m							
銅管	CUP	25A	21	m							
銅管	CUP	15A	15	m							
銅管	CUP	8 φ	43	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP白	15A	22	m							
灯油コック		8mm	3	個							

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
保温材撤去費			1	式							
(換気設備)											
天井扇		150mm	2	台							
天井扇		100mm	4	台							
スパイラルダクト		φ 150	4	m							
スパイラルダクト		φ 100	9	m							
バンドキャップ		150 mm	2	個							
バンドキャップ		100 mm	4	個							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	C	発生材処理									
1.発生材積込・運搬費			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.発生材処分費			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.産業廃棄物税相当額			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
	1	発生材積込・運搬費									
(発生材積込費)											
コンクリート(無筋)		機械	3.4	m ³							
陶磁器類		機械	11.7	m ³							
金属くず		機械	39.6	m ³							
廃プラ		機械	4.0	m ³							
混合物		機械	23.7	m ³							
グラスウール		機械	14.6	m ³							
非飛散性アスベスト		人力	0.6	m ³							
(発生材運搬費)											
コンクリート(無筋)		10t車、DID有り	3.4	m ³							
陶磁器類		4t車、DID有り	11.7	m ³							
金属くず		4t車、DID有り	39.6	m ³							
廃プラ		4t車、DID有り	4.0	m ³							
混合物		4t車、DID有り	23.7	m ³							
グラスウール		4t車、DID有り	14.6	m ³							
非飛散性アスベスト		2t車、DID有り	0.6	m ³							
発生土		10t車、DID有り	62.1	m ³							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	2	発生材処分費									
コンクリート(無筋)	リサイクル		1.4	t							
陶磁器類	リサイクル		1.2	t							
金属くず	リサイクル		14.2	t							
廃プラ	リサイクル		1.2	t							
混合物			5.2	t							
グラスウール	リサイクル		0.5	t							
有価物		ステンレス 18Cr:8Ni	228	kg							
有価物		アルミ 込みガラ	183	kg							
有価物		銅 並銅	705	kg							
有価物		鉛	218	kg							
非飛散性アスベスト			0.6	t							
発生土	リサイクル		62.1	m ³							
小計											

[illegible]