積算用参考単価一覧表

工事名:令和5年度　大豊橋橋梁補修工事　　単位:円

項　　目	仕　　様	単位	採用価格	備考
路面切削工	As舗装版　W=0.35m級　t=5cm以下	m2	5,486	見積り
地覆目地処理工(材工共)	親柱部(目地幅50mm)、ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材	箇所	23,219	見積り
地覆目地処理工(材工共)	一般部(目地幅100mm)、ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材	箇所	39,071	見積り
排水管(材料費)	鋼製、溶融亜鉛ﾒｯｷ、取付金具、耐圧ﾎｰｽ含む	箇所	264,400	見積り
排水管設置工(施工費)	地覆取壊し　復旧含まない	箇所	38,389	見積り
ﾓﾙﾀﾙ注入工法(材工共)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系ｸﾞﾗｳﾄ材、型枠、防錆処理含む	m3	1,351,565	見積り
ｺﾝｸﾘｰﾄ充てん工法(材工共)	型枠、防錆処理含む	m3	173,832	見積り
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工(材工共)	型枠　取壊し含まない	m3	688,837	見積り
支承表面保護工(材工共)	ｺﾞﾑ支承用耐候性保護材	m2	130,741	見積り
床面ｼｰﾄ張防護(材工共)	供用月数 3.8ヵ月	m2	627	見積り